



Legenda:

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce
- přesun radiátoru

Poznámky:

- pozn. 1 - ubourat parapet a osadit větší okno
- pozn. 2 - vybourat dřevěnou konstrukci pódia (2x dřevotříska tl. 18 mm) vč. dřevěného roštu v. 120 mm
- pozn. 3 - vybourat dřevěnou konstrukci pódia (2x dřevotříska tl. 18 mm) vč. dřevěného roštu v. 260 mm
- pozn. 4 - vybourat dřevěnou konstrukci pódia (2x dřevotříska tl. 18 mm) vč. dřevěného roštu v. 410 mm
- pozn. 5 - vybourat dřevěnou konstrukci pódia (2x dřevotříska tl. 18 mm) vč. dřevěného roštu v. 550 mm
- pozn. 6 - vybourat meziokenní vložku MIV
- pozn. 7 - zdemontovat sedačky
- pozn. 8 - strhnout koberec
- pozn. 9 - vybourat ocelovou konstrukci a opláštění parapetu
- pozn. 10 - zdemontovat parapetní plech

R-Projekt O7 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy učeben, rozšíření odborných tříd v ZŠ Vybíralova 8/čp. 964 Praha 9 - k.ú. Černý Most	VED.PROJ. ING. J. PADEVET	
		ZODP.PROJ. SPOLUPR.	
OBJEDNATEL MČ Praha 14 Bratřů Vencelrků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Kinosál č.310 - stávající stav a bourání	ZAK.C. 0009 0087 40	
		STUPEN DPS FORM. 3xA4 MÉR. 1:50 DATUM 09/2018	D.1.1 AS 1.1 PROFESE VÝKRES