



Poznámky:

- pozn. 1 - ubourat parapet a osadit větší okno

- pozn. 2 - vybourat dřevěnou konstrukci pódia (2x dřevotříska tl. 18 mm) vč. dřevěného roštu v. 120 mm

- pozn. 3 - vybourat dřevěnou konstrukci pódia (2x dřevotříska tl. 18 mm) vč. dřevěného roštu v. 260 mm

- pozn. 4 - vybourat dřevěnou konstrukci pódia (2x dřevotříska tl. 18 mm) vč. dřevěného roštu v. 410 mm

- pozn. 5 - vybourat dřevěnou konstrukci pódia (2x dřevotříska tl. 18 mm) vč. dřevěného roštu v. 550 mm
- pozn. 6 - vybourat meziokenní vložku MIV

- pozn. 7 - zdemontovat sedačky

- pozn. 8 - strhnout koberec

- pozn. 9 - vybourat ocelovou konstrukci a opláštění parapetu

- pozn. 10 - zdemontovat parapetní plech

Legenda:

- stávající konstrukce
- bourané konstrukce

|  |   |  |                                       |
|--|---|--|---------------------------------------|
| R-Projekt 07 Praha s.r.o.<br><small>Ke Strašnické 8/1 795, Praha 10<br/>tel. 261 305 100, 261 305 101<br/>e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz</small> | AKCE<br>Stavební úpravy učeben,<br>rozšíření odborných tříd<br>v ZŠ Vybíralova 8/čp. 964<br>Praha 9 – k.ú. Černý Most | VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT                              |                                       |
|  |   | ZODP.PROJ. SPOLUPR.                                    |                                       |
| OBJEDNAVATEL<br>MČ Praha 14<br>Bratří Vencírků 1073<br>198 21 Praha 9  | VÝKRES Kinosál č.310<br>ŘEZ A-A<br>- stávající stav a bourání   | ZAK.Č. 0009 0087 40                                    |                                       |
|  |   | STUPEŇ DPS<br>FORM. 3xA4<br>MÉR. 1:50<br>DATUM 09/2018 | D.1.1<br>AS<br>1.2a<br>PROFESE VÝKRES |