



Chodba

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHY	STĚNY
1.01	Vstupní vestibul	56,62	Keram. dlažba	Omítka, keram. obklad v. 2,5m
1.01a	Kabinet	34,55	Keram. dlažba	Omítka, keram. obklad v. 2,5m

Úklidová komora

Vrátnice

Poznámky:
pozn E2 - svítidlo napojit na nový okruh
pozn E3 - zásuvky pod pracovní deskou
- nové kabelové rozvody budou taženy v podhledech a v SDK příčce
- nové přívody k prvkům osazeným na stávajících stěnách budou taženy v instalačních lištách
- pro nové zásuvky 230V budou přiveden nový okruh. Nový jistič 10A bude osazen do stávajícího rozvaděče
- není-li vyznačen přesun prvku (čerch. čára se šipkou), je prvek přesunut z kabinetu a učebny - viz výkres E2

Legenda:

- prvek bude zdemontován z této polohy a přesunut do nové polohy
- nová poloha přesunutého prvku
- nový prvek
- stávající prvek
- zdemontovaný (zrušený) prvek

- nový Led panel 600/600 mm, s mikroprizmatickým krytem 33W, vestavný do rastrového podhledu
- kamera
- zásuvka 2x RJ 45

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy v přízemí ZŠ ZŠ Chvaletická, objekt Rochovská 12 č.p. 692 Praha 9 - Hloubětín	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. ING. J. PADEVĚT	
		SPOLUPR. PAULÍNA SALUGOVÁ	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Výřez z půdorysu 1.NP - vstupní hala - ELEKTROINSTALACE	ZAK.Č. 0009 0115 40	
		STUPĚŇ DPS	D.1.4 E PROFESE
		FORM. 2xA4	
		MĚŘ.: 1:50	
		DATUM 05/2023	1 VÝKRES