








-  - bourané konstrukce
-  - rozsah bourání podlah
-  - stávající zděné konstrukce
-  - keramický obklad (odstranění)
-  - litinové radiátory (demontáž)

v.k.o. = výška keramického obkladu
s.v. = světlá výška místnosti
s.v.p. = výška podhledu místnosti

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
1.01	UMÝVÁRNA_DÍVKY	6.93	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.02	PŘEDSÍŇ WC_DÍVKY	6.17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.03	ÚKLID	1.53	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.04	WC_DÍVKY	0.93	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.05	WC_DÍVKY	0.85	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.06	WC_DÍVKY	0.86	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.07	WC_DÍVKY	0.83	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.08	WC UČITELKY	3.15	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.10	CHODBA	2.53	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.11	UMÝVÁRNA_CHLAPCI	7.12	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.12	WC_CHLAPCI	1.24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.13	WC_CHLAPCI	1.13	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.14	WC_CHLAPCI	1.26	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÉ OBKLADY/OMÍTKA	OMÍTKA	
1.15	ÚKLID	2.45	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:	36.98
--------------------------	-------

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 - vybourání dveří včetně zárubně
- 1a - demontáž dveří (zárubně budou ponechány)
- 2 - demontáž zařízeního předmětu včetně instalací
- 3 - demontáže otopného tělesa včetně části přípojovacího potrubí (otopné těleso bude zachováno a znovu použito)
- 4 - vybourání keramické dlažby + 60 mm betonové mazaniny + 40 mm polystyrénu
- 5 - demontáž stávajícího ventilátoru včetně potrubí (bude přemístěn a opatřen novým nátěrem)
- 6 - na vyzdíváních stěnách budou odstraněny keramické obklady
- 7 - demontáž vpusti včetně kanalizačního potrubí
- 8 - odstranění SDK trámku (zakrytí instalací)
- 9 - odstranění zvýšené podlahy včetně vložených instalací
- 10 - vybourání asfaltového izolačního pásu a podkladního betonu tl. 100 mm pro rozvody kanalizací (10 m²)
- 11 - vybourání keramické dlažby
- 12 - demontáž stávajícího parapetu okna (laminátový)

POZNÁMKY:

- před zahájením prací se zakryjí okny, ponechané radiátory, školní rozhlas a podlahy v prostorách přilehlých k WC
- odborně se odpojí a zdemontují v prostorách WC stávající rozvody vodovodu, kanalizace a elektroinstalace (případně VZT)



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strážnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz	AKCE Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací, ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BAŠOVÁ BŘETISLAV HORÁK	
		ZAK.Č.		0009 0104 40	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Půdorys 1.NP stávající stav a bourání	STUPEŇ	DPS	<u>D.1.1</u> AS	1.2
		FORM.	3A4		
		MĚŘ.:	1:50		
		DATUM	05/2022		
		PROFESE		VÝKRES	