

PŮDORYS 3.NP_STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:50

LEGENDA

- bourané konstrukce
- stávající zděné konstrukce
- keramický obklad (odstranění)
- litinové radiátory (demontáž)

v.k.o. = výška keramického obkladu
s.v. = světlá výška místnosti
s.v.p. = výška podhledu místnosti

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
3.01	CHODBA_WC DÍVKY	4.07	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.02	HYGIENICKÁ KABINA_WC DÍVKY	3.24	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.03	UMÝVÁRNA_WC DÍVKY	6.51	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.04	WC DÍVKY	1.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.05	WC DÍVKY	1.03	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.06	WC DÍVKY	1.06	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.07	WC DÍVKY	1.03	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.08	WC+SPRCHA UČITELKY	4.42	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.09	CHODBA_WC CHLAPCI	2.16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.10	WC_CHLAPCI	8.35	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.11	WC CHLAPCI	0.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.12	WC CHLAPCI	0.98	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.13	WC CHLAPCI	0.95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.14	WC UČITEL	1.29	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	
3.15	ÚKLID	2.00	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	SDK PODHLED	


PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 39.04

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- vybourání dveří včetně zárubně
- demontáž dveří (zárubně budou ponechány)
- demontáž zařízeního předmětu včetně instalací
- demontáže otopného tělesa včetně části připojovacího potrubí (otopné těleso bude zachováno a znovu použito)
- vybourání keramické dlažby + 60 mm betonové mazaniny + 40 mm polystyrénu
- demontáž stávajícího ventilátoru včetně potrubí (bude přemístěn a opatřen novým nátěrem)
- na vyzdívaných stěnách budou odstraněny keramické obklady
- demontáž vpusti včetně kanalizačního potrubí
- odstranění SDK trámku (zakrytí instalací)
- odstranění zvýšené podlahy včetně vložených instalací
- vybourání asfaltového izolačního pásu a podkladního betonu tl. 100 mm pro rozvody kanalizací
- vybourání keramické dlažby
- demontáž stávajícího parapetu okna (laminátový)

POZNÁMKY:

- před zahájením prací se zakryjí okny, ponechané radiátory, školní rozhlas a podlahy v prostorách přilehlých k WC
- odborně se odpojí a zdemontují v prostorách WC stávající rozvody vodovodu, kanalizace a elektroinstalace (případně VZT)



R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz	AKCE Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací, ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ BŘETISLAV HORÁK	
		ZAK.Č.		0009 0104 40	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Vencíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Půdorys 3.NP stávající stav a bourání	STUPEŇ	DPS	<u>D.1.1</u> AS	1.4
		FORM.	3A4		
		MĚŘ.:	1:50		
		DATUM	05/2022		
				PROFESE	VÝKRES