

PŮDORYS 2.NP_STÁVAJÍCÍ STAV
M 1:50

LEGENDA

- bourané konstrukce
- stávající zděné konstrukce
- keramický obklad (odstranění)
- litinové radiátory (demontáž)

v.k.o. = výška keramického obkladu
s.v. = světlá výška místnosti
s.v.p. = výška pohledu místnosti

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
2.01	UMÝVÁRNA_DÍVKY	6.92	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.02	PŘEDSÍŇ WC_DÍVKY	6.06	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.03	ÚKLID	1.56	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.04	WC_DÍVKY	0.82	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.05	WC_DÍVKY	0.80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.06	WC_DÍVKY	0.82	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.07	WC_DÍVKY	0.81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.08	WC_UČITELKY	3.34	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.10	CHODBA	2.50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.11	UMÝVÁRNA_CHLAPCI	7.68	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.12	WC_CHLAPCI	1.22	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.13	WC_CHLAPCI	1.23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.14	WC_CHLAPCI	1.20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	
2.15	CHODBA (ÚKLID)	2.77	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD/OMÍTKA	OMÍTKA	


PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 37.73

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- vybourání dveří včetně zárubně
- demontáž dveří (zárubně budou ponechány)
- demontáž otopného tělesa včetně části připojovacího potrubí (otopné těleso bude zachováno a znovu použito)
- vybourání keramické dlažby + 60 mm betonové mazaniny + 40 mm polystyrénu
- demontáž stávajícího ventilátoru včetně potrubí (bude přemístěn a opatřen novým nátěrem)
- na vyzdívaných stěnách budou odstraněny keramické obklady
- demontáž vpusti včetně kanalizačního potrubí
- odstranění SDK trámku (zakrytí instalací)
- odstranění zvýšené podlahy včetně vložených instalací
- vybourání asfaltového izolačního pásu a podkladního betonu tl. 100 mm pro rozvody kanalizací
- vybourání keramické dlažby
- demontáž stávajícího parapetu okna (laminátový)

POZNÁMKY:

- před zahájením prací se zakryjí okna, ponechané radiátory, školní rozhlas a podlahy v prostorách přilehlých k WC
- odborně se odpojí a zdemontují v prostorách WC stávající rozvody vodovodu, kanalizace a elektroinstalace (případně VZT)



schema

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz	AKCE Oprava sociálních zařízení včetně výměny instalací, ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		SPOLUPR.		ING. KLÁRA BÁŠOVÁ BŘETISLAV HORÁK	
		ZAK.Č.		0009 0104 40	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratři Vencíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Půdorys 2.NP stávající stav a bourání	STUPEŇ	DPS	D.1.1	1.3
		FORM.	3A4		
		MĚŘ.:	1:50	AS	
		DATUM	05/2022		