LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti		podlaha		stěna	strop
F0000	Větrací kanál	13.10	P0.2	Protipražný nátěr	Protipražný nátěr	Protipražný nátěr
F0001	Strojovna VZT	206.6	P0.1	Epoxidová stěrka	Malba	Malba
F0002	Technická místnost ÚT	23.38	stáv.	Betonová mazanina	Malba	Malba
F0003	Výměníková stanice teplovodu	75.03	stáv.	Betonová mazanina	Malba	Malba
F0004	Sklad	3.23	stáv.	Betonová mazanina	Malba	Malba
F0005	Trafostanice	21.50	stáv.	Betonová mazanina	Malba	Malba
F0006	Chodba	33.99	stáv.	Betonová mazanina	Malba	Malba
F0007	Chodba	38.59	stáv.	Betonová mazanina	Malba	Malba
F0008	Schodiště	6.90	stáv.	Betonová mazanina	Malba	Malba
F0009	Výtahova šachta	8.72	stáv.	Betonová mazanina	Protipražný nátěr	Protipražný nátěr
CELKOVÁ PLOCHA		431.04				

2.PP SKLADBA PODLAH - NOVÁ

P0.1 - Epoxidová stěrka — 10 mm

- Epoxidový stěrka - protiskluzná / včetně penetrace / — 1 mm
- Vyrovnávací tenkovrstvá stěrka — 2 - 5 mm
- Hloubková penetrace podkladu
- Příprava podkladu - broušení, lokální vysprávky

- Betonová mazanina — 100mm
- hydroizolace IPZV - asfaltový pás tl.2V / papírové jádro/
- podkladní betonová deska
- hutněný podklad

P0.2 - Srovnávací stěrka — 5 mm

- Protipražný nátěr
- Srovnávací stěrka — 2 - 5 mm
- Hloubková penetrace podkladu
- Příprava podkladu - broušení, lokální vysprávky

- Betonová mazanina — 100mm
- hydroizolace IPZV - asfaltový pás tl.2V / papírové jádro/
- podkladní betonová deska
- hutněný podklad

LEGENDA

- Stávající nosná konstrukce / bet. skelet, obvodový panel /
- Vnitřní zděné příčky - nenosné / cihlené, plynosilikát /
- Podlahový žlab s mřížkou
- Nové nenosné příčky, dozdívky - plynosilikát / tl. 100mm a 150mm /
- Oprava podlahy po odbourání betonového soklu
- Sanace poškozeného stropního panelu
- Nový zásyp hutněný zásyp výkopu / kanalizace do pískového lože /
- Rostlá zemina

LEGENDA SÍTÍ STÁVAJÍCÍCH

- Kanalizace splašková
- Kanalizace tuková
- Kanalizace dešťová

LEGENDA SÍTÍ NOVÝCH

- Kanalizace splašková - pod deskou
- Kanalizace tuková - pod deskou
- Kanalizace tuková - pod stropem

POZNÁMKA

ZÁVĚSY SDK PODHLEDU KOTVIT DOPROSTŘED DUTINY PANELU !
/ v místě žeber při spodním povrchu je vedena nosná předpínací lanová výztuž /

NOVÁ PODLAHOVÁ MAZANINA BUDE SPOJITĚ DOPLNĚNA KE STÁV. BETONOVÉ MAZANINĚ:
/ stávající beton bude očištěn, odhalení původní výztuže, doplnění nové výztuže - Kari síť / natmováním, přivázáním /, napenetrování spojované hrany, zalití nově betonové mazaniny

Veškeré prostupy požárně dělicími konstrukcemi požárně utěsnit!

U rozměrných místností, vnějších rohů, v místech dveřních otvorů / a jiných odpovídajících případech / prořezat dilatační spáry v podkladním betonu cca 30mm.

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Ke Strašnické 81/1795, Praha 10
tel. 241 305 100,241 305 101
e-mail: jn.padevet@rprojekt07.cz

AKCE	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška Dygrýnova 1606/21 198 00, Praha 14 – Černý Most	VED.PROJ.	ING. J. PADEVĚT
		ZODP.PROJ.	ING. J. PADEVĚT
		SPOLUPR.	VÍT KALIBA
		ZAK.Č.	0009 0112 40
OBJEDNAVATEL	MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES	Půdorys 2.PP - pavilon F NAVRHOVANÝ STAV
		STUPEŇ	DSP+DPS
		FORM.	1260x891
		MĚŘ.	1:50
		DATUM	09/2023
			D1.1 AS PROFESE
			5 VÝKRES