1.NP SKLADBA PODLAH - NOVÁ

P2.1 - Vinylová podlaha — 7,5 mm

- Vinylová podlaha / třída požární odolnosti Cfl-s1 /	2,5 mm
/ zesílená lepenc bitumenovým lepidlem /	
- Vyrovnávací samonivelační stěrka	5 mm
- Hloubková penetrace podkladu	
- Betonová mazanina	70 mm
- Asfaltová lepenka A400H	2 mm
- Minerální vata FIBREX	20 mm
- Dutinový stropní panel	

P2.2 - Keramická dlažba — 100 mm

- Keramická dlažba slinutá	9 mm
/ zesílená lepenc hydroizolačním lepidlem /	1 mm
- Betonová mazanina se sítí ø6 -150/150	65 mm
- separační PE fólie	
- EPS Stabil 150 / vyplněné spáry /	20 mm
- Asfaltovy pás SBS modifik. polyesterová výztuž	4,2 mm
/ vytažena 100mm na stěnu /	
- Asfaltovy nátěr penetrační	
- Dutinový stropní panel	

P2.2H - Keramická dlažba — 100 mm

- Keramická dlažba slinutá	9 mm
/ zesílená lepenc hydroizolačním lepidlem /	1 mm
- Hydroizolační stěrka - pružná	
/ penetrace podkladu systémovou penetrací,	
armovaní dlaždicího systémovou výztužnou páskou /	
- Betonová mazanina se sítí ø6 -150/150	65 mm
- separační PE fólie	
- EPS Stabil 150 / vyplněné spáry /	20 mm
- Asfaltovy pás SBS modifik. polyesterová výztuž	4,2 mm
/ vytažena 100mm na stěnu /	
- Asfaltovy nátěr penetrační	
- Dutinový stropní panel	

P2.3H - Keramická dlažba - PROTISKLUZNÁ — 100 mm

- Keramická dlažba slinutá - PROTISKLUZNÁ	9 mm
/ zesílená lepenc hydroizolačním lepidlem /	1 mm
- Hydroizolační stěrka - pružná	
/ penetrace podkladu systémovou penetrací,	
armovaní dlaždicího systémovou výztužnou páskou /	
- Betonová mazanina se sítí ø6 -150/150	65 mm
- separační PE fólie	
- EPS Stabil 150 / vyplněné spáry /	20 mm
- Asfaltovy pás SBS modifik. polyesterová výztuž	4,2 mm
/ vytažena 100mm na stěnu /	
- Asfaltovy nátěr penetrační	
- Dutinový stropní panel	

P2.4H - Keramická dlažba - PROTISKLUZNÁ — 100 - 150 mm

- Keramická dlažba slinutá - PROTISKLUZNÁ	9 mm
/ zesílená lepenc hydroizolačním lepidlem /	1 mm
- Hydroizolační stěrka - pružná	
/ penetrace podkladu systémovou penetrací,	
armovaní dlaždicího systémovou výztužnou páskou /	
- Betonová mazanina VE SPÁDU se sítí ø6 -150/150	65 - 115 mm
- separační PE fólie	
- EPS Stabil 150 / vyplněné spáry /	20 mm
- Asfaltovy pás SBS modifik. polyesterová výztuž	4,2 mm
/ vytažena 100mm na stěnu /	
- Asfaltovy nátěr penetrační	
- Dutinový stropní panel	

P2.5 - Keramická dlažba na venkovní podestě — 45-75 mm

- Keramická dlažba venkovní - PROTISKLUZNÁ	10 mm
Systémová skládba	
- Lepidlo mrazuvzdorné a elastické pro systémovou drenážní HI	5 mm
- Mikrodrenážní polyetylénová vrstva s filtrační tkaninou	4 mm
- Hydroizolační membrána lepena mezi hydroizolační stěrky	6 mm
- Penetrace podkladu	
- Spádová betonová mazanina	20 - 50 mm
- Dutinový stropní panel	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	název místnosti	podaha		stěna	strop
F101a	Chodba	40.15	P2.2	Keramická dlažba	Malba	Kazetový podhled
F101b	Chodba	15.69	P2.2H	Keramická dlažba	Malba	Kazetový podhled
F102	Jídelna 2	280.4	P2.1	Vinylová podlaha	Malba	Kazetový podhled
F103a	Chodba	38.33	P2.2	Keramická dlažba	Malba	Kazetový podhled
F103b	Chodba	21.17	P2.2H	Keramická dlažba	Malba	Kazetový podhled
F104	Jídelna 1	286.3	P2.1	Vinylová podlaha	Malba	Kazetový podhled
F105	Kancelář	21.17	P2.1	Vinylová podlaha	Malba	Kazetový podhled
F106	Horní podesta schodiště	3.34	P2.2	Keramická dlažba	Malba	SDK podhled
F106S	Schodiště	6.84	P1.1	Keramická dlažba	Malba	SDK podhled
F107	Chodba	12.24	P2.2	Keramická dlažba	Malba	SDK podhled
F108	Výtahová šachta V2	3.15	stáv.	Betonová mazanina	Protipražný nátěr	Protipražný nátěr
F109	Výtahová šachta V1	3.15	stáv.	Betonová mazanina	Protipražný nátěr	Protipražný nátěr
F110	Výdej jídla	75.29	P2.3H	Protiskluzná dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
F111	Myti nádobí	47.50	P2.4H	Protiskluzná dlažba	Keramický obklad	SDK podhled
F112	Výtahová šachta V3	1.45	stáv.	Betonová mazanina	Protipražný nátěr	Protipražný nátěr
F114	Předsíň dívky	3.92	stáv.	Keramická dlažba	Malba	Malba
F115	WC dívky	1.23	stáv.	Keramická dlažba	Keramický obklad	Malba
F116	Předsíň chlapci	3.74	stáv.	Keramická dlažba	Malba	Malba
F117	WC chlapci	3.64	stáv.	Keramická dlažba	Keramický obklad	Malba
F118	Úklid	0.94	stáv.	Keramická dlažba	Keramický obklad	Malba
F119	Předsíň dívky	4.64	stáv.	Keramická dlažba	Malba	Malba
F120	WC dívky	2.01	stáv.	Keramická dlažba	Keramický obklad	Malba
F121	Předsíň chlapci	4.79	stáv.	Keramická dlažba	Keramický obklad	Malba
F122	WC chlapci	3.74	stáv.	Keramická dlažba	Keramický obklad	Malba
F123	Úklid	1.03	stáv.	Keramická dlažba	Keramický obklad	Malba
R03	Podesta	8.35	P2.5	Protiskluzná dlažba	Keramický obklad	Malba
CELKOVÁ PLOCHA		894.20				

LEGENDA

- Stávající obvodový plášť - panel, kontaktní zateplení EPS 120mm
- Dozdívka obvodového pláště plynosilikát tl. 300mm kontaktní zateplení EPS 120 / ETICS / s tenkovrstvou omítkou
- Stávající nosná konstrukce / bet. skelet, obvodový panel /
- Vnitřní zděné příčky - nenosné / chlené, plynosilikát /
- Nové nenosné příčky, dozdívky - plynosilikát / tl. 100mm a 150mm /
- PUR příčka - dodávka technologie chladících boxů
- Keramická venkovní prostiskluzná dlažba P2.6
- Podhled - kazetový, SDK A, SDK H2
- Keramický obklad stěny s hydroizolační stěrkou
- Keramický obklad stěny / plnoplošně lepeno /
- Stávající keramický obklad
- Dilatační podlahová lišta
- Přechodová podlahová lišta
- Nová podlahová vpusť

LEGENDA SÍTÍ NOVÝCH

- Kanalizace splašková
- Kanalizace tuková - v podlaze
- Venkovní jednotka chlazení
- Stropní svítidlo v kazetovém podhledu
- Vzduchotechnický prvek v kazetovém podhledu

POZNÁMKA

ZÁVĚSY SDK PODHLEDU KOTVIT DOPROSTŘED DUTINY PANELU !
/ v místě běber při spodním povrchu je vedena nosná předpínací lanová výztuž /

NOVÁ PODLAHOVÁ MAZANINA BUDE SPOJITĚ DOPLNĚNA KE STÁV. BETONOVÉ MAZANINĚ:
/ stávající beton bude očištěn, odhalení původní výztuže, doplnění nové výztuže - Kari síť / natmovaním, přivázáním /, napenetrování spojované hrany, zalitím nové betonové mazaniny

Veškeré prostupy požárně dělícími konstrukcemi požárně utěsnit!

U rozměrných místností, vnějších rohů, v místech dveřních otvorů / a jiných odpovídajících případech / prořezat dilatační spáry v podkladním betonu cca 30mm.

R-Projekt 07 Praha s.r.o.
Kat.Strakovské St.1735, Praha 10
tel. 261 305 100, 261 305 101
e-mail: jn.padevet@rprojekt07.cz

AKCE	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška Dygrynova 1006/21 198 00, Praha 14 – Černý Most
OBJEDNAVATEL	MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9
VYKRES	Půdorys 1.NP - pavilon F NAVRHOVANÝ STAV
VED.PROJ.	ING. J. PADEVĚT
ZODP.PROJ.	ING. J. PADEVĚT
SPOLUPR.	VÍT KALIBA
ZAK.Č.	0009 0112 40
STUPEŇ	DSP+DPS
FORM.	1470x891
MĚR.	1:50
DATUM	09/2023
D1.1 AS PROFESE	7 VÝKRES

PAVILON A — KRČEK H — PAVILON D