

LEGENDA MATERIÁLU

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	NÁZEV	PLOCHA [M2]	ČÍS.	NÁZEV	PLOCHA [M2]
101	ZÁDVEŘÍ		131	WC - ŽEN	3,88
102	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	19,08	132	WC - ZAMĚSTNANCI	1,74
103A	CHODBA	14,52	133	CHODBA	4,27
103B	CHODBA	19,52	137	KOMORA/SKLADU	
104	KUCHYŇ	54,17	138	VÝDEJNÍ	
105	KUCHYŇ	10,64	139	SKLAD ZAVÁŽ. MATERIÁLU	
106	KUCHYŇSKÁ KOMORA	3,04	147	ZÁDVEŘÍ	
107	WC - ZAMĚSTNANCI	2,07	148	PŘÍSTUP	
108	ÚKLID	2,07	149	ÚTVAR WC	
109	ÚKLID	20,87	150	KANCELÁŘ	18,36
111A	ŠATNA - ZAMĚSTNANCI	5,22	164	WC - ŽEN	10,34
111B	CHODBA	5,22		UMYVÁRNA + ŽEN	
112	VÝDEJNÍ	19,21	152	ÚTVAR WC ŽEN/ZÁ	
114A	PŘÍSTUP WC - ZAMĚST.	2,01	153	CHODBA	21,01
114B	ŠATNA - ZAMĚSTNANCI	2,32	153A	CHODBA	
126	STRUKOVNÁ KÁT.		154	SKLAD PRODEJ PRODUK.	
126	PŘEVÁŽ. MARTÁLIE		154A	SKLAD ZÁSOBU PRODEJ	3,31
117	PŘÍRODNÍ SKLAD	4,13	155B	CHODBA	2,70
118	ZÁDVEŘÍ		154	SKLAD TŘÍDÍCÍHO PRODEJ	
119	PŘÍSTUP		157	PŘÍSTUP	
120	ÚTVAR WC		158	SUŠÁRNA	
121	SKLAD ZAVÁŽ. MATERIÁLU		159	ŠATNA - ZAMĚSTNANCI	
122	ŠATNA - ŽEN	7,46	160	WC	
123	ÚKLID	3,80	161	ZÁDVEŘÍ	
126	KUCHYŇKA	5,30	162	SKLAD	
127	PRACOVNA 2	16,32	163	CHODBA	8,4
128	PRACOVNA 1	21,88	164	ŠATNA - ŽEN	12,05

LEGENDA ELEKTRO:

E6 – NAPÁJECÍ VEDENÍ CYKY-J 4x6
DI – VÝVOD PRO DIGESTOŘ, CYKY-J 3x1,5 (NAPOJENO NA OSVĚTLENÍ)

ZNAČENÍ SVĚTELNÝCH VÝVODŮ 1–4:

1.1.A
- TYP SVÍTIDLA
- ČÍSLO OVLADAČE
- ČÍSLO OBVODU

ZNAČENÍ ZÁSUVKOVÝCH VÝVODŮ 10–20:

10
- ČÍSLO OBVODU

T – TELEFON PEVNÁ STÁNÍ LINKA–UTP CAT.5e
TP – TELEFON PEVNÁ POBOČKOVÁ LINKA–UTP CAT.5e

POZNÁMKA:

- PŘÍVODY KE SVÍTIDLŮM VEDENÉ PO STROPECH BUDOU ULOŽENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH BEZHALOGENOVÝCH LIŠTÁCH 20x20mm, REF. LHD 20x20HF, KOPOS

UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ A ZÁSUVEK

- VYPÍNAČE, OVLADAČE – STŘEDY PŘÍSTROJŮ 1,2m NAD KONEČNOU ÚROVNÍ PODLAHY
- BĚŽNÉ ZÁSUVKY – STŘEDY PŘÍSTROJŮ 0,3m NAD KONEČNOU ÚROVNÍ PODLAHY
- VYPÍNAČE, ZÁSUVKY V NAD KUCH. LINKOU – STŘEDY PŘÍSTROJŮ 1,1m NAD KONEČNOU ÚROVNÍ PODLAHY
- ZÁSUVKY U DVEŘÍ – STŘEDY PŘÍSTROJŮ V OSE VYPÍNAČŮ 0,3m NAD KONEČNOU ÚROVNÍ PODLAHY

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

- 1 – SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ – ŘAZENÍ 1
- 5 – PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ – ŘAZENÍ 5
- 6 – PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ – ŘAZENÍ 6
- 6+6 – PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOJITÝ – ŘAZENÍ 6+6
- 7 – PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ – ŘAZENÍ 7
- 1/0 – OVLADAČ ZAPÍNACÍ – ŘAZENÍ 1/0
- IR – INFRASPÍNAČ POHYBU
- 2P+PE – ZÁSUVKA 2P+PE, 230/16A DO VODOROVNÉHO RÁMEČKU
- TL – ZÁSUVKA TELEFONNÍ DO VODOROVNÉHO RÁMEČKU – PŘÍMÁ LINKA
- TP – ZÁSUVKA TELEFONNÍ DO VODOROVNÉHO RÁMEČKU – POBOČKOVÁ LINKA

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A – ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ S MŘÍŽKOU, 4x18 W, IP20, REF. LLX418ALEP, MODUS
- B – ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ S OPÁLOVÝM KRYTEM 2x36 W, IP40, REF. LLY236KOEP, MODUS
- C – ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ S OPÁLOVÝM KRYTEM 2x36 W, IP40, NOUZOVÝ ZDROJ, REF. LLY236KOEPNZ, MODUS
- D – ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ S OPÁLOVÝM KRYTEM, 4x18 W, IP40, REF. LLY418KOEP, MODUS
- E – ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ S OPÁLOVÝM KRYTEM 2x58 W, IP40, REF. KMO258EP, MODUS
- F – STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, 2x18 W, IP20, ø 360mm, REF. CHARON S29.211.T35 EVG, LUCIS
- G – STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, 2x26 W, IP20, ø 415mm, REF. CHARON S37.215.T4 EVG, LUCIS
- H – STROPNÍ, NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, 2x26 W, IP44, ø 415mm, REF. CHARON S37.215.T14 EVG, LUCIS
- I – NOUZOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 8 W, 1.HOD, IP42, REF. HELIOS 8, HE1SEAT, MODUS

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN–C–S
OCHRANA: normální – automatickým odpojením od zdroje
doplněná – doplňkovým pospojením
– proudovými chrániči
ÚZEMNÍ VLIVY: uvnitř objektu normální dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3
vně objektu AB 8 dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3

PARÉ:

Ved. projektant: Ing. Jaromír Žilka	Odp. projektant: J.Souček	Projektant: J.Souček

JIŘÍ SOUČEK
Projekce elektro
Arbesovo nám.1, Praha 5
Telefon : 257 310 226
Mail: soucek_ji@volny.cz

Investor:	MČ Praha 4, Bratří Venclíků 1073, Praha 9
Místo:	Ul. Vybíralova 967/6, Praha 14–Černý Most
Stavba:	VNITŘNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ ČÁSTI 1.NP OBJEKTU MŠ A PŘÍSTAVBA KONSTRUKCE SPOJOVACÍHO KŘÍDLU
Část:	D1.4.4,5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Výkres:	PŮDORYS 1.NP

Datum:	Září 2016
Zak.č.:	04-04/16
Stupeň:	DPS
Č.výkr.:	D1.4.4,5.03
Měřítko:	1:50