

PŮDORYS - NAVRŽENÝ STAV M 1 : 50

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA (M2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
101	ZÁDVEŘÍ		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
102	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	18,08	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
103A	CHODBA	16,53	- NOVÁ KERAM. DLAŽBA SE SOKLÍKEM - VYSPRAVENÍ A DOPLNĚNÍ SOKLÍKOVÉ DLAŽBY NA NOVÝCH STĚNÁCH	- ODSTRANĚNÍ STÁV. OLEJOVÉHO NÁTĚRU - VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR NA VŠECH STĚNÁCH DO V. 1,2 M - NOVÉ MALBY NA STĚNÁCH OD 1,2 M	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK - NOVÁ MALBA	
103B	CHODBA	11,57	- STÁVAJÍCÍ DLAŽBA SE SOKLÍKEM - VYSPRAVENÍ A DOPLNĚNÍ SOKLÍKOVÉ DLAŽBY NA NOVÝCH STĚNÁCH	- ODSTRANĚNÍ STÁV. OLEJOVÉHO NÁTĚRU - VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR NA VŠECH STĚNÁCH DO V. 1,2 M - NOVÉ MALBY NA STĚNÁCH OD 1,2 M	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK - NOVÁ MALBA	
104	HERNA	54,17	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY PO BOURÁNÍ - NOVÝ KOBEREC SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÁ MALBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK PO BOURÁNÍ - NOVÁ MALBA	- SDK OBKLAD SVISLÝCH DEŠŤOVÝCH SVODŮ VÝPLŇ DUTINY MINERÁLNÍ VATOU - NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET OKEN
106	KUCHYŇ	10,64	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY PO BOURÁNÍ - NOVÁ KERAM. DLAŽBA SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÝ KERAM. OBKLAD DO V. 1,4 M - NOVÁ MALBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK PO BOURÁNÍ - NOVÁ MALBA	
107	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,51	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY PO BOURÁNÍ - NOVÁ KERAM. DLAŽBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÝ KERAM. OBKLAD DO V. 1,5 M - NOVÁ MALBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK PO BOURÁNÍ - NOVÁ MALBA	
108	WC -ZAMĚSTNANCI	2,07	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY PO BOURÁNÍ - NOVÁ KERAM. DLAŽBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÝ KERAM. OBKLAD DO V. 2,0 M - NOVÁ MALBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK PO BOURÁNÍ - NOVÁ MALBA	
109	SPANÍ	33,07	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY PO BOURÁNÍ - NOVÝ KOBEREC SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÁ MALBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK PO BOURÁNÍ - NOVÁ MALBA	- NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET OKEN
111A	ŠATNA - ZAMĚSTNANCI	5,22	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY PO BOURÁNÍ - NOVÉ PVC SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÁ MALBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK PO BOURÁNÍ - NOVÁ MALBA	
111B	CHODBA	5,22	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY PO BOURÁNÍ - NOVÁ KERAM. DLAŽBA SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR NA VŠECH STĚNÁCH DO V. 1,2 M - NOVÉ MALBY NA STĚNÁCH OD 1,2 M	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK PO BOURÁNÍ - NOVÁ MALBA	
113	KABINET	18,21	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY PO BOURÁNÍ - NOVÉ PVC SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK PO BOURÁNÍ - NOVÁ MALBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK PO BOURÁNÍ - NOVÁ MALBA	
114A	PŘEDSÍŇ WC - ZAMĚST.	2,01	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY - NOVÁ KERAM. DLAŽBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÝ KERAM. OBKLAD DO V. 2,0 M - NOVÁ MALBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK PO BOURÁNÍ - NOVÁ MALBA	
114B	ŠATNA - ZAMĚSTNANCI	2,32	- NOVÉ PVC SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÁ MALBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK PO BOURÁNÍ - NOVÁ MALBA	
115	STROJOVNA VZT		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
116	PŘÍJEM, MANIPULACE		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
117	PŘÍRUČNÍ SKLAD	4,12	- NOVÉ PVC SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK - NOVÁ MALBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK - NOVÁ MALBA	
118	ZÁVĚTŘÍ		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
119	PŘEDSÍŇ		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
120	LETNÍ WC		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
121	SKLAD ZAHR. NÁŘADÍ		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
122	ŠATNA DĚTÍ	7,46	- NOVÁ KERAM. DLAŽBA SE SOKLÍKEM	- NOVÁ MALBA	- NOVÁ MALBA	
123	ZÁDVEŘÍ	5,00	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY PO BOURÁNÍ - NOVÁ KERAM. DLAŽBA SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR NA VŠECH STĚNÁCH DO V. 1,2 M - NOVÉ MALBY NA STĚNÁCH OD 1,2 M	- NOVÁ MALBA	
126	KUCHYŇKA	5,50	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY PO BOURÁNÍ - NOVÁ KERAM. DLAŽBA SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK - NOVÝ KERAM. OBKLAD DO V. 1,5 M V MÍSTĚ LINKY 0,8-1,4 M - NOVÁ MALBA	- NOVÁ MALBA	- NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET OKEN
127	PRACOVNA 2	16,32	- NOVÉ PVC SE SOKLÍKEM	- NOVÁ MALBA	- NOVÁ MALBA	- NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET OKEN
128	PRACOVNA 1	33,68	- NOVÉ PVC SE SOKLÍKEM	- NOVÝ KERAM. OBKLAD DO V. 1,5 M V MÍSTĚ UMYVADEL - NOVÁ MALBA	- NOVÁ MALBA	- NOVÝ VNITŘNÍ PARAPET OKEN
129	WC - DĚTI	5,99	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY PO BOURÁNÍ - NOVÁ KERAM. DLAŽBA SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK - NOVÝ KERAM. OBKLAD DO V. 2,0 M - NOVÁ MALBA	- NOVÁ MALBA	
130	WC - ZAMĚSTNANCI	1,14	- VYSPRAVENÍ STÁV. PODLAHY PO BOURÁNÍ - NOVÁ KERAM. DLAŽBA SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK - NOVÝ KERAM. OBKLAD DO V. 2,0 M - NOVÁ MALBA	- NOVÁ MALBA	
131	CHODBA	4,37	- NOVÁ KERAM. DLAŽBA SE SOKLÍKEM - NOVÝ NÁTĚR OCEL. VÍKA RŠ	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK - NOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR NA VŠECH STĚNÁCH DO V. 1,2 M - NOVÉ MALBY NA STĚNÁCH OD 1,2 M	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK - NOVÁ MALBA	
132	ELEKTROROZVODNA		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
133	VODOMĚR		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
136	SKLAD ZAHR. NÁŘADÍ		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
137	ZÁVĚTŘÍ		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
138	PŘEDSÍŇ		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
139	LETNÍ WC		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
143	KANCELÁŘ	18,06	- NOVÝ KOBEREC SE SOKLÍKEM	- PROVEDENÍ NOVÉ DVOUVRSTVÉ OMÍTKY NA ZAZDĚNÉM OTVORU - NOVÁ MALBA	- STÁVAJÍCÍ MALBA	
144	WC - DĚTI UMÝVÁRNA - DĚTI	18,56	- NOVÁ KERAM. DLAŽBA	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÝ KERAM. OBKLAD DO V. ZÁRUBNÍ - NOVÁ MALBA	- NOVÁ MALBA	
150	VÝTAH NA JÍDLO		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
152	CHODBA	22,00	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
153	CHODBA		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
154	SKLAD PRACÍCH PROSTŘ.		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
155A	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	3,31	- NOVÉ PVC SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÁ MALBA	- NOVÁ MALBA	
155B	CHODBA	2,70	- NOVÁ KERAM. DLAŽBA SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÁ MALBA	- NOVÁ MALBA	
156	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
157	PRÁDELNA		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
158	SUŠÁRNA		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
159	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
160	WC		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
161	ZÁVĚTŘÍ		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
162	ÚKLID		BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
163	ŠATNA DĚTÍ	6,4	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV			
164	ŠATNA DĚTÍ	13,05	- NOVÉ PVC SE SOKLÍKEM	- VYSPRAVENÍ STÁV. OMÍTEK A PROVEDENÍ DVOUVRSTVÝCH OMÍTEK NA STĚNÁCH NOVÝCH - NOVÝ KERAM. OBKLAD U UMYVADLA - NOVÁ MALBA	- NOVÁ MALBA	

POZN.: SVĚTLÁ VÝŠKA VŠECH MÍSTNOSTÍ BEZ PODHLEDŮ JE 2,55 M (KRYTINA - SPODNÍ LÍC PANELOVÉHO STROPU)

±0,000 = PODLAHA 1.NP = 244,000

centrum stavebního inženýrství a.s.
Pražská 16, 102 21 Praha 10

Vnitřní stavební úpravy a změna účelu užívání části 1.np objektu MŠ
UL. VYBÍRALOVA 967/6, PRAHA 14 - ČERNÝ MOST
INVESTOR: ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY

VYPRACOVAL	Martin Kreč
VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing.P.Štěpánek
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.P.Štěpánek
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE
DATUM	03/2016
MĚŘÍTKO	1:50
FORMÁT	8 A4
ČÍSLO VÝKRESU	02

Stavebně architektonická, Konstrukce, Ústřední topení, Vzduchotechnika, Zdravotní technika (■), Elektroinstalace, Požární ochrana, Plán organizace výstavby, Technologie, Interiér