

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Rekonstrukce kuchyně vč. gastrozařízení MŠ Chvaletická

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.
Sídlo:	Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2
IČO:	019 84 390
DIČ:	CZ 01984390
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214195
Zastoupen:	Josefem Rybou, jednatelem
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení „Rekonstrukce gastrozařízení MŠ Chvaletická“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, a to zejména prací spočívajících v rekonstrukci gastrozařízení dle příslušné projektové dokumentace.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

- f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací,
 - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Místem plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnosti opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla: 3. 11. 2017
dokončení díla: 31. 12. 2017
- 4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 8.277.208,32 Kč

DPH 21 %: 1.738.213,75Kč

Cena s DPH 10.015.422,07 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 5.8. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur (daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.2. Zhotovitel s daňovým dokladem (dílčí fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k daňovému dokladu (faktuře) musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či podzhotovitele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelům. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby je používali.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.
- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.

- 8.5. TD objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12.
- 8.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatel.
- 8.7. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 8.8. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být také v souladu s ustanoveními čl. 5.
- 8.9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatel učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatel.
- 8.10. TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatel dočasně zastaveno.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatel k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a

to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

- 8.12. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.16. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.
- 8.17. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

- 8.18. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.19. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.20. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.21. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.22. Vedoucím projektu je p. Josef Ryba. Tato osoba musí osobně při realizaci díla vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

9. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 9.2. K zahájení převjímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- jednoduchý záznam o stavbě
 - atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí

- vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - bankovní záruku nebo doklad dle čl. 10.7 smlouvy
 - změnové listy.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.
- 9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1 a 12.1. této smlouvy.
- 9.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.5 této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového podzhotovitele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení stavebních prací záruku 60 měsíců a na gastro vybavení 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.

- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 4 miliony Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit

objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.4. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé porušení.
- 12.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 12.7. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.8. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací).
- 12.9. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22 nebo 9.9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 12.10. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 12.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 12.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

- 12.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 13.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu realizace Zhotovitel předal před podpisem této smlouvy Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet objednatele ve výši 10 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem.
- 13.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako finanční jistotu dle tohoto článku.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - d) vstup zhotovitele do likvidace,
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - f) nedodržování povinností stanovené v odst. 11.4 této smlouvy.
- 14.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 15.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

- 15.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 15.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 15.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 15.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 15.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 15.12. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 15.13. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 15.14. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.
- 15.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 15.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 15.17. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.
- 15.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 položkový rozpočet.
- 15.19. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 16. 10. 2017 usnesením č. 665/RMČ/2017.

V Brně dne 5. 11. 2017



Městská část Praha 14
Mgr. Radek Vondra, starosta




V Plzni dne 1. 11. 2017



S.R.O.
sio

1390



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 216

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ CHVALETICKÁ - GASTRO

JKSO:

Místo: Chvaletická 917/1

CC-CZ:

Datum: 12.10.2017

Objednavatel:

MČ Praha 14

Č:

DČ:

Zhotovitel:

MARCRAB GASTRO CS s.r.o.

Č:

DČ:

01984390

CZ01984390

Projektant:

ARWp s.r.o./Berger Tomáš Ing.

Č:

DČ:

Zpracovatel:

Pavel Novotný/Berger Tomáš Ing.

Č:

DČ:

Poznámky:

Naklady z rozpočtů

8 277 208,32

Ostatní naklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

8 277 208,32

DPH

základní

21,00

ze

3 969 577,26

7 988 213,75

procent

15,00

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 015 422,07

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Razítko

Objednavatel

Razítko

Objednavatel

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 216

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ CHVALETICKÁ - GASTRO

Místo: Chvaletická 317/1

Datum: 12.10.2017

Objednavatel: MČ Praha 14

Projektant: ARWpb s.r.o./Berger Tomáš Ing.

Zhotovitel: MARCRAB GASTRO CB s.r.o.

Zpracovatel: Pavel Novotný/Berger Tomáš Ing.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		8 277 208,32	10 015 422,07
216.1	Stavební a montážní práce	8 277 208,32	10 015 422,07
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vypíň vlastní		0,00	0,00
Vypíň vlastní		0,00	0,00
Vypíň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		8 277 208,32	10 015 422,07

index

1,3 UR5
1,18 Sub

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ CHVALETICKÁ - GASTRO

Objekt:

216.1 - Stavební a montážní práce

JKSO:

Místo:

Chvaletická 917/1

CC-CZ:

Datum:

12.10.2017

Objednavatel:

MČ Praha 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MARCRAB GASTRO CB s.r.o.

IČ:

DIČ:

01904390

CZ01904390

Projektant:

ARWpb s.r.o./ Berger Tomáš Ing.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Novotný/ Berger Tomáš Ing.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Součástí dodávky jsou výkresy, revize, protokoly o zkouškách, či jednotlivých měření a PD - skutečného provedení stavby.

Náklady z rozpočtu

8 105 374,38

Ostatní náklady

171 833,94

Cena bez DPH

8 277 208,32

DPH základní

21 % DPH

0 %

8 277 208,32

1 737 954,97

DPH snížený

0 % DPH

0 %

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 015 163,29

MJ 1 [m2]:

223,000 ZRN/M. 1:

75 094,04

Měnový poměr 1:

25 626,03

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Razítko

Zhotovitel

Razítko

Objednavatel

Razítko

Zhotovitel

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ CHVALETICKÁ - GASTRO

Objekt: 216.1 - Stavební a montážní práce

Místo: Chvaletická 917/1

Datum: 12.10.2017

Objednatel: MČ Praha 14

Projektant: ARWpb s.r.o./ Berger Tomáš Ing.

Zhotovitel: MARCRAB GASTRO CB s.r.o.

Zpracovatel: Pavel Novotný/ Berger Tomáš Ing.

Kód i Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	8 105 374,38
HSV - Práce a dodávky HSV	1 374 234,26
1 - Zemní práce	123 387,86
2 - Zakládání	47 564,21
3 - Světlé a kompletní konstrukce	45 480,78
4 - Vodovodné konstrukce	13 329,45
6 - Úpravy povrchů, potlahy a osazování výplní	639 401,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	505 070,48
PSV - Práce a dodávky PSV	6 387 196,08
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	117 545,91
712 - Povlakové krytiny	4 949,71
713 - Izolace tepelné	105 661,28
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace	98 685,90
722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod	249 504,91
723 - Zdravotnická - vnitřní plynovod	59 583,01
725 - Zdravotnická - zařízeníové předměty	82 238,09
726 - Zdravotnická - předstěnové instalace	17 950,08
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	129 612,98
734 - Ústřední vytápění - armatury	29 872,62
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	43 877,46
751 - Vzduchotechnika	1 196 467,24
763 - Konstrukce suché výstavby	104 441,91
764 - Konstrukce kempířské	2 286,97
766 - Konstrukce truhlářské	71 571,82
767 - Konstrukce zámečnické	1 821,77
771 - Podlahy z dlaždic	435 357,33
776 - Podlahy povlakové	2 473,99
781 - Dokončovací práce - obklady	446 330,67
783 - Dokončovací práce - nátěry	42 979,70
784 - Dokončovací práce - mařby a tapety	107 423,00
791 - Zařízení velkokuchyní	3 036 657,73
M - Práce a dodávky M	343 944,04
21-M - Elektromontáže	343 944,04
21.1-M - Elektromontáže - rozvaděče	41 300,00
21.2-M - Elektromontáže - kabely	104 099,60
21.3-M - Elektromontáže - přístroje	53 844,58
21.4-M - Elektromontáže - svítidla	93 959,86
21.5-M - Elektromontáže - revize	9 440,00
HIS - Hodinové zúčtovací sazby	41 300,00
V? - Vícepráce	0,00

2) Ostatní náklady	171 833,94
Zařízení staveniště	81 053,74
Projektové práce	40 526,87
Územní vlivy	16 210,75
Provozní vlivy	16 210,75
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	17 831,82
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 277 208,32

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ CHVALETICKÁ - GASTRO

Objekt: 216.1 - Stavební a montážní práce

Místo: Chvaletická 917/1

Datum: 12.10.2017

Objednavatel: AČ Praha 14
Zhotovitel: MARCRAB GASTRO CB s.r.o.

Projektant: ARW/pb s.r.o. / Berger Tomáš Ing.
Zpracovatel: Pavel Novotný / Berger Tomáš Ing.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 105 374,38

HSV - Práce a dodávky HSV

1 374 234,26

1 - Zemní práce

123 367,86

1	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v normlně tř. 1 až 4	m3	44,160	2 097,78	88 663,35
			"ZT_kan." (54+15)*0,8*0,8		44,160		
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	27,600	92,03	2 540,14
			"ZT_kan." (54+15)*0,8*0,25*2		27,600		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	13,800	200,60	2 768,25
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	138,000	15,65	2 159,54
			13,8*10		138,000		
5	K	162701101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	27,600	172,61	4 764,12
			"ZT_kan." (54+15)*0,8*0,25*2		27,600		
6	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	13,800	11,53	159,05
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkové)	l	24,840	183,87	4 567,27
			13,8*1,8		24,840		
8	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypáním se zhutněním	m3	35,880	305,81	10 972,45
			"ZT_kan." (54+15)*0,8*(0,8+0,15)		35,880		
9	K	175111101	Obesypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,800	69,62	960,76
			"ZT_kan." (54+15)*0,8*0,25		13,800		
10	M	583312020	Základový materiál (železný) netříděný zásořový materiál	z	24,840	234,82	5 832,93
			"ZT_kan." (54+15)*0,8*0,25*1,8		24,840		

2 - Zakládání

47 564,21

11	K	271532242	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	8,280	1 503,61	12 449,88
			"ZT_kan." (54+15)*0,8*0,15		8,280		
12	K	272362021	Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	l	0,298	38 121,20	11 360,12
			"ZT_kan." (54+15)*0,8*0,005*1,08		0,298		
13	K	273321411	Základové desky ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,520	3 132,23	17 289,91
			"ZT_kan." (54+15)*0,8*0,1		5,520		
14	K	278381544	Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 20/25 složitosti IV	m3	1,000	6 464,30	6 464,30

3 - Světlé a kompletní konstrukce

45 480,78

15	K	310279842	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,400	6 436,90	2 574,76
			"E.m. 0,02/0,10" 0,8*2*0,25		0,400		
16	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v překlích tl 100 mm pro světlou otvoru do 1010 mm	kus	3,000	762,28	2 286,84
			"E.m. 0,03/0,10" 1		1,000		
			"E.m. 0,10/0,23" 1		1,000		

			Č.m. 0.10/0.25" 1		1,000		
17	K	317142322	Překlady nenosné přímé z párobetonu Ytong v příčkách tl 150 mm pro světlou otvaru do 1010 mm	kus	1,000	631,30	631,30
			Č.m. 0.02/0.10" 1		1,000		
18	K	317234410	Vyzdívkla mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,177	5 989,72	989,38
			"001/002_10" (1,1+0,3)*0,1*0,04		0,006		
			"001/010_10" (0,28+0,3)*0,1*0,04		0,002		
			"005/006_15" (0,9+0,3)*0,15*0,04		0,007		
			"011/014_17,5" (0,625+0,3)*2*0,175*0,04		0,013		
			"011/012_10" (0,3+0,3)*0,1*0,04		0,002		
			"012/014_10" (0,5+0,3)*0,1*0,04		0,003		
			"012/014_17,5" (0,625+0,3)*0,175*0,04		0,008		
			"012/015_17,5" (0,625+0,3)*2*0,175*0,04		0,016		
			"014/010_10" (0,62+0,3)*0,1*0,04		0,004		
			"014/010_24" ((0,62+0,3)*2)*0,24*0,04		0,018		
			"015/014_20" (0,625+0,3)*0,2*0,04		0,009		
			"010/016_15" (0,4+0,3)*0,15*0,04		0,004		
			"020/021_12,5" (1+0,3)*0,125*0,04		0,007		
			"019/020_20" ((0,63+0,3)*2)*0,2*0,04		0,015		
			"015/017_10" (1,025+0,3)*0,1*0,04		0,005		
			"017/019_15" (0,355+0,3)*0,15*0,04		0,004		
			"019/020_29,5" ((0,4+0,3)*2)*0,295*0,04		0,017		
			"020/021_12,5" (0,45+0,3)*0,125*0,04		0,004		
			"021/022_19,5" (1+0,3+0,5+0,3)*0,195*0,04		0,016		
			"022/024_20" (0,5+0,3+0,63+0,3)*0,2*0,04		0,014		
			"024_3,5" (0,5+0,3)*0,08*0,04		0,003		
19	K	317940321R	Válcované nosníky L40x40x4 dodatečně osazované do připravených otvorů	L	0,142	77 183,80	10 960,10
			"001/002_10" (1,1+0,3)*2*0,00261		0,007		
			"001/010_10" (0,28+0,3)*2*0,00261		0,003		
			"005/006_15" (0,9+0,3)*2*0,00261		0,006		
			"011/014_17,5" ((0,625+0,3)*2)*2*0,00261		0,010		
			"011/012_10" (0,3+0,3)*2*0,00261		0,003		
			"012/014_10" (0,5+0,3)*2*0,00261		0,004		
			"012/014_17,5" (0,625+0,3)*2*0,00261		0,006		
			"012/015_17,5" ((0,625+0,3)*2)*2*0,00261		0,012		
			"014/010_10" (0,62+0,3)*2*0,00261		0,005		
			"014/010_24" ((0,62+0,3)*2)*2*0,00261		0,010		
			"015/014_20" (0,625+0,3)*2*0,00261		0,006		
			"010/016_15" (0,4+0,3)*2*0,00261		0,004		
			"020/021_12,5" (1+0,3)*2*0,00261		0,007		
			"019/020_20" ((0,63+0,3)*2)*2*0,00261		0,010		
			"015/017_10" (1,025+0,3)*2*0,00261		0,007		
			"017/019_15" (0,355+0,3)*0,00261		0,002		
			"019/020_29,5" ((0,4+0,3)*2)*2*0,00261		0,007		
			"020/021_12,5" (0,45+0,3)*2*0,00261		0,004		
			"021/022_19,5" (1+0,3+0,5+0,3)*2*0,00261		0,011		
			"022/024_20" (0,5+0,3+0,63+0,3)*2*0,00261		0,009		
			"024_3,5" (0,5+0,3)*2*0,00261		0,004		
			"020/010" (0,7+0,3)*2*0,00261		0,005		
20	K	340238233	Zazdívkla otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z přížkovek Ytong tl 100 mm	m2	1,600	719,75	

21	K	340238235	Č.m. 0.01/0.02" 0,8*2 Zazdíčka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm Č.m. 0.06/0.09" 0,6*2 Č.m. 0.21/0.22" 0,8*2	m2	1,600	2,800	945,81	2 648,26
22	K	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 Č.m. 0.01" 0,33*3 Č.m. 0.03/0.10" 3,59*3-0,8*2 Č.m. 0.10/0.23" (1,9+1,1)*3-(0,8*2) Č.m. 0.10/0.25" 1,475*3-(0,8*2)	m2	1,600	20,385	650,67	13 263,99
23	K	342273523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 Č.m. 0.02/0.10" 2,3*3-0,8*2 Č.m. 0.19" 1,25*3	m2	1,600	9,050	876,62	7 933,39
24	M	342291111	Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm Č.m. 0.01" 3,33 Č.m. 0.03/0.10" 3,59 Č.m. 0.10/0.23" (1,9+1,1) Č.m. 0.10/0.25" 1,475	m	3,393	0,330	62,60	525,56
25	K	342291112	Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm Č.m. 0.02/0.10" 2,3 Č.m. 0.19" 1,25	m	3,530	2,300	93,90	333,35
26	K	342273115	Přízdívky ochranná tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 Č.m. 0.07_WC" 0,78*1,2 Č.m. 0.23_úklad" 1,1*1,2	m2	2,256	0,936	967,32	2 182,27
4 - Vodorovné konstrukce								13 329,45
27	K	341124232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm "VZT kanál předpoklad cca" 25	kus	25,000	155,35		3 889,45
28	M	593411200	deska stropní plná PZD Z1-150 149x29x10 cm	kus	25,000	377,60		9 440,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								639 401,48
29	M	611181101	Minerální stěračka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	323,020	143,64		46 398,37
			Č.m. 0.01_příprava hřebes" 12,94		12,940			
			Č.m. 0.02_příprava zeleniny" 9,2		9,200			
			Č.m. 0.03_denní místnost" 6,9		6,900			
			Č.m. 0.04_sklad nádob" 10,29		10,290			
			Č.m. 0.05_šatna zam." 13,09		13,090			
			Č.m. 0.06_šprcha" 8,39		8,390			
			Č.m. 0.07_WC" 1,21		1,210			
			Č.m. 0.08_překážka" 2,63		2,630			
			Č.m. 0.09_sklad kořímů" 11,72		11,720			
			Č.m. 0.10_chodba" 49,6		49,600			
			Č.m. 0.11_kancelář" 8,07		8,070			
			Č.m. 0.12_příprava masiv" 12,11		12,110			
			Č.m. 0.13_sklad obalů" 2,34		2,340			
			Č.m. 0.14_sklad obalů" 1,54		1,540			
			Č.m. 0.15_kuchyně vana" 45,02		45,020			
			Č.m. 0.16_sklad potravin" 16,79		16,790			

		Č.m. 0.17_zásobování" 7,5		7,500			
		Č.m. 0.18_odpady" 4,37		4,370			
		Č.m. 0.19_mytí a sklad termopot." 13,62		13,620			
		Č.m. 0.20_provozní nádobí" 14,72		14,720			
		Č.m. 0.21_chodba/váha" 14,92		14,920			
		Č.m. 0.22_sklad školy" 24,9		24,900			
		Č.m. 0.23_úklid" 2,0		2,000			
		Č.m. 0.24_VZT" 24,55		24,550			
		Č.m. 0.25_chodba" 4,6		4,600			
30	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	323,020	113,41	36 633,34
			Č.m. 0.01_připravna brambor" 12,94		12,940		
			Č.m. 0.02_připravna zeleniny" 9,2		9,200		
			Č.m. 0.03_denní místnost" 6,9		6,900		
			Č.m. 0.04_sklad nádobí" 10,29		10,290		
			Č.m. 0.05_sama zam." 13,09		13,090		
			Č.m. 0.06_sprcha" 8,39		8,390		
			Č.m. 0.07_WC" 1,21		1,210		
			Č.m. 0.08_předst." 2,63		2,630		
			Č.m. 0.09_sklad kostýmů" 11,72		11,720		
			Č.m. 0.10_chodba" 49,6		49,600		
			Č.m. 0.11_kancelář" 8,07		8,070		
			Č.m. 0.12_připravna masa" 12,11		12,110		
			Č.m. 0.13_sklad obalů" 2,34		2,340		
			Č.m. 0.14_sklad obalů" 1,54		1,540		
			Č.m. 0.15_kuchyně varna" 45,02		45,020		
			Č.m. 0.16_sklad potravin" 16,79		16,790		
			Č.m. 0.17_zásobování" 7,5		7,500		
			Č.m. 0.18_odpady" 4,37		4,370		
			Č.m. 0.19_mytí a sklad termopot." 13,62		13,620		
			Č.m. 0.20_provozní nádobí" 14,72		14,720		
			Č.m. 0.21_chodba/váha" 14,92		14,920		
			Č.m. 0.22_sklad školy" 24,9		24,900		
			Č.m. 0.23_úklid" 2,0		2,000		
			Č.m. 0.24_VZT" 24,55		24,550		
			Č.m. 0.25_chodba" 4,6		4,600		
31	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šifky rýhy	m2	54,000	380,04	20 521,92
			3,7*75*0,15*10		54,000		
32	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťmem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	66,680	191,62	12 777,24
			Č.m. 0.01/0.02" (0,8*2)*2		3,200		
			Č.m. 0.06/0.09" (0,6*2)*2		2,400		
			Č.m. 0.21/0.22" (0,8*2)*2		3,200		
			Č.m. 0.01" 0,33*3		0,990		
			Č.m. 0.03/0.10" (3,58*3-0,8*2)*2		18,340		
			Č.m. 0.10/0.23" (11,9*1,1)*3-(0,8*2)*2		14,860		
			Č.m. 0.10/0.25" (1,475*3-(0,8*2))*2		5,650		
			Č.m. 0.02/0.10" (2,3*3-0,8*2)*2		10,600		
			Č.m. 0.19" (1,25*3)*2		7,500		
33	K	612181101	Alternativní stěrka tl. do 3 mm vnitřních stěn	m2	846,916	116,68	98 822,05
			Č.m. 0.01_připravna brambor"				

"stěny" (2,68*2+5,095*2)*2,9	46,258
"SDK" (3,69+2,8)*2,9*-1	-9,251
"otvory" (0,8*1,97)*2*-1	-3,152
"Č.m. 0.02_příprava zemin" "	
"stěny" (2,3*2+4,24*2+0,455)*2,9	39,252
"SDK" (0,3+2,395)*2,9	7,526
"otvory" (2,48*0,9-(0,8*1,97)*2)*-1	-5,384
"ostění" (2,48*2+0,9*2)*0,1	0,676
"Č.m. 0.03_denní místnost" "	
"stěny" (3,59*2-1,94*2)*2,9	32,074
"otvory" (3,9*0,9+0,8*1,97)*-1	-5,086
"ostění" (3,9*2-0,9*2)*0,1	0,960
"Č.m. 0.04_sklad nádob" "	
"stěny" (1,888*2+5,43*2)*2,9	42,427
"otvory" (1,26*2+0,9*2+0,8*1,97)*-1	-5,896
"ostění" (1,26*2-0,9*2)*0,1	0,425
"Č.m. 0.05_šatna zom." "	
"stěny" (2,475*2+8,43*2+0,32)*2,9	46,777
"otvory" (1,13*0,9+(0,8*1,97)*2)*-1	-4,169
"Č.m. 0.06_sprcha" "	
"stěny" (1,51*2+2,765*2)*2,9	24,795
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,576
"Č.m. 0.07_WC" "	
"stěny" (1,555*2+0,78*2)*2,9	13,943
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,182
"Č.m. 0.08_předstř" "	
"stěny" (1,56*2+1,685*2)*2,9	18,821
"otvory" ((0,6*1,97)*2)*-1	-2,364
"Č.m. 0.09_sklad kostýmů" "	
"stěny" (2,295*2+5,425*2-0,33*2)*2,9	46,690
"otvory" (2,37*0,9+0,8*1,97)*-1	-3,709
"Č.m. 0.10_chodba" "	
"stěny" (62,214)*2,9	180,421
"otvory" (1,32*2+(0,8*1,97)*9)*-1	-16,824
"ostění" (1,32*2*2)*0,1	0,532
"Č.m. 0.11_kancelář" "	
"stěny" (3,26*2+2,475*2)*2,9	33,263
"otvory" (2,41*0,9+0,8*1,97)*-1	-3,745
"ostění" (2,41*2+0,9*2)*0,1	0,662
"Č.m. 0.12_připrava masa" "	
"stěny" (4,9*2+2,51*2)*2,9	42,978
"SDK" (2,85+0,15)*2,9*-1	-8,700
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-3,152
"Č.m. 0.13_sklad obalů" "	
"stěny" (1,5*2-1,58*2)*2,9	17,864
"otvory" (0,8+0,6)*1,57*2)*-1	-5,516
"Č.m. 0.14_sklad obalů" "	
"stěny" (1,25*2+1,225*2)*2,9	14,355
"otvory" (0,6*1,97)*-1	-1,182
"Č.m. 0.15_kuchyně vana" "	

"stěny" (25,0+0,45)*2,9	73,805
"otvory" (4,795*0,9+(0,9+0,8*2)*1,97)*-1	-9,241
"ostění" (4,795*2+0,9*2)*0,1	1,139
Č.m. 0.16_sklad potravín	
"stěny" (4,87*2+3,448*2)*2,9	48,717
"SDK" (0,79+0,29)*2,9*-1	-3,132
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,576
Č.m. 0.17_zásobování	
"stěny" (7,42*2+3,085*2-1,07*2)*2,9	38,135
"otvory" (0,94*2+0,8*1,97)*-1	-3,456
"ostění" (0,94*2*2)*0,1	0,494
Č.m. 0.18_odpadů	
"stěny" (2,455*2+1,83*2)*2,9	24,911
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,576
Č.m. 0.19_mytí a sklad termopot.	
"stěny" (2,6*1+0,14+5,185*2+1,25*2)*2,9	45,269
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,576
Č.m. 0.20_provozní nádoba	
"stěny" (2,84*1+5,185*2)*2,9	38,309
"SDK" (3,11+0,4)*2,9*-1	-10,179
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,576
Č.m. 0.21_chodba/věha	
"stěny" (2,96*2-5,095*2+0,37*2)*2,9	48,865
"otvory" ((0,8*3-0,6)*1,98)*-1	-5,940
Č.m. 0.22_sklad školy	
"stěny" (5,705*2-4,4*2)*2,9	58,609
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,576
Č.m. 0.23_šatna	
"stěny" (1,9*2+1,1*2)*2,9	17,400
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,576
Č.m. 0.24_VZT	
"stěny" (5,71*4+4,4*2)*2,9	91,756
"otvory" (0,8*1,97)*2*-1	-3,152
Č.m. 0.25_chodba	
"stěny" (17,55*2+1,48*2)*2,9	110,374
"otvory" (0,8*1,97)*6*-1	-9,456
výpočet omítka cementová hladká 225,773*-1	
225,773	
34 612321141 Výpočet cementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 56,762 253,48 14 387,92	
Č.m. 0.01_připravna brambor	
"stěny" (0,33+0,8)*2,9	3,277
Č.m. 0.02_připravna zeleniny	
"stěny" (2,1+0,31)*2,9	6,989
Č.m. 0.03_denní místnost	
"stěny" 3,59*2,9	10,411
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,576
Č.m. 0.04_sprcha	
"stěny" 0,6*(2,9*2)	0,540
Č.m. 0.09_sklad kořímů	

			stěny 0,6*2,9		1,740			
			č.m. 0.10_chodba					
			stěny (3,59+0,6+1,9+1,2+1,475+0,365+1,28+0,34)*2,9		31,755			
			otvory (0,6*1,97)*4*-1		-5,304			
			č.m. 0.18_odpaď					
			stěny 0,205*(2,9-2)		0,185			
			č.m. 0.19_mytí a sklad termopot.					
			stěny (1,25*2+0,17)*(2,9-2)		2,403			
			č.m. 0.21_chodba/vaha					
			stěny 0,8*2,9		2,320			
			č.m. 0.22_sklad školy					
			stěny 0,8*2,9		2,320			
			č.m. 0.25_chodba					
			stěny 1,475*2,9		4,278			
			otvory (0,6*1,97)*-1		-1,576			
35	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky různě	m2	58,762	62,96		3 573,58
36	K	612315423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	765,816	265,10		203 282,22
			č.m. 0.01_připravna zranění					
			stěny (2,88*2+5,095*2)*2,9		46,255			
			SDK (0,69+2,5)*2,9*-1		-9,251			
			otvory (0,6*1,97)*2*-1		-3,152			
			č.m. 0.02_připravna zaleniny					
			stěny (2,3*2+4,24*2+0,455)*2,9		39,252			
			SDK (0,2+2,395)*2,9		7,526			
			otvory (2,48*0,9+(0,6*1,97)*2)*-1		-5,384			
			osvětlení (2,48*2+0,9*2)*0,1		0,676			
			č.m. 0.00_denní místnost					
			stěny (3,59*2+1,34*2)*2,9		32,074			
			otvory (3,9*2,9+0,6*1,97)*-1		-5,086			
			osvětlení (3,9*2+0,9*2)*0,1		0,960			
			č.m. 0.04_sklad nádobí					
			stěny (1,885*2+5,43*2)*2,9		42,427			
			otvory (1,26*2+0,9*2+0,8*1,97)*-1		-5,896			
			osvětlení (1,226*2+0,9*2)*0,1		0,425			
			č.m. 0.05_katna zrn.					
			stěny (2,475*2+5,43*2+0,32)*2,9		46,777			
			otvory (1,13*0,9+(0,6*1,97)*2)*-1		-4,169			
			č.m. 0.06_sprcha					
			stěny (1,51*2+2,765*2)*2,9		24,795			
			otvory (0,6*1,97)*-1		-1,576			
			č.m. 0.07_WC					
			stěny (1,355*2+0,76*2)*2,9		13,543			
			otvory (0,6*1,97)*-1		-1,182			
			č.m. 0.08_předstí					
			stěny (1,56*2+1,685*2)*2,9		18,821			
			otvory ((0,6*1,97)*2)*-1		-2,364			
			č.m. 0.09_sklad koštyňů					
			stěny (2,295*2+5,125*2+0,33*2)*2,9		46,690			
			otvory (2,37*0,9+0,6*1,97)*-1		-3,709			

Č.m. 0.10_cihodba	
stěny (62,214)*2,9	180,421
otvory (1,32*2+(0,8*1,57)*9)*-1	-16,824
ostění (1,32*2*2)*0,1	0,532
Č.m. 0.11_kancelář	
stěny (3,26*2+2,475*2)*2,9	33,263
otvory (2,41*0,9+0,8*1,57)*-1	-3,743
ostění (2,41*2-0,9*2)*0,1	0,662
Č.m. 0.12_příprava masa	
stěny (4,9*2+2,51*2)*2,9	42,978
SDK (2,85+0,15)*2,9*-1	-8,700
otvory (0,8*1,97)*2*-1	-3,152
Č.m. 0.13_sklad obalů	
stěny (1,5*2+1,58*2)*2,9	17,864
otvory ((0,8+0,6)*1,97*2)*-1	-5,516
Č.m. 0.14_sklad obalů	
stěny (1,25*2+1,225*2)*2,9	14,355
otvory (0,8*1,97)*-1	-1,182
Č.m. 0.15_kuchyně varna	
stěny (125,01+0,45)*2,9	73,805
otvory (4,795*0,9-(0,9+0,8*2)*1,97)*-1	-9,241
ostění (4,799*2+0,9*2)*0,1	1,139
Č.m. 0.16_sklad potravin	
stěny (4,67*2+3,445*2)*2,9	48,227
SDK (0,79+0,29)*2,9*-1	-3,132
otvory (0,8*1,97)*-1	-1,376
Č.m. 0.17_zubobování	
stěny (2,42*2+3,085*2+1,07*2)*2,9	38,135
otvory (0,94*2+0,8*1,97*2)*-1	-5,032
ostění (0,94+2*2)*0,1	0,494
Č.m. 0.18_odpadů	
stěny (2,465*2+1,83*2)*2,9	24,911
otvory (0,8*1,97)*-1	-1,576
Č.m. 0.19_mytí a sklad termopot.	
stěny (2,6*2+0,14+5,185*2+1,25*2)*2,9	45,269
otvory (0,8*1,97)*-1	-1,576
Č.m. 0.20_provozní nádobí	
stěny (2,84*1+5,185*2)*2,9	38,309
SDK (3,11+0,4)*2,9*-1	-10,179
otvory (0,8*1,97)*-1	-1,576
Č.m. 0.21_chodba vaha	
stěny (2,96*2+5,095*2+0,37*2)*2,9	48,865
otvory ((0,8*3+0,6)*1,98)*-1	-5,940
Č.m. 0.22_sklad školky	
stěny (5,705*2+4,4*2)*2,9	58,609
otvory (0,8*1,97)*-1	-1,576
Č.m. 0.23_úklid	
stěny (1,9*2+1,1*2)*2,9	17,400
otvory (0,8*1,97)*-1	-1,576
Č.m. 0.24_VZT	

37 K 612331121

"stěny" (3,71*4+4,4*2)*2,9	91,756		
"otvory" (0,8*1,97)*2*-1	-3,152		
"Č.m. 0.25_chodba"			
"stěny" (17,55*2+1,48*2)*2,9	110,374		
"otvory" (0,8*1,97)*6*-1	-9,456		
K.0.04_kuchyně 1+1,2*1,2 (2*1,2)			
"odpočet omítky cementová hladká" 247,535*-1	-247,535		
"odpočet nové omítky štukové" 55,762*-1	-56,762		
Cementová omítká hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	247,535	263,48
65 269,99			
"Č.m. 0.01_připravna brambor"			
"stěny" (2,88*2+5,095*2)*2,0	31,800		
"ODK" (0,69+2,5)*2,0*-1	-6,380		
"otvory" (0,8*1,97)*2*-1	-3,152		
"Č.m. 0.02_připravna zeleniny"			
"stěny" (2,3*2+4,2*2+0,435)*2,0	27,070		
"ODK" (0,2+2,395)*2,0	5,190		
"otvory" (1,48*0,1+0,8*1,97)*2*-1	-3,400		
"ostění" (2,48*1+0,1*2)*0,1	0,268		
"Č.m. 0.06_sprcha"			
"stěny" (1,51*2+2,765*2)*2,0	17,100		
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,576		
"Č.m. 0.07_WC"			
"stěny" (1,555*2+0,78*2)*2,0	9,340		
"otvory" (0,6*1,97)*-1	-1,162		
"Č.m. 0.08_předstěna"			
"stěny" (1,56*2+1,685*2)*2,0	12,980		
"otvory" (0,6*1,97)*2*-1	-2,364		
"Č.m. 0.12_připravna masa"			
"stěny" (4,9*2+2,51*2)*2,0	29,640		
"ODK" (2,85+0,15)*2,0*-1	-6,000		
"otvory" (0,8*1,97)*2*-1	-3,152		
"Č.m. 0.15_kuchyně vana"			
"stěny" ((23,0)+0,45)*2,0	50,900		
"otvory" (4,295*0,1+(0,9+0,8*2)*1,97)*-1	-5,465		
"ostění" (4,795*0,1+0,1*2)*0,1	0,500		
"Č.m. 0.17_zásobování"			
"stěny" (2,42*2+3,085*2+1,67*2)*2	26,300		
"otvory" (0,94*2+0,8*1,97)*2*-1	-5,032		
"ostění" (0,94+2*2)*0,1	0,494		
"Č.m. 0.18_odpady"			
"stěny" (2,465*2+1,83*2)*2,0	17,180		
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,576		
"Č.m. 0.19_mytí a sklad termopoc."			
"stěny" (2,6*1+0,14+5,185*2+1,25*2)*2,0	31,220		
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,576		
"Č.m. 0.20_převozní nádobí"			
"stěny" (2,8*1+5,185*2)*2,0	26,420		
"ODK" (3,11+0,4)*2,0*-1	-7,020		
"otvory" (0,8*1,97)*-1	-1,576		

			"č.m. 0.23_uklid"					
			stěny (1,5*2+1,1*2)*2,0			12,000		
			otvory (0,8*1,97)*-1			-1,576		
38	K	612331191	Příplatek k cementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	247,535	81,38		20 140,11
39	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou tepicí páskou (1,13+7,48+2,415+4,795-2,37)*0,5	m2	22,491	50,48		1 145,38
			1,32*2+0,94*2+0,9*2			6,320		
40	K	631311115	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého tř. < 20/25	m3	12,458	4 037,68		50 301,44
			"č.m. 0.01_příprava brambor" 12,94*0,07		0,906			
			"č.m. 0.02_příprava zeleniny" 9,2*0,07		0,644			
			"č.m. 0.03_denní místnost" 6,9*0,07		0,483			
			"č.m. 0.10_chodba" 49,6*0,07		3,472			
			"č.m. 0.12_příprava masa" 12,11*0,07		0,848			
			"č.m. 0.15_kuchyně varna" 45,02*0,07		3,151			
			"č.m. 0.17_zásobování" 7,5*0,07		0,525			
			"č.m. 0.18_odpady" 4,37*0,07		0,306			
			"č.m. 0.19_mytí a sklad termopot." 13,62*0,07		0,953			
			"č.m. 0.20_provozní nádoba" 14,72*0,07		1,030			
			"č.m. 0.23_uklid" 2,0*0,07		0,140			
41	K	631319171	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za stružení povrchu spodní vrstvy před vložáním výztuže	m3	12,458	280,67		3 496,60
42	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	0,892	38 121,20		34 004,11
			"č.m. 0.01_příprava brambor" 12,94*0,005		0,065			
			"č.m. 0.02_příprava zeleniny" 9,2*0,005		0,046			
			"č.m. 0.03_denní místnost" 6,9*0,005		0,035			
			"č.m. 0.10_chodba" 49,6*0,005		0,248			
			"č.m. 0.12_příprava masa" 12,11*0,005		0,061			
			"č.m. 0.15_kuchyně varna" 45,02*0,005		0,225			
			"č.m. 0.17_zásobování" 7,5*0,005		0,038			
			"č.m. 0.18_odpady" 4,37*0,005		0,022			
			"č.m. 0.19_mytí a sklad termopot." 13,62*0,005		0,068			
			"č.m. 0.20_provozní nádoba" 14,72*0,005		0,074			
			"č.m. 0.23_uklid" 2,0*0,005		0,010			
43	K	632481203	Separční vrstva z PE fólie	m2	177,980	17,07		3 038,95
			"č.m. 0.01_příprava brambor" 12,94		12,940			
			"č.m. 0.02_příprava zeleniny" 9,2		9,200			
			"č.m. 0.03_denní místnost" 6,9		6,900			
			"č.m. 0.10_chodba" 49,6		49,600			
			"č.m. 0.12_příprava masa" 12,11		12,110			
			"č.m. 0.15_kuchyně varna" 45,02		45,020			
			"č.m. 0.17_zásobování" 7,5		7,500			
			"č.m. 0.18_odpady" 4,37		4,370			
			"č.m. 0.19_mytí a sklad termopot." 13,62		13,620			
			"č.m. 0.20_provozní nádoba" 14,72		14,720			
			"č.m. 0.23_uklid" 2,0		2,000			
44	K	634111113	Obvodové dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	202,744	50,99		10 338,81
			"č.m. 0.01_příprava brambor" 15,95		15,950			
			"č.m. 0.02_příprava zeleniny" 13,98		13,980			
			"č.m. 0.03_denní místnost" 11,06		11,060			

		"č.m. 0.10_chodba" 62,214		62,214			
		"č.m. 0.12_příprava masa" 14,82		14,820			
		"č.m. 0.15_kuchyně varna" (25,3+0,45)		25,490			
		"č.m. 0.17_zásobování" 16,37		16,370			
		"č.m. 0.18_odpady" 8,58		8,580			
		"č.m. 0.19_mytí a sklad termopot." 15,62		15,620			
		"č.m. 0.20_provozní nádoby" 13,21		13,210			
		"č.m. 0.23_úklid" 5,49		5,490			
45	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pánu	kus	7,000	411,35	2 879,48
46	M	553311170	zárubně ocelové pro běžné dřevě H 110 800 L/P	kus	7,000	1 770,09	12 390,00
		ozn. 7" 7		7,000			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							505 070,48
47	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	323,020	45,07	14 557,24
48	K	952901111	Výčističní budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	323,020	83,64	27 017,41
		"č.m. 0.01_příprava brambor" 12,94		12,940			
		"č.m. 0.02_příprava zeleniny" 9,2		9,200			
		"č.m. 0.03_denní místnost" 6,9		6,900			
		"č.m. 0.04_sklad nádobí" 10,29		10,290			
		"č.m. 0.05_šatna zam." 13,09		13,090			
		"č.m. 0.06_sprcha" 8,39		8,390			
		"č.m. 0.07_WC" 1,21		1,210			
		"č.m. 0.08_předstla" 2,63		2,630			
		"č.m. 0.09_sklad kostýmů" 11,72		11,720			
		"č.m. 0.10_chodba" 49,6		49,600			
		"č.m. 0.11_kanalizace" 8,07		8,070			
		"č.m. 0.12_příprava masa" 12,11		12,110			
		"č.m. 0.13_sklad obalů" 2,34		2,340			
		"č.m. 0.14_sklad obalů" 1,54		1,540			
		"č.m. 0.15_kuchyně varna" 45,02		45,020			
		"č.m. 0.16_sklad potravin" 16,79		16,790			
		"č.m. 0.17_zásobování" 7,5		7,500			
		"č.m. 0.18_odpady" 4,37		4,370			
		"č.m. 0.19_mytí a sklad termopot." 13,62		13,620			
		"č.m. 0.20_provozní nádoby" 14,72		14,720			
		"č.m. 0.21_chodba/váha" 14,92		14,920			
		"č.m. 0.22_sklad školy" 24,9		24,900			
		"č.m. 0.23_úklid" 2,0		2,000			
		"č.m. 0.24_VZT" 24,55		24,550			
		"č.m. 0.25_chodba" 4,6		4,600			
49	K	952901411	Výčističní ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlen) při jakékoliv výšce podlaží	m2	5,200	37,29	193,89
		"kanál VZT" 0,8*6,5		5,200			
50	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pt do 1 m2	kus	3,000	331,18	993,55
51	M	286141002	poklop s rámem 400x600 vodo/plymotěsný	kpl.	3,000	4 117,02	12 351,06
52	K	9539P1121	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel	kus	4,000	22,82	91,27
		"hasiči přístroje" 2*2		4,000			
53	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,500	2 973,60	1 486,80
		"základové konstrukce stroje/ho zařízení" 0,5		0,500			
54	K	961055111	Bourání základů ze ža	m3	8,280	5 341,62	44 278,63

			"ZT kan" (54+15)*0,8*0,15		8,280		
55	K	962031133	Bourání pískek z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,308	90,62	752,83
			"002/010" 2,13*5*0,8*1,97		4,814		
			"003/010" 1,69*3*0,8*1,97		3,494		
56	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	9,264	501,79	4 648,63
			"č.m. 018" (1,216)*3		3,648		
			"č.m. 023" (1,672)*2		5,616		
57	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,975	2 916,21	2 843,30
			"VZT kanál předpodlaž" 6,5*1,5*0,1		0,975		
58	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,458	2 234,15	27 832,99
			"č.m. 0.01_připravna brambor" 12,94*0,07		0,906		
			"č.m. 0.02_připravna zeleniny" 9,2*0,07		0,644		
			"č.m. 0.03_denní místnost" 6,9*0,07		0,483		
			"č.m. 0.10_chudba" 49,6*0,07		3,472		
			"č.m. 0.12_připravna masa" 12,11*0,07		0,848		
			"č.m. 0.15_kuchyně varna" 45,02*0,07		3,151		
			"č.m. 0.17_zásobování" 7,5*0,07		0,525		
			"č.m. 0.18_odpady" 4,37*0,07		0,306		
			"č.m. 0.19_mytí a sklad termopot." 13,62*0,07		0,953		
			"č.m. 0.20_provozni nádoby" 14,72*0,07		1,030		
			"č.m. 0.23_úklid" 2,0*0,07		0,140		
59	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	12,458	1 292,44	16 101,18
60	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úhěr do 3 mm	m2	116,030	339,84	39 431,64
			***po demontáži ilna				
			"č.m. 003" 19,44**				
			"č.m. 004" 10,29		10,290		
			"č.m. 005" 13,09		13,090		
			"č.m. 009" 11,82		11,820		
			"č.m. 012" 12,11		12,110		
			"č.m. 016" 16,79		16,790		
			***betonové podlahy s náletem				
			"č.m. 001" 14,49***				
			"č.m. 002" 11,72***				
			"č.m. 013" 2,34		2,340		
			"č.m. 014" 1,54		1,540		
			"č.m. 017" 7,5***				
			"č.m. 018" 3,25***				
			"č.m. 022" 16,61		16,610		
			"č.m. 023" 6,89		6,890		
			"č.m. 024" 24,55		24,550		
61	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý dlažď 1 mm úběru	m2	116,030	94,40	10 953,23
62	K	967023693	Přilekání kameniných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl přes 2 m2	m2	27,150	307,85	8 358,15
			***vyrovnaní podkladu po vybourání podlah z dlaždic keramických				
			"č.m. 010" 41,85***				
			***vyrovnaní podkladu po vycourání podlah z dlaždic keramických				
			"č.m. 006" 8,39		8,390		
			"č.m. 007" 1,21		1,210		

			Č.m. 008" 2,63		2,630			
			Č.m. 015" 45,02"					
			Č.m. 019" 13,62"					
			Č.m. 020" 4,72"					
			Č.m. 021" 14,92		14,920			
63	K	968072455	Vybourání kovových dveří zdrubní pl do 2 m2	m2	12,214	251,37		3 070,19
			ozn. 7" (0,8*1,97)*5+(0,6*1,97)*1		9,062			
			ozn. 11" (0,8*1,97)*2		3,152			
64	K	968072875R	Vybourání mříží pl do 2 m2	m2	1,576	99,58		156,94
			ozn. 12" 0,6*1,97		1,576			
65	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	400,000	35,60		14 241,44
66	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	40,000	118,59		4 743,58
67	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,000	57,02		342,12
			Č.m. 007/006" 1		1,000			
			Č.m. 008/005" 1		1,000			
			Č.m. 004/003" 1		1,000			
			Č.m. 015/027" 1		1,000			
			Č.m. 016/026" 1		1,000			
			Č.m. 026/021" 1		1,000			
68	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	101,99		203,98
			Č.m. 019/020" 2		2,000			
69	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	11,000	57,02		627,21
			Č.m. 012/013" 1		1,000			
			Č.m. 014/010" 1		1,000			
			Č.m. 014/027" 1		1,000			
			Č.m. 010/016" 1		1,000			
			Č.m. 020/021" 1		1,000			
			Č.m. 017/019" 1		1,000			
			Č.m. 011/012" 1		1,000			
			Č.m. 011/010" 1		1,000			
			Č.m. 007/008" 1		1,000			
			Č.m. 016/027" 1		1,000			
			Č.m. 016/026" 1		1,000			
70	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	11,000	217,64		2 394,01
			Č.m. 019/020" 1		1,000			
			Č.m. 020/021" 1		1,000			
			Č.m. 021/022" 1		1,000			
			Č.m. 022/024" 1		1,000			
			Č.m. 015/011" 2		2,000			
			Č.m. 015/012" 3		3,000			
			Č.m. 014/010" 1		1,000			
			Č.m. 015/010" 1		1,000			
71	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	0,400	157,94		63,18
			Č.m. 024" 0,8*0,5		0,400			
72	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,231	211,48		48,85
			Č.m. 017/15" 1,025*0,225		0,231			
73	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,124	1 342,76		166,50

			Č.m. 021/027" (0,01+0,3+0,2		0,061		
			Č.m. 022/024" (0,63+0,5+0,2		0,063		
74	K	973031812	Vysekaní kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MWC pro zavězení přiček tl do 100 mm	m	28,000	118,86	3 328,00
			Č.m. 0.01" 2*3		6,000		
			Č.m. 0.03/0.10" 2*3		6,000		
			Č.m. 0.10/0.23" 2*3		6,300		
			Č.m. 0.10/0.25" 2*3		6,000		
			Č.m. 0.01/0.02" 2*2		4,000		
75	K	973031813	Vysekaní kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MWC pro zavězení přiček tl do 150 mm	m	20,000	193,15	3 903,01
			Č.m. 0.02/0.10" 2*3		6,000		
			Č.m. 0.10" 2*3		6,000		
			Č.m. 0.06/0.09" 2*2		4,000		
			Č.m. 0.21/0.22" 2*2		4,000		
76	K	973031824	Vysekaní kapes ve zděvu cihelném na MV nebo MWC pro zavězení zdí tl do 300 mm	m	4,000	281,68	1 127,54
			Č.m. 0.02/0.10" 2*2		4,000		
77	K	974031142	Vysekaní rýh ve zděvu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	75,000	70,94	5 320,46
			"PSV-M" 75		75,000		
78	K	974031164	Vysekaní rýh ve zděvu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	10,000	178,82	1 788,21
			"PSV" 10		10,000		
79	K	974031664	Vysekaní rýh ve zděvu cihelném pro vtaňování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	27,323	191,40	5 230,08
			"001/002_10" (1,1+0,3)		1,400		
			"001/010_10" (0,28+0,3)		0,580		
			"005/006_15" (0,9+0,3)		1,200		
			"011/014_17,5" [(0,625+0,3)*2]		1,830		
			"011/012_10" (0,315+0,3)		0,615		
			"012/014_10" (0,5+0,3)		0,800		
			"012/014_17,5" (0,825+0,3)		1,125		
			"012/0,15_17,5" (0,825+0,3)*2)		2,250		
			"014/010_10" (0,62+0,3)		0,920		
			"014/010_24" [(0,62+0,3)*2]		1,840		
			"015/014_20" (0,825+0,3)		1,125		
			"010/016_15" (0,4+0,3)		0,700		
			"020/021_12,5" (1+0,3)		1,300		
			"019/020_20" [(0,63+0,3)*2]		1,840		
			"015/017_10" (1,025+0,3)		1,325		
			"017/019_15" (0,355+0,3)		0,655		
			"019/020_29,5" [(0,4+0,3)*2]		1,400		
			"020/021_12,5" (0,45+0,3)		0,750		
			"021/022_19,5" (1+0,3+0,5+0,3)		2,100		
			"022/024_20" (0,5+0,3+0,63+0,3)		1,730		
			"024_8,5" (0,5+0,3)		0,800		
			"022/010" (0,7+0,3)		1,000		
80	K	974082112	Vysekaní rýh pro vodiče v omítce MV nebo MWC stěn š do 30 mm	m	500,000	30,79	15 392,83
81	K	974082114	Vysekaní rýh pro vodiče v omítce MV nebo MWC stěn š do 70 mm	m	600,000	33,46	20 077,22
82	K	974082172	Vysekaní rýh pro vodiče v omítce MV nebo MWC stropů š do 30 mm	m	100,000	59,16	5 916,09
83	K	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	3,000	69,60	208,80

84	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	5,000	2 527,70	12 638,52
			"PSV-M" 5		5,000		
85	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	9,920	2 475,94	24 561,31
			"el." 124*0,03		9,920		
86	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,800	3 788,33	6 819,00
			0,6*3		1,800		
87	K	977211111	Řezání žb. kříd hl. do 300 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	138,000	1 031,78	145 145,88
			"ZTI kárat" (54*15)*2		138,000		
88	K	978013191	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	225,773	69,60	15 714,03
			"č.m. 0.01_příprava brambor"				
			"stěny" (7,88*2+5,095*2)*2,0		31,900		
			"SDK" (0,69+2,5)*2,0*-1		-6,380		
			"otvory" (0,8*1,97)*2*-1		-3,152		
			"č.m. 0.02_příprava zezeniny"				
			"stěny" (2,3*2+4,24*2+0,455)*2,0		27,070		
			"SDK" (0,2+2,395)*2,0		5,190		
			"otvory" (2,48*0,1+(0,8*1,97)*2)*-1		-3,403		
			"ostění" (2,48*1+0,1*2)*0,1		0,268		
			"č.m. 0.06_sprcha"				
			"stěny" (1,51*2+2,765*2)*2,0		17,100		
			"otvory" (0,8*1,97)*-1		-1,576		
			"č.m. 0.07_WC"				
			"stěny" (1,535*2+0,78*2)*2,0		9,340		
			"otvory" (0,6*1,97)*-1		-1,182		
			"č.m. 0.08_předstě"				
			"stěny" (1,56*2+1,685*2)*2,0		12,980		
			"otvory" ((0,6*1,97)*2)*-1		-2,364		
			"č.m. 0.12_příprava masa"				
			"stěny" (4,9*2-2,51*2)*2,0		29,640		
			"SDK" (2,85+0,15)*2,0*-1		6,300		
			"otvory" (0,8*1,97)*2*-1		-3,152		
			"č.m. 0.15_kuchyně vana"				
			"stěny" ((25,0)+0,45)*2,0		50,900		
			"otvory" (4,795*0,1+(0,9+0,8*2)*1,97)*-1		-5,405		
			"ostění" (4,795*1+0,1*2)*0,1		0,500		
			"č.m. 0.18_odpady"				
			"stěny" (2,465*2+1,83*2)*2,0		17,180		
			"otvory" (0,8*1,97)*-1		-1,576		
			"č.m. 0.19_nytí a skřep křemepot"				
			"stěny" (2,6*1+0,14+5,185*2+1,25*2)*2,0		51,220		
			"otvory" (0,8*1,97)*-1		-1,576		
			"č.m. 0.20_provozní nádob"				
			"stěny" (2,84*1+5,185*2)*2,0		26,420		
			"SDK" (3,11+0,4)*2,0*-1		-7,020		
			"otvory" (0,8*1,97)*-1		-1,576		
			"č.m. 0.23_úklid"				
			"stěny" (1,9*2-1,1*2)*2,0		12,000		
			"otvory" (0,8*1,97)*-1		-1,576		

PSV - Práce a dodávky PSV

6 387 196,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

117 545,91

89	K	7111111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	177,980	8,37	1 490,45
90	M	171631500	lak asfaltový ALP19 bal 9 kg		0,036	53 926,00	1 941,34
Společnost B. H. s. r. o. poskytl ceny za montážní práce na každý materiál							
91	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	154,420	236,58	36 533,00
			"č.m. 0.01_příprava brambor"		12,940		
			"č.m. 0.02_příprava zeleniny"		9,200		
			"č.m. 0.03_sprcha"		8,390		
			"č.m. 0.12_příprava masa"		12,110		
			"č.m. 0.15_kuchyně varna"		45,020		
			"č.m. 0.17_zásobování"		7,500		
			"č.m. 0.18_odpady"		4,370		
			"č.m. 0.19_mytí a sklad termopot."		13,620		
			"č.m. 0.20_provoz ní nádoby"		14,720		
			"č.m. 0.23_úklid"		2,000		
			"č.m. 0.24_VZT"		24,550		
92	M	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	37,113	254,80	9 456,54
			"č.m. 0.01_příprava brambor"				
			"stěny" (2,88*2+5,095*2)*0,3		4,785		
			"otvory" (0,8*2)*0,3		-0,480		
			"č.m. 0.02_příprava zeleniny"				
			"stěny" (2,3*2+4,24*2+0,455*2)*0,3		4,061		
			"otvory" (0,8*2)*0,3		-0,480		
			"č.m. 0.03_sprcha"				
			"stěny" (1,51*2+2,765*2)*0,3+(0,77*2-0,93)*2		7,505		
			"otvory" (0,8)*-1		-0,800		
			"č.m. 0.12_příprava masa"				
			"stěny" (4,9*2+2,51*2)*0,3		4,446		
			"otvory" (0,8)*2*-0,3		-0,480		
			"č.m. 0.15_kuchyně varna"				
			"stěny" (125,0)*0,45)*0,3		7,638		
			"otvory" (0,9+0,8*2)*-0,3		-0,750		
			"č.m. 0.18_odpady"				
			"stěny" (2,465*2-1,83*2)*0,3		2,577		
			"otvory" (0,8)*-0,3		-0,240		
			"č.m. 0.19_mytí a sklad termopot."				
			"stěny" (2,6*1+0,14*5,185*2+1,25*2)*0,3		4,683		
			"otvory" (0,8)*-1		-0,800		
			"č.m. 0.20_provoz ní nádoby"				
			"stěny" (2,84*1+5,185*2)*0,3		3,963		
			"otvory" (0,8*0,3)*-0,3		-0,072		
			"č.m. 0.23_úklid"				
			"stěny" (1,9*2-1,1*2)*0,3		1,800		
			"otvory" (0,8)*-0,3		-0,240		
93	M	283552000	páska těsnící - ASO-Dichtband-20000 120 mm x 10 m	m	115,928	95,59	11 080,40
			"č.m. 0.01_příprava brambor"				
			"stěny" (2,88*2-5,095*2)*1,02		16,269		

			"otvory" (0,8)*2*-1		-1,600			
			"č.m. 0.02_přípravná zeleniny"					
			"stěny" (2,3*2+4,2*2+0,455)*1,02		13,806			
			"otvory" (0,8)*2*-1		-1,600			
			"č.m. 0.06_sprcha"					
			"stěny" ((1,51*2+2,765*2)+(0,77*2+0,93))*1,02		11,240			
			"otvory" (0,8)*-1		-0,800			
			"č.m. 0.12_přípravná masa"					
			"stěny" (4,9*2+2,51*2)*1,02		15,116			
			"otvory" (0,8)*2*-1		-1,600			
			"č.m. 0.15_kuchyně vana"					
			"stěny" ((25,0)+0,45)*1,02		25,959			
			"otvory" (0,9+0,8*2)*-1		-2,500			
			"č.m. 0.18_odpady"					
			"stěny" (2,465*2-1,83*2)*1,02		8,762			
			"otvory" (0,8)*-1		-0,800			
			"č.m. 0.19_mytí a sklad termopot."					
			"stěny" (2,6*1+0,14+5,185*2-1,29*2)*1,02		15,922			
			"otvory" (0,8)*-1		-0,800			
			"č.m. 0.20_převozní nádoby"					
			"stěny" (2,84*1+5,185*2)*1,02		13,474			
			"otvory" (0,8*0,3)*-1		-0,240			
			"č.m. 0.23_úklid"					
			"stěny" (1,9*2+1,1*2)*1,02		6,120			
			"otvory" (0,8)*-1		-0,800			
94	K	711131811	Doktrnění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	177,980	9,84		1 730,94
95	K	711141539	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	177,980	85,50		15 216,42
			"č.m. 0.01_přípravná brambor" 12,94		12,940			
			"č.m. 0.02_přípravná zeleniny" 9,2		9,200			
			"č.m. 0.03_denní místnost" 6,9		6,900			
			"č.m. 0.10_chodba" 49,6		49,600			
			"č.m. 0.12_přípravná masa" 12,11		12,110			
			"č.m. 0.15_kuchyně vana" 45,02		45,020			
			"č.m. 0.17_zásobování" 7,5		7,500			
			"č.m. 0.18_odpady" 4,37		4,370			
			"č.m. 0.19_mytí a sklad termopot." 13,62		13,620			
			"č.m. 0.20_převozní nádoby" 14,72		14,720			
			"č.m. 0.23_úklid" 2,0		2,000			
96	M	628522640	pode s modifikovaným asfaltem Skloddek 40 Special Mineral	m2	204,677	169,92		34 778,72
97	K	998711201	Přesun tmat procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	4,720	1 122,48		5 298,10
			712 - Povlakové krytiny					4 949,71
98	K	712310931	Odřeba povlakové krytiny na ploché střeše stěrkou	m2	5,000	989,34		4 949,71
			713 - Izolace tepelné					105 661,26
99	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dilci, deskami 1 vrstva	m2	187,730	16,86		3 168,04
			"VZT kanál předpoklad" 6,5*0,5		9,750			
			"č.m. 0.01_přípravná brambor" 12,94		12,940			
			"č.m. 0.02_přípravná zeleniny" 9,2		9,200			
			"č.m. 0.03_denní místnost" 6,9		6,900			

			Č.m. 0.10_řadba" 49,6		49,600			
			Č.m. 0.12_dř(pravna.misa" 12,11		12,110			
			Č.m. 0.15_kuchyně varna" 45,02		45,020			
			Č.m. 0.17_zásobování" 7,5		7,500			
			Č.m. 0.18_ocpady" 4,37		4,370			
			Č.m. 0.19_mytí a skád termopot." 13,62		13,670			
			Č.m. 0.20_úprava nádobí" 14,72		14,720			
			Č.m. 0.23_úklid" 2,0		2,000			
100	M	283758850	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 100 mm	m2	187,730	195,88		36 772,55
101	K	713141111	Montáž izolace tepelné stěch plochých lepené asfaltem plně 1	m2	5,000	115,65		578,26
102	M	283722040	deska EPS 100 Z kašnovaná V 13 3000x1000x100 mm	m2	5,000	368,16		1 840,80
103	K	713420821	Odstanění izolace tepelné otybů roháčkami bez úpravy v	m	50,000	36,26		1 812,97
104	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a otybů návkovými izolačními	m	697,000	11,51		8 023,70
			8-30+6+120		164,000			
			65+6+73+96+80+44+20+19		533,000			
105	M	631431570	potrubí potrubní izolační NOBASIL KPS 041 Alur (Klima Pipe	m	8,000	257,24		2 057,92
			Section) 77/50 mm		8,000			
106	M	631431550	potrubí potrubní izolační NOBASIL KPS 041 Alur (Klima Pipe	m	30,000	238,36		7 150,80
			Section) 61/50 mm		30,000			
107	M	631431140	potrubí potrubní izolační NOBASIL KPS 041 Alur (Klima Pipe	m	4,000	211,22		1 267,32
			Section) 49/40 mm		4,000			
108	M	631430830	potrubí potrubní izolační NOBASIL KPS 041 Alur (Klima Pipe	m	120,000	179,42		23 930,40
			Section) 43/30 mm		120,000			
109	M	283770940	izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm	m	65,000	25,96		1 687,40
			ÚT 65		65,000			
110	M	283771010	izolace potrubí Mirelon Pro 18 x 9 mm	m	6,000	27,14		162,84
			ÚT 6		6,000			
111	M	283771040	izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm	m	173,000	25,96		4 495,08
			ÚT 55		55,000			
			ZTI 118		118,000			
112	M	283771120	izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 13 mm	m	96,000	33,94		3 271,84
			ÚT 6		6,000			
			ZTI 90		90,000			
113	M	283770520	izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 13 mm	m	80,000	34,22		2 737,60
			ZTI 80		80,000			
114	M	283770580	izolace potrubí Mirelon Pro 40 x 13 mm	m	44,000	36,58		1 609,52
			ZTI 44		44,000			
115	M	283771230	izolace potrubí Mirelon Pro 54 x 13 mm	m	20,000	56,64		1 132,80
			ZTI 20		20,000			
116	M	283771220	izolace potrubí Mirelon Pro 63 x 13 mm	m	49,000	57,82		2 833,18
			ZTI 49		49,000			
117	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6	%	1,180	1 044,29		1 232,26
			m					
			721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace					98 685,90
118	K	721140202	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	50,000	116,09		5 804,32

119	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	15,000	161,90	2 428,54
120	K	721140919	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	2,000	633,01	1 266,02
121	K	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	2,000	81,86	163,72
122	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	26,000	8,71	226,55
123	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	14,000	23,33	326,62
124	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	54,000	341,61	18 447,11
125	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	19,000	391,73	5 875,89
126	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	13,000	324,67	4 220,73
127	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	14,000	356,28	4 987,98
128	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	2,000	436,19	872,38
129	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	14,000	535,52	7 497,32
130	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	62,39	187,17
131	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	69,15	345,73
132	K	721210813R	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	6,000	142,51	855,05
133	K	721211421	Vpust podlahový se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 719,11	1 719,11
134	K	721211422	Vpust podlahový se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	5,000	3 288,86	16 444,31
135	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	952,48	952,48
136	K	721226512R	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu DN 32	kus	1,000	572,36	572,36
137	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	112,000	19,60	2 195,73
54-15+13+14+2+14					112,000		
138	K	721290821	Přemístění vnitrostavění demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	1,466	1 081,03	1 584,79
139	K	721300912	Pročistění odpadů vstávajících v jednom podlaží do DN 200	kus	11,000	304,71	3 373,79
140	K	721300922	Pročistění svodů ležatých do DN 300	m	85,000	162,25	13 791,39
141	K	721300932	Pročistění potrubí šikmé do DN 100	m	15,000	151,43	2 271,52
142	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	3,360	964,11	2 275,29
722 - Zdravotnická - vnitřní vodovod							
143	K	722140103	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 20	m	10,000	713,07	7 130,66
144	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	460,000	23,33	10 731,67
145	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	118,000	251,54	29 681,99
146	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	90,000	306,86	27 617,01
147	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	80,000	364,12	29 129,49
148	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 40 x 5,5 mm	m	44,000	440,42	19 378,42
149	K	722174006	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 50 x 6,9 mm	m	20,000	551,30	11 026,03
150	K	722174007	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 63 x 8,6 mm	m	49,000	703,64	34 478,24
151	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfúze do D 40 mm	m	60,000	224,87	13 492,12
152	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	28,000	168,89	4 728,95
"U" 3"2					6,000		
"D" 5"2					10,000		
"S" 6"2					12,000		
153	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	15,000	222,23	3 333,48
154	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	324,31	1 621,54
155	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	469,72	4 227,47
156	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	648,09	1 944,28

157	K	722232047	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	941,18	941,18
158	K	722232048	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	1 399,89	2 799,79
159	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	332,18	664,35
160	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	7,000	431,88	3 023,14
161	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000	581,16	2 324,66
162	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	461,000	40,93	18 847,88
118+90+80+44+20+49+53					461,000		
163	K	722290234	Práplach s dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	461,000	35,72	16 466,22
164	K	722290821	Přemístění vnitřnostavení demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,133	1 081,03	143,78
165	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	2,360	2 437,32	5 752,56

723 - Zdravotníka - vnitřní plynovod

59 583,01

166	K	880906002R	Tlaková zkouška plynovodu vč. výchozí revize celého zařízení	komp.	1,000	6 348,40	6 348,40
167	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	3,000	366,98	1 100,95
168	K	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	6,000	412,83	2 476,98
169	K	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	17,000	479,07	8 144,18
170	K	723111206R	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 50	m	24,000	508,29	12 199,08
171	K	723120805	Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50	m	30,000	97,50	2 925,03
172	K	723150389	Chráníčka D 89x3,6 mm	m	1,000	654,82	654,82
173	K	723190203	Připojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžné DN 20	soubor	5,000	1 274,17	6 370,84
174	K	723231167	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s kouli DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,000	1 751,96	1 751,96
175	K	723233158R	elektromagnetický ventil Pevko DN50	kus	1,000	16 237,05	16 237,05
176	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	2,360	582,09	1 373,74

725 - Zdravotníka - zařízení předměty

82 238,09

177	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000	130,70	130,70
178	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 321,91	7 321,91
179	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	101,75	305,25
180	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na síť 550 mm	soubor	3,000	2 634,02	7 902,07
181	K	725245102R	sprchové dveře Lym plus křvné 2.5638.2.000.666.1 sklo s dešerem arctic	soubor	1,000	7 186,30	7 186,30
182	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	1,000	888,73	888,73
183	K	725294511R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - WC souprava včetně kartáče a skleněné misky, chrom	soubor	1,000	888,73	888,73
184	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	901,37	901,37
185	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	3,000	130,70	392,11
186	K	725310828	Demontáž dřez jednoduchý velkokuchyně bez výtokových armatur	soubor	2,000	58,18	116,37
187	K	725330840	Demontáž výlevka litinová nebo ocelová	soubor	1,000	162,75	162,75
188	K	725311111R	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklápou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000	6 315,89	6 315,89
189	K	725850811	Přemístění vnitřnostavení demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,232	977,99	228,89
190	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubčky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	8,000	193,15	1 545,21
191	K	725813112	Ventil rohový přechkový G 3/4	kus	5,000	865,95	4 329,75
192	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000	60,99	365,97
193	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	3,000	62,40	187,20

194	M	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	5,000	273,10	1 085,48
195	M	551439733	Baterie dřezová nástěnná páková Lyra Plus 351282 - chrom	kus	8,000	1 828,40	8 142,00
196	M	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	3,000	167,79	503,38
197	M	851439762	Baterie umyvadlová nástěnná páková Lyra Plus 311287 - chrom	kus	3,000	1 333,49	4 000,20
198	M	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	6,000	303,84	1 823,06
199	M	551454031	sprchová sada Lyra Plus 360280 (ruční sprcha, držák sprchy, hadice 1,7m) chrom	kus	6,000	1 557,60	9 345,60
200	M	551455001	baterie sprchové pákové nástěnné s přepínačem Lyra Plus 331286	kus	6,000	1 557,60	9 345,60
201	M	551455521	sprcha hlavová Olymp/Lyra 3.6727.0.804.010.1	kus	6,000	424,80	2 548,80
202	K	725860811	Demontáž uzávěří zápachů jednoduchých	kus	7,000	10,68	74,77
203	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	4,000	133,60	534,41
204	M	351613211	HL kondenzační sifon DN40 Hipoalergická souprava DN32 x 5/4" z plastu, barva bílá, výškový nastavitelný, vhodná pro tl. 134,0 (h. 2)	kus	4,000	332,76	1 331,04
205	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	7,000	77,39	541,73
206	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	14,000	137,05	1 918,74
207	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	2,360	803,42	1 896,07
726 - Zdravotnická - předstěnová instalace							17 850,08
208	K	726111031	Instalační předstěna - klezet s ovládáním zapředu v 1040 mm závěsný do masivní zděné lce	soubor	1,000	7 819,59	7 819,59
209	M	726131041R	Instalační předstěna - pro závěsnou výtečku Mira ovládáním zapředu do lehkých stěn s kovovou koi	soubor	1,000	9 977,10	9 977,10
210	M	998712211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	0,300	177,97	53,39
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							129 612,98
211	K	733111307	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 40	m	120,000	411,32	49 357,92
212	K	733111308	Potrubí ocelové závitové svařované běžné nízkotlaké DN 50	m	30,000	534,74	16 042,05
213	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	156,000	51,89	8 094,46
214	K	733120832	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133	m	8,000	89,36	714,92
215	K	733121122	Potrubí ocelové hladké bezševé běžné nízkotlaké D 76x3,2	m	5,000	729,17	3 645,87
216	K	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50	kus	2,000	585,57	1 171,14
217	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	65,000	329,21	21 398,84
218	K	733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	6,000	374,57	2 247,39
219	K	733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1	m	55,000	418,61	23 023,69
220	K	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5	m	6,000	652,77	3 916,60
734 - Ústřední vytápění - armatury							29 872,62
221	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	30,000	75,05	2 251,53
222	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	10,000	103,94	1 039,44
223	K	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitěm G 1	kus	10,000	27,84	278,43
224	M	551280911	hlavice termostatická Heimeier K, standard	kus	10,000	234,82	2 348,20
225	K	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	kus	2,000	96,72	193,44
226	M	319514240	přechod závitový páječ, spoj-vnější závit 4243G 28-1"	kus	2,000	145,14	290,28
227	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 5/4	kus	4,000	115,83	463,32
228	M	319514240	přechod závitový páječ, spoj-vnější závit 4243G 35-5/4"	kus	4,000	234,82	939,28
229	K	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	8,000	227,70	1 821,59
230	K	734221533	Ventil závitový termostatický ráhový dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	10,000	337,41	3 374,15

231	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	10,000	269,16	2 691,65
232	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	28,000	221,02	6 188,43
233	K	734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	10,000	222,23	2 222,32
234	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	12,000	324,31	3 891,69
235	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	469,72	1 878,87
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa							43 877,46
236	K	735111810	Demontáž otopného tělesa titanového článkového	m2	30,000	28,61	858,36
237	K	735151151	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 10 výška/délka 500/400 mm	kus	1,000	1 154,33	1 154,33
238	K	735151572	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	3 138,64	3 138,64
239	K	735151573	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/600 mm	kus	1,000	3 442,81	3 442,81
240	K	735151577	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	4 634,06	9 268,12
241	K	735151578	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1100 mm	kus	1,000	4 912,02	4 912,02
242	K	735151579	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1200 mm	kus	2,000	5 229,49	10 458,97
243	K	735151591	Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 900/400 mm	kus	1,000	3 806,34	3 806,34
244	K	735151677R	Otopné těleso panelové Korado Radik Plan Klasik typ 33 výška/délka 600/1000 mm	kus	1,000	6 837,87	6 837,87
751 - Vzduchotechnika							1 196 467,24
245	K	751000003	Demontáž stěvacích VZT zařízení a rozvodů	kpl	1,000	72 983,00	72 983,00
<i>Sečísti přímé je součet všech demontovaných dílů na řízenou skladbu, ve předání (ukládá se jejich uložení) Výkony výměr jsou uvedeny v samostatné příloze projektu VZT!</i>							
246	K	751000004	Zařízení č.1-Větrání kuchňského provozu 400 v 1.PP	kpl	1,000	970 235,53	970 235,53
<i>Výkony výměr jsou uvedeny v samostatné příloze projektu VZT!</i>							
247	K	751000005	2. Ostatní	kpl	1,000	147 059,27	147 059,27
<i>Výkony výměr jsou uvedeny v samostatné příloze projektu VZT!</i>							
248	K	998754201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	11 902,778	0,52	6 189,44
763 - Konstrukce suché výstavby							104 443,91
249	K	763113331	SDK příčka instalační tl 195 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 54 dB	m2	46,096	1 684,75	77 660,01
"č.m. 0.01_příprava krambor"							
"SDK" (0,69+2,5)*2,9					9,25		
"č.m. 0.02_příprava zeleniny"							
"SDK" (0,2+2,395)*2,9					7,526		
"č.m. 0.12_příprava masa"							
"SDK" (2,85+0,15)*2,9					8,700		
"č.m. 0.16_sklad potravin"							
"SDK" (0,79+0,29)*2,9					3,132		
"č.m. 0.17_zásobování"							
"SDK" (0,285+1,483+0,3+0,45)*2,9					7,308		
"č.m. 0.20_grovozni nádoby"							
"SDK" (3,11+0,4)*2,9					10,179		
250	K	763161742	SDK podkrovní deska 1xH2DF 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá spodní kca profil CW+UD	m2	20,000	1 218,79	24 375,85
"obklad" a zákryt dílsofí" 20					20,000		
251	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,360	1 020,36	2 408,05
764 - Konstrukce klempířské							2 286,97
252	K	764344312	členování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez listů z Tl2n lehkého plechu	m2	5,000	448,40	2 242,00

253	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	2,006	22,42	44,97
766 Konstrukce truhlářské							7 571,82
254	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	11,220	73,27	822,14
			"ozn. 001" 10,2*1,1		11,220		
255	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	20,000	9,56	191,16
			"ozn. 4" 1		1,000		
			"ozn. 5" 12		12,000		
			"ozn. 6" 3		3,000		
			"ozn. 8.1" 2		2,000		
			"ozn. 8.2" 1		1,000		
			"ozn. 9" 1		1,000		
256	M	766660001	Montáž dřevěných křidel otvřítých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	586,90	4 108,28
			"ozn. 7" 7		7,000		
257	M	611605070	dveře vnitřní hladké z 113 zesílené 1křídlové bílé solo 80x197 cm KLASIK 1	kus	7,000	1 937,40	13 876,80
			"ozn. 7" 7		7,000		
258	K	766660002	Montáž dřevěných křidel otvřítých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	636,79	636,79
			"ozn. 9" 1		1,000		
259	M	611605270	dveře vnitřní hladké z 113 zesílené 1křídlové bílé solo 90x197 cm KLASIK 1	kus	1,000	1 982,40	1 982,40
			"ozn. 9" 1		1,000		
260	K	766660720	Osazení větrací mřížky s vyřezutím otvoru	kus	8,000	100,49	803,93
			"ozn. 0.08 0.23 0.22 a 0.18" 4*2		8,000		
261	M	429731192	mřížka oboustranná 410x110	kus	8,000	377,60	3 020,80
262	K	766660722	Montáž dřevěného kování - zárubku	kus	27,000	189,12	5 106,21
			"ozn. 7" 7		7,000		
			"ozn. 4" 1		1,000		
			"ozn. 5" 12		12,000		
			"ozn. 6" 3		3,000		
			"ozn. 8.1" 2		2,000		
			"ozn. 8.2" 1		1,000		
			"ozn. 9" 1		1,000		
263	M	549250150	zámek stavební zadírbací dozdíčky 02-03 L 2n	kus	27,000	234,82	6 340,14
			"ozn. 7" 7		7,000		
			"ozn. 4" 1		1,000		
			"ozn. 5" 12		12,000		
			"ozn. 6" 3		3,000		
			"ozn. 8.1" 2		2,000		
			"ozn. 8.2" 1		1,000		
			"ozn. 9" 1		1,000		
264	M	766661912	oprava dřevěných křidel s výměnou kování	m2	27,000	396,91	10 716,46
			"ozn. 7" 7		7,000		
			"ozn. 4" 1		1,000		
			"ozn. 5" 12		12,000		
			"ozn. 6" 3		3,000		
			"ozn. 8.1" 2		2,000		
			"ozn. 8.2" 1		1,000		
			"ozn. 9" 1		1,000		
265	M	549146242	klika včetně štítu a montážního materiálu provedení	kus	27,000	625,40	16 885,80

		ozn. 7" 7		7,000			
		ozn. 4" 1		1,000			
		ozn. 5" 12		12,000			
		ozn. 6" 3		3,000			
		ozn. 8.1" 2		2,000			
		ozn. 8.2" 1		1,000			
		ozn. 9" 1		1,000			
266	K	76681115BR	Montáž keramických koupelnových skříňek spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus	1,000	116,19	116,19
267	M	611190001	skříňka pod umyvadlo 60 cm, se zásuvkou, oblé žele 4.5413.3.434.500.1	kus	1,000	3 540,00	3 540,00
268	M	611190002	zrcadlo 50 cm na desce 4.5416.5.434.500.1	kus	1,000	2 714,00	2 714,00
269	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1,000	710,61	710,61
767 - Konstrukce zámečnické							821,77
270	K	767647911	Oprava a údržba dveří - výměna zámků	kus	1,000	108,18	108,18
		ozn. 10" 1		1,000			
271	M	549250150	zámek stavební zadlohači dozíchky 02-03 L Zn	kus	1,000	234,82	234,82
		ozn. 10" 1		1,000			
272	K	767647912	Oprava a údržba dveří - výměna klik se šířky	sada	1,000	162,96	162,96
		ozn. 10" 1		1,000			
273	M	549146242	Růka včetně štitu a montážního materiálu provedení	kus	1,000	625,40	625,40
		ozn. 10" 1		1,000			
274	M	549146252	klíka včetně štitu a montážního materiálu provedení WC sada	kus	1,000	660,80	660,80
		č.m. 0.07_WC" 1		1,000			
275	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,652	17,92	29,61
771 - Podlahy z dlaždic							435 357,33
276	K	771471810.1	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	55,050	27,55	1 516,40
		č.m. 010" (54,3)-0,9-0,8*12-0,6-1		42,200			
		č.m. 021" (16,85)-0,8*9		12,850			
277	K	771471811.4	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	168,110	111,42	18 730,63
		č.m. 0.01_připravu brambor" (15,95)-0,8		15,150			
		č.m. 0.03_denní místnost" (11,1)-0,8		10,300			
		č.m. 0.04_sklad nádobí" (14,6)-0,8		13,800			
		č.m. 0.05_žatna zam." (13,2)-0,8		12,400			
		č.m. 0.09_sklad kostýmů" (16,1)-0,8		15,300			
		č.m. 0.10_chodba" (82,2)-(0,8*9)		55,000			
		č.m. 0.13_sklad obalů" (6,16)-0,6-0,8		4,760			
		č.m. 0.14_sklad obalů" (4,95)-0,6		4,350			
		č.m. 0.16_sklad potravin" (16,45)-0,8		15,650			
		č.m. 0.21_chodba/váha" (6,88)-0,8*2		15,250			
		č.m. 0.25_chodba" (9,35)-0,8*4		6,180			
278	M	597611559	Marazzi Sistem B 30x30 rektifikovaný, protiskluz R10	m2	8,320	590,00	4 909,80
279	K	771551810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	41,850	108,90	4 540,65
		č.m. 010" 41,85		41,850			
280	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	100,510	103,44	10 398,54
		č.m. 005" 8,39		8,390			
		č.m. 007" 1,21		1,210			
		č.m. 008" 2,63		2,630			

			"č.m. 015" 45,02		45,020			
			"č.m. 019" 13,62		13,620			
			"č.m. 020" 14,72		14,720			
			"č.m. 021" 14,92		14,920			
281	K	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	314,950	371,46		116 592,43
			"č.m. 0.01_příprava brambor" 12,94		12,940			
			"č.m. 0.02_příprava zeleniny" 9,2		9,200			
			"č.m. 0.03_denní místnost" 6,9		6,900			
			"č.m. 0.04_sklad nádobí" 10,29		10,290			
			"č.m. 0.05_šatna zam." 13,09		13,090			
			"č.m. 0.06_sprcha" 8,39		8,390			
			"č.m. 0.07_WC" 1,21		1,210			
			"č.m. 0.08_předstř" 2,62		2,620			
			"č.m. 0.09_sklad kostýmů" 11,72		11,720			
			"č.m. 0.10_chodba" 49,6		49,600			
			"č.m. 0.12_příprava masa" 12,11		12,110			
			"č.m. 0.13_sklad obalů" 2,34		2,340			
			"č.m. 0.14_sklad obalů" 1,54		1,540			
			"č.m. 0.15_kuchyně vlnna" 45,02		45,020			
			"č.m. 0.16_sklad potravin" 16,79		16,790			
			"č.m. 0.17_zasobování" 7,5		7,500			
			"č.m. 0.18_odpady" 4,37		4,370			
			"č.m. 0.19_rybí a skladí termpot." 13,62		13,620			
			"č.m. 0.20_provozni nádobí" 14,72		14,720			
			"č.m. 0.21_chodba/věha" 14,92		14,920			
			"č.m. 0.22_sklad školy" 24,9		24,900			
			"č.m. 0.23_úklid" 2,0		2,000			
			"č.m. 0.24_VZT" 24,55		24,550			
			"č.m. 0.25_chodba" 4,6		4,600			
282	M	597611559	Marozal Sistema B 30x30 rektifikovaný, protiskluz R10; alternativně jiný výrobce stejných vlastností	m2	346,443	472,00		163 522,04
283	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	314,950	43,94		13 836,78
284	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s koberecem apod.)	m	0,800	24,20		19,36
			"č.m. 0.11_kancelář" 0,8		0,800			
285	M	197160230	Óřka přechod. Schütermo-RENO-T-EB	m	0,960	234,82		225,43
286	K	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	60,000	15,10		906,03
287	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	314,950	217,15		68 392,87
288	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	7,764	4 039,90		31 367,39
776 - Podlahy povlakové								2 473,99
289	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podlahy ručně	m2	83,340	22,42		1 872,97
			"č.m. 003" 19,41		19,440			
			"č.m. 004" 10,29		10,290			
			"č.m. 005" 13,09		13,090			
			"č.m. 009" 11,82		11,820			
			"č.m. 012" 12,11		12,110			
			"č.m. 016" 16,79		16,790			
290	K	776410811	Odstanění soklů a úlků pryžových nebo plastových	m	92,200	5,90		543,98
			"č.m. 003" (18)-0,8		17,200			

		"č.m. 004" (14,61*0,8		13,800		
		"č.m. 005" (16,51*0,8		15,700		
		"č.m. 009" (16,11*0,8		15,300		
		"č.m. 012" (15,21*0,8		14,400		
		"č.m. 016" (16,61*0,8		15,800		
291	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	2,340	24,17
						57,04
			781 · Dokončovací práce - obklady			446 130,67
292	K	771591162	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	400,659	20,27
						8 120,12
			"č.m. 0.01_příprava brambor"			
			"stěny" (2,88*2+5,095*2)		15,950	
			"č.m. 0.02_příprava zeleniny"			
			"stěny" (2,3*2+4,24*2+0,455)		13,535	
			"č.m. 0.03_věnní místnost"			
			"stěny" (3,59*2+1,94*2)		11,060	
			"č.m. 0.04_sklad nádobí"			
			"stěny" (1,885*2+5,43*2)		14,630	
			"č.m. 0.05_katna zam."			
			"stěny" (2,475*2+5,42*2+0,32)		16,130	
			"č.m. 0.06_sprcha"			
			"stěny" (1,51*2+2,765*2)		8,550	
			"č.m. 0.07_WC"			
			"stěny" (1,555*2+0,78*2)		4,670	
			"č.m. 0.08_předsín"			
			"stěny" (1,56*2+1,685*2)		6,490	
			"č.m. 0.09_sklad košíků"			
			"stěny" (2,295*2+5,425*2+0,33*2)		16,100	
			"č.m. 0.10_chodba"			
			"stěny" (62,214)		62,214	
			"č.m. 0.12_př(pravna maso"			
			"stěny" (4,9*2+2,51*2)		14,820	
			"č.m. 0.13_sklad obalů"			
			"stěny" (1,5*2+1,58*2)		6,160	
			"č.m. 0.14_sklad obalů"			
			"stěny" (1,25*2+1,225*2)		4,950	
			"č.m. 0.15_kuchyně vana"			
			"stěny" (125,01+0,45)		25,450	
			"č.m. 0.16_sklad potravin"			
			"stěny" (4,87*2+3,445*2)		16,630	
			"č.m. 0.17_zásobovna"			
			"stěny" (2,42*2+3,085*2+1,07*2)		13,150	
			"č.m. 0.18_odpadky"			
			"stěny" (2,465*2+1,83*2)		8,590	
			"č.m. 0.19_myji a sklad termopot."			
			"stěny" (2,6*1+0,1415,185*2+1,25*2)		15,610	
			"č.m. 0.20_provozání nádobí"			
			"stěny" (2,84*1+5,185*2)		13,210	
			"č.m. 0.21_chodba/váha"			
			"stěny" (2,96*2+5,095*2+0,37*2)		16,650	
			"č.m. 0.22_sklad skoly"			

			"stěny" (5,705*2+4,4*2)		20,210			
			"č.m. 0.23_úklid"					
			"stěny" (1,9*2+1,1*2)		6,000			
			"č.m. 0.24_VZT"					
			"stěny" (5,71*4+4,4*2)		31,640			
			"č.m. 0.25_chodba"					
			"stěny" (17,55*2+1,48*2)		38,060			
293	M	194166070	schůzky-SCHÜZE-V	m	480,791	330,40		150 853,39
294	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	129,113	82,92		10 705,91
			"č.m. 002" (4,8+0,9)*1,8		10,260			
			"č.m. 006" (3,2)*2		6,400			
			"č.m. 007" (0,695*2+0,78)*1,25		2,713			
			"č.m. 008" (3,15)*1,25		3,938			
			"č.m. 012" (4,1+1,25)*1,8		9,630			
			"č.m. 015" (5,4+20,75+0,435+0,8+0,9+0,8)*1,85		43,632			
			"č.m. 019" (13,12+0,8)*2		24,640			
			"č.m. 020" (14,75+0,8)*2		27,900			
295	K	781474185	Montáž obkladů vnějších keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	247,338	364,93		90 331,93
			"č.m. 0.01_příprava brambor"					
			"stěny" (2,38*2+5,095*2)*2,0		31,900			
			"SDK" (0,69+2,5)*2,0*-1		-6,380			
			"otvory" (0,8*1,97)*2*-1		-3,152			
			"č.m. 0.02_příprava zeleniny"					
			"stěny" (2,3*2+4,24*2+0,485)*2,0		27,070			
			"SDK" (0,2+2,395)*2,0		5,190			
			"otvory" (7,48*0,1+ (0,8*1,97)*2)*-1		-3,400			
			"ostění" (2,48*1+0,1*2)*0,1		0,268			
			"č.m. 0.06_přelid"					
			"stěny" (1,51*2+2,765*2)*2,0		17,130			
			"otvory" (0,8*1,97)*-1		-1,576			
			"č.m. 0.07_WC"					
			"stěny" (1,555*2+0,78*2)*2,0		9,340			
			"otvory" (0,8*1,97)*-1		-1,182			
			"č.m. 0.08_přelid"					
			"stěny" (1,56*2+1,685*2)*2,0		12,980			
			"otvory" (0,8*1,97)*2*-1		-2,364			
			"č.m. 0.12_příprava masa"					
			"stěny" (4,9*2+2,31*2)*2,0		29,640			
			"SDK" (2,85+0,15)*2,0*-1		-6,000			
			"otvory" (0,8*1,97)*2*-1		-3,152			
			"č.m. 0.13_kuchyně varna"					
			"stěny" ((25,0)+0,45)*2,0		50,900			
			"otvory" (4,795*0,1+ (0,9+0,8*2)*1,97)*-1		-5,403			
			"ostění" (4,795*1+0,1*2)*0,1		0,500			
			"č.m. 0.17_zdobování"					
			"stěny" (2,42*2+3,085*2+1,07*2)*2		26,300			
			"otvory" (0,94*2+0,8*1,97*2)*-1		-5,032			
			"ostění" (0,94+2*2)*0,1		0,494			
			"č.m. 0.18_odpady"					

			"stěny" (2,465*2+1,83*2)*2,0		17,180			
			"otvory" (0,8*1,97)*-1		-1,576			
			"č.m. 0.19_mytí a sklad termopot."					
			"stěny" (2,6*4+0,14+5,185*2-1,25*2)*2,0		31,220			
			"otvory" (0,8*1,97)*-1		-1,576			
			"č.m. 0.20_provozní nádobí"					
			"stěny" (2,84*1+5,185*2)*2,0		26,420			
			"SEK" (3,11+0,4)*2,0*-1		-7,020			
			"otvory" (0,8*1,97)*-1		-1,576			
			"č.m. 0.23_úklid"					
			"stěny" (1,9*2+1,1*2)*2,0		12,000			
			"otvory" (0,8*1,97)*-1		-1,576			
296	M	397611568	Marazzi Sistem C 20x20 bílá moř	m2	272,288	377,60		102 816,33
297	K	781494111R	Profily rohové tepané flexibilním tepdlem	m	65,675	145,56		9 599,64
			"č.m. 0.01_příprava brambor"					
			"stěny" 2		2,000			
			"č.m. 0.02_příprava zeleniny"					
			"stěny" 2*3		6,000			
			"ostění" (2,48*1+0,1*2)		2,680			
			"č.m. 0.06_sprcha"					
			"stěny" 2*2		4,000			
			"č.m. 0.12_příprava masa"					
			"stěny" 2		2,000			
			"č.m. 0.15_kuchyně vana"					
			"stěny" 7*2		14,000			
			"ostění" (4,795*1+0,1*2)		4,995			
			"č.m. 0.17_zásobování"					
			"stěny" 5*2		10,000			
			"ostění" 1*2		2,000			
			"č.m. 0.18_odpady"					
			"stěny" 2		2,000			
			"č.m. 0.19_mytí a sklad termopot."					
			"stěny" 2*5		10,000			
			"č.m. 0.20_provozní nádobí"					
			"stěny" 2*3		6,000			
298	M	194166051	Schlüter®-QUADEC-AE	m2	75,000	330,40		24 780,00
299	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	247,535	43,94		10 876,59
300	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	20,000	39,74		794,78
301	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace	kus	65,000	47,69		3 099,65
302	K	781495185	Řezání rovné keramických obkládek	kus	120,000	12,72		1 525,48
303	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	5,900	4 214,64		24 866,36
783 Dokončovací práce - nátěry								42 979,70
304	K	783201821	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	35,548	131,36		4 669,43
			"mříž ozn. 10" 1,32*2,9		3,828			
			"zárubné"					
			"ozn. 4" 1*0,8+1,97*2)*0,25		1,185			
			"ozn. 5" 12*0,8+1,97*2)*0,25		14,220			
			"ozn. 6" 3*(0,6+1,97*2)*0,25		3,405			
			"ozn. 7" 7*(0,7+1,97*2)*0,25		8,120			

			ozn. 8.1" 2*(0,8+1,97*2)*0,25		2,370			
			ozn. 8.2" 1*(0,9+1,97*2)*0,25		1,210			
			ozn. 9" 1*(0,5+1,97*2)*0,25		1,210			
305	K	783221111	Nátěry syntetické KOK barva draží lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	35,548	208,76		7 421,05
			mříž ozn. 10" 1,37*2,9		3,828			
			ozn. 4" 1*(0,8+1,97*2)*0,25		1,185			
			ozn. 5" 12*(0,8+1,97*2)*0,25		14,220			
			ozn. 6" 3*(0,6+1,97*2)*0,25		3,405			
			ozn. 7" 7*(0,7+1,97*2)*0,25		8,120			
			ozn. 8.1" 2*(0,8+1,97*2)*0,25		2,370			
			ozn. 8.2" 1*(0,9+1,97*2)*0,25		1,210			
			ozn. 9" 1*(0,5+1,97*2)*0,25		1,210			
306	K	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva draží lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	204,000	29,16		6 007,08
			ÚT 156		156,000			
			plyn 50		50,000			
307	K	783425511	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva draží lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	8,000	57,97		463,76
308	K	783602824	Odstanění nátěrů z dřevěných dveří tří a více výplňových opálením s obtrošením	m2	57,918	150,44		8 713,27
309	K	783621111	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva draží lesklý povrch dvojnásobně, 1x email a 1x tmel	m2	57,918	268,58		15 555,57
			ozn. 4" 1*(0,8+1,97)*2		3,152			
			ozn. 5" 12*(0,8+1,97)*2		37,824			
			ozn. 6" 3*(0,6+1,97)*2		7,092			
			ozn. 8.1" 7*(0,8+1,97)*2		6,304			
			ozn. 8.2" 1*(0,9+1,97)*2		3,546			
310	*	783991910	Přemístění okenních nebo dveřních křidel pro zhotovení nátěrů vodorovně do 50 m	kus	19,000	7,87		149,54
			ozn. 4" 1		1,000			
			ozn. 5" 12		12,000			
			ozn. 6" 3		3,000			
			ozn. 8.1" 1		2,000			
			ozn. 8.2" 1		1,000			
784 - Dokončovací práce - malby a tapety								107 423,00
311	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 255,624	22,42		28 151,09
			strapy					
			č.m. 0.01 příprava brambor 12,94		12,940			
			č.m. 0.02 příprava zeleniny 9,2		9,200			
			č.m. 0.03 denat místnost 6,9		6,900			
			č.m. 0.04 sklad nádobí 10,29		10,290			
			č.m. 0.05 šatna zam. 13,09		13,090			
			č.m. 0.06 sprcha 8,39		8,390			
			č.m. 0.07 WC 1,21		1,210			
			č.m. 0.08 předstř 2,63		2,630			
			č.m. 0.09 sklad kořtinů 11,72		11,720			
			č.m. 0.10 chodba 49,6		49,600			
			č.m. 0.11 kancelář 8,07		8,070			
			č.m. 0.12 příprava masa 12,11		12,110			
			č.m. 0.13 sklad obalů 2,34		2,340			
			č.m. 0.14 sklad obalů 1,54		1,540			

Č.m. 0.15_kuchyně varna	45,02
Č.m. 0.16_sklad potravin	16,79
Č.m. 0.17_zásobování	7,50
Č.m. 0.18_odpady	4,37
Č.m. 0.19_mytí a sklad termopot.	13,62
Č.m. 0.20_pravevní nádoba	14,72
Č.m. 0.21_chodba/váha	14,92
Č.m. 0.22_sklad školy	24,9
Č.m. 0.23_úklid	2,0
Č.m. 0.24_VZT	24,55
Č.m. 0.25_chodba	4,6
***stěny	
Č.m. 0.01_připravna brambor	
stěny (2,88*2+5,095*2)*2,9	49,255
SDK (0,69+2,5)*2,9*1	-9,25
Č.m. 0.02_připravna zeleniny	
stěny (2,3*2+4,7+2*0,455)*2,9	39,252
SDK (0,2+2,395)*2,9	7,526
Č.m. 0.03_denní místnost	
stěny (3,59*2+1,94*2)*2,9	32,074
Č.m. 0.04_sklad nádob	
stěny (1,885*2+5,43*2)*2,9	42,427
Č.m. 0.05_sálka zsm.	
stěny (2,475*2+5,42*2+0,32)*2,9	46,777
Č.m. 0.06_sprcha	
stěny (1,51*2+2,765*2)*2,9	24,795
Č.m. 0.07_WC	
stěny (1,555*2+0,78*2)*2,9	13,543
Č.m. 0.08_předstř.	
stěny (1,56*2+1,685*2)*2,9	18,821
Č.m. 0.09_sklad kostýmů	
stěny (2,295*2+5,425*2+0,33*2)*2,9	46,690
Č.m. 0.10_chodba	
stěny (62,214)*2,9	180,421
Č.m. 0.11_kancelář	
stěny (3,26*2+2,475*2)*2,9	33,263
Č.m. 0.12_připravna masa	
stěny (4,9*2+2,51*2)*2,9	42,976
Č.m. 0.13_sklad obelů	
stěny (1,5*2+1,58*2)*2,9	17,864
Č.m. 0.14_sklad obelů	
stěny (1,25*2+1,225*2)*2,9	14,355
Č.m. 0.15_kuchyně varna	
stěny (125,0)-0,45)*2,9	73,805
Č.m. 0.16_sklad potravin	
stěny (4,87*2+3,445*2)*2,9	48,227
SDK 10,79+0,29)*2,9*1	-3,132
Č.m. 0.17_zásobování	
stěny (2,42*2+3,085*2+1,07*2)*2,9	38,135
Č.m. 0.18_odpady	

"stěny" (2,465*2+1,83*2)*2,9	24,911
"č.m. 0.19 _mytí a sklad termopot."	
"stěny" (2,6*1+0,14+5,185*2+1,25*2)*2,9	45,269
"č.m. 0.20 _provozní nádobí"	
"stěny" (2,84*1+5,185*2)*2,9	38,309
"SDK" (3,11+0,4)*2,9*1	-10,179
"č.m. 0.21 _chodba/vláha"	
"stěny" (2,96*2+5,095*2+0,37*2)*2,9	48,865
"č.m. 0.22 _sklad školy"	
"stěny" (5,705*2+4,4*2)*2,9	58,609
"č.m. 0.23 _úklid"	
"stěny" (1,9*2+1,1*2)*2,9	17,400
"č.m. 0.24 _VZT"	
"stěny" (5,71*4+4,4*2)*2,9	91,756
"č.m. 0.25 _chodba"	
"stěny" (17,55*2+1,48*2)*2,9	110,374

zpracováno 1.10.2014 14:54:4

"odpočet omítky cementová hladká" 247,535*1 -247,535

312	K	784121011	Rozměřování podkladu po okení malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 255,624	12,98	16 298,00
313	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřovaných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 270,660	49,56	62 973,91

***stropy

"č.m. 0.01 _příprava brambor"	12,94
"č.m. 0.02 _příprava zeleniny"	9,2
"č.m. 0.03 _denní měřnost"	6,9
"č.m. 0.04 _sklad nádobí"	10,29
"č.m. 0.05 _šatna zam."	13,09
"č.m. 0.06 _sprcha"	8,39
"č.m. 0.07 _WC"	1,71
"č.m. 0.08 _předstř."	2,63
"č.m. 0.09 _sklad kostýmů"	11,72
"č.m. 0.10 _chodba"	49,6
"č.m. 0.11 _kancelář"	8,07
"č.m. 0.12 _příprava masa"	12,11
"č.m. 0.13 _sklad obalů"	2,34
"č.m. 0.14 _sklad ošatů"	1,54
"č.m. 0.15 _kuchyně vana"	45,02
"č.m. 0.16 _sklad potravin"	16,79
"č.m. 0.17 _zásobování"	7,5
"č.m. 0.18 _odpady"	4,37
"č.m. 0.19 _mytí a sklad termopot."	13,62
"č.m. 0.20 _provozní nádobí"	14,72
"č.m. 0.21 _chodba/váha"	14,92
"č.m. 0.22 _sklad školy"	24,9
"č.m. 0.23 _úklid"	2,0
"č.m. 0.24 _VZT"	24,55
"č.m. 0.25 _chodba"	4,6
***stěny	
"č.m. 0.01 _příprava brambor"	
"stěny" (2,88*2+5,095*2)*2,9	46,255

Č.m. 0.02_připravna zeleniny	
stěny (2,3*2+4,24*2-0,455)*2,9	39,252
Č.m. 0.01_denní místnost	
stěny (3,59*2+1,94*2)*2,9	32,074
Č.m. 0.04_sklad nádobí	
stěny (1,885*2+5,43*2)*2,9	42,427
Č.m. 0.05_katna zem.	
stěny (2,475*2+5,43*2-0,321)*2,9	46,777
Č.m. 0.06_sprcha	
stěny (1,51*2-2,765*2)*2,9	24,795
Č.m. 0.07.WC	
stěny (1,565*2+0,78*2)*2,9	13,543
Č.m. 0.08_předsín	
stěny (1,56*2+1,685*2)*2,9	18,821
Č.m. 0.09_sklad kostýmů	
stěny (2,295*2+5,425*2-0,33*2)*2,9	46,689
Č.m. 0.10_chodba	
stěny (62,214)*2,9	180,421
Č.m. 0.11_kanoejdř	
stěny (3,26*2+2,475*2)*2,9	33,263
Č.m. 0.12_připravna masa	
stěny (4,9*2+2,51*2)*2,9	42,978
Č.m. 0.13_sklad obalů	
stěny (1,5*2+1,58*2)*2,9	17,864
Č.m. 0.14_sklad obalů	
stěny (1,25*2+1,225*2)*2,9	14,355
Č.m. 0.15_kuchyně varna	
stěny ((25,0)+0,45)*2,9	73,805
Č.m. 0.16_sklad potravin	
stěny (4,87*2+3,445*2)*2,9	48,227
Č.m. 0.17_ústřobování	
stěny (2,42*2+3,085*2+1,07*2)*2,9	38,135
Č.m. 0.18_odpadky	
stěny (2,465*2+1,83*2)*2,9	24,911
Č.m. 0.19_mytí a sklad termopoc.	
stěny (2,6*1+0,14+5,185*2+1,25*2)*2,9	45,265
Č.m. 0.20_provozni nádobí	
stěny (2,84*1+5,185*2)*2,9	38,309
Č.m. 0.21_chodba váha	
stěny (2,96*2+5,095*2+0,37*2)*2,9	48,865
Č.m. 0.22_sklad školy	
stěny (5,705*2+4,4*2)*2,9	58,609
Č.m. 0.23_úklid	
stěny (1,9*2+1,1*2)*2,9	17,400
Č.m. 0.24_VZT	
stěny (5,71*2+4,4*2)*2,9	91,756
Č.m. 0.25_chodba	
stěny (17,53*2+1,48*2)*2,9	110,374
Č.m. 0.26_sklad	
okna a dveře omítka cementová hladká 247,535*1	247,535

791 - Zařízení velkokuchyní

3 036 657,73

314	K	791000002	Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího zařízení	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

Sažba přístrojů je odvoz u současně umístěných přístrojů. Přístroje jsou
skladovány v příslušné dílně a jejich likvidace.
Výkony výměr jsou uvedeny v součástí přístrojů v objektu "543:100"

315	K	791000003	Dodávka a montáž kuchyňského zařízení	soub	1,000	3 031 657,73	3 031 657,73
-----	---	-----------	---------------------------------------	------	-------	--------------	--------------

Výkony součástí jsou uvedeny v součástí přístrojů. Přístroje jsou
skladovány v příslušné dílně a jejich likvidace.
Výkony výměr jsou uvedeny v součástí přístrojů v objektu "543:100"

M - Práce a dodávky M

343 944,04

21-M - Elektromontáže

343 944,04

21.1-M - Elektromontáže - rozvaděče

41 300,00

316	K	21012003	Montáž spínačů nn vestavných vačkových V 100 A - P0 až P5 01 až 02 se zapojením vodičů	kus	1,000	354,00	354,00
317	M	10.085.087	P3-100 Výpínač zapnuto/vypnuto,	KS	1,000	1 009,00	1 009,00
318	K	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	24,000	141,60	3 396,40
319	M	358221090	Jistič 1pólový charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	5,000	88,50	442,50
320	M	358221110	Jistič 1pólový charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	19,000	88,50	1 681,50
321	K	210120451	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	9,000	141,60	1 274,40
322	M	358224010	Jistič 3pólový charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	5,000	354,00	1 770,00
323	M	358224020	Jistič 3pólový charakteristika B LPN (LSN) 20B/3	kus	2,000	472,00	944,00
324	K	210120465	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	2,000	177,00	354,00
325	M	358224040	Jistič 3pólový charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	kus	2,000	944,00	1 888,00
326	K	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	236,00	236,00
327	M	358890501	Chránič proudový 3pólový OFI 10-2p/0.03 typ B	kus	1,000	1 416,00	1 416,00
328	K	210121111	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	236,00	944,00
329	M	358892100	Chránič proudový 4pólový OFI 25/4/300 typ AC	kus	4,000	885,00	3 540,00
330	K	210120002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000	5 900,00	5 900,00
331	M	357000010	Rozvodnice RSR GCEP	kus	1,000	5 700,00	5 700,00
332	K	21012571	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 2,5 mm ²	kus	110,000	29,50	3 245,00
333	M	345616581	Svorkovnice řadová RS 2,5	kus	110,000	5,30	583,00
334	K	21012572	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm ²	kus	20,000	53,10	1 062,00
335	M	345616601	Svorkovnice řadová RS 4	kus	10,000	9,44	94,40
336	M	345616611	Svorkovnice řadová RS 6	kus	10,000	11,80	118,00
337	K	21012575	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 25 mm ²	kus	4,000	88,50	354,00
338	M	345616676	Svorkovnice řadová RS 35	kus	4,000	41,30	165,20
339	K	210800564	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 1,5 mm ² v rozvodnicích a rozváděcích	m	30,000	17,70	531,00
340	M	341408230	Vodič síťový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm ²	m	30,000	5,90	177,00
341	K	210800565	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 2,5 mm ² v rozvodnicích a rozváděcích	m	50,000	17,70	885,00
342	M	341408240	Vodič síťový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm ²	m	50,000	7,08	354,00
oznámka: kódy [kg/m] Rn=0,024, ZI=0							
343	K	210800567	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 6 mm ² v rozvodnicích a rozváděcích	m	10,000	17,70	177,00
344	M	341408260	Vodič síťový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm ²	m	10,000	17,70	177,00
oznámka: kódy [kg/m] Rn=0,024, ZI=0							
345	K	210800570	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 25 mm ² v rozvodnicích a rozváděcích	m	4,000	23,60	94,40
346	M	341421600	Vodič síťový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm ²	m	4,000	41,30	165,20

21.2-M - Elektromontáže - kabely					104 099,60		
347	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	110,000	53,10	5 841,00
			"rozvodnice RSK" (3*25)+(5*4)		95,000		
			"V2T" 4*3		12,000		
			"termoslat" 3*1		3,000		
348	K	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 4 mm ²	kus	10,000	76,70	767,00
			"rozvodnice RSK" 5*2		10,000		
349	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm ²	kus	10,000	88,50	885,00
			"rozvodnice RSK" 5*2		10,000		
350	K	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 25 mm ²	kus	4,000	123,90	495,60
351	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYL 3x1,5 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	900,000	19,47	17 523,00
			700*200		900,000		
352	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	900,000	12,98	11 682,00
			obvln kabele (kg/m), Cu=0,011, Al=0				
353	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYL 3x2,5 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	1 000,000	20,06	20 060,00
354	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	1 000,000	20,06	20 060,00
			obvln kabele (kg/m), Cu=0,011, Al=0				
355	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYL 5x2,5 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	300,000	23,60	7 080,00
356	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	m	300,000	33,04	9 912,00
			obvln kabele (kg/m), Cu=0,011, Al=0				
357	K	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYL 5x4 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	50,000	29,50	1 475,00
358	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm ²	m	50,000	51,10	2 555,00
			obvln kabele (kg/m), Cu=0,011, Al=0				
359	K	210800118	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL, CYKYL 5x6 mm ² uložených pod omítkou ve stěně	m	50,000	35,40	1 770,00
360	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm ²	m	50,000	77,88	3 894,00
			obvln kabele (kg/m), Cu=0,011, Al=0				
21.3-M - Elektromontáže - přístroje					53 844,58		
361	K	210010001	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU 68/1301, KP 67, KP 68/2	kus	35,000	64,90	5 381,40
362	M	345715120	krabice přístrojové instalační KP 67*67	kus	35,000	20,65	1 775,90
363	K	210010021	Montáž rozvedek zapuštěných plastových kruhových KU 68-1903/KO, KR 97/KO 97V	kus	38,000	88,50	3 363,00
364	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	38,000	31,88	1 210,68
365	K	210110181R	Montáž pokojového prostorového termostatu	kus	1,000	354,00	354,00
366	M	10.042.787	Termostat 973-01 pok. (čerp.styk.)	ks	1,000	649,00	649,00
367	K	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	20,000	118,00	2 360,00
368	M	345355151	vypínač jednopólový 10A Tango bílý	kus	20,000	141,60	2 832,00
369	K	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-třídový šroubové připojení	kus	6,000	129,80	778,80
370	M	345355551	vypínač 6-třídový 10A Tango bílý	kus	6,000	147,50	885,00
371	K	210110046	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-třídový šroubové připojení	kus	3,000	153,40	460,20
372	M	345357131	vypínač 7-třídový 10A Tango bílý	kus	3,000	188,80	566,40
373	K	210111022	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojitá zapojení prostředí základní, vlnké	kus	26,000	354,00	9 204,00
374	M	345551241	zásuvka 2-třídová 16A Tango 5512A-2159 B IP44	kus	26,000	351,60	9 204,00
375	K	210111024	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí základní, vlnké	kus	3,000	236,00	708,00

376	M	358110711	zásuvka nepropustná nástěnná 2CHM193115R1008 16A 400 V 5pol	kus	3,000	218,30	654,90
377	K	210111042	Montáž zásuvky (polo)zapuštěná bezrábové připojení 3P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	25,000	236,00	5 900,00
378	M	345551231	zásuvka 2nd-sobně 16A Tango SS334-C02357 B	kus	25,000	165,20	4 130,00
379	K	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	5,000	141,60	708,00
380	K	210110004	Montáž nástěnný přepínač nn 6-stíhový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	4,000	141,60	566,40
381	M	345355161	řepínač řazení 6 10A Tango 3558A-06940 B 1P44	kus	9,000	177,00	1 593,00
			5+4		9,000		
382	K	210110005	Montáž nástěnný přepínač nn 7-křídový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,000	153,40	153,40
383	M	345357141	řepínač řazení 7 10A Tango 3558A-07940 B 1P44	kus	1,000	206,50	206,50
21.4-M - Elektromontáže - svítidla							93 959,86
384	K	210201015	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	2,000	295,00	590,00
385	M	348000008	LED svídlo NICO - GRR36-03-C-02 36W, vč. světelných zdrojů popř. jiný výrobek se stejnými vlastnostmi	kus	2,000	1 422,08	2 844,16
386	K	210201050	Montáž svítidel zářivkových bytových závěsných na trubicích 2 zdroje	kus	32,000	413,00	13 216,00
387	M	348237411	svídlo bytové zářivkové závěsné TS236 2x236W L1370 mm	kus	32,000	1 038,40	33 228,80
			Střípníci repazovaná svídla				
388	M	347510141	zářivka úhledná 35W G13 denní bílá	kus	64,000	53,60	3 398,40
			Střípníci trubice				
389	M	347640222	startér - zapalovač 4 - 40 W	kus	64,000	10,62	679,68
			Střípníci startery				
390	K	210201087	Montáž svítidel zářivkových bytových přisazených na traku na 10 trubic 1 zdroj	kus	4,000	354,00	1 416,00
391	M	348212750	svídlo bytové zářivkové 1P 42, RUL31, max. 60 W E27	kus	4,000	772,90	3 091,60
			Atten: aktivce namáh. Dodává svídla! Jiné uzavírací objednáte!				
392	M	347115700	žárovka obyčejná žloutá 240 V 60 W E27	kus	4,000	17,70	70,80
393	M	346960420	žárovka 250/110 žlté	kus	4,000	354,00	1 416,00
394	K	210201091	Montáž modulu světelných zdrojů s výměnnými světelnými zdroji přisazené	m	20,000	413,00	8 260,00
395	M	348000006	LED svídlo NICO - GSA23-11-C-01 23W, vč. světelných zdrojů popř. jiný výrobek se stejnými vlastnostmi	kus	7,000	1 423,08	9 961,56
396	M	348000007	LED svídlo NICO - GSA18-03-C-01 18W, vč. světelných zdrojů popř. jiný výrobek se stejnými vlastnostmi	kus	13,000	1 214,22	15 784,86
21.5-M - Elektromontáže - revize							9 440,00
397	K	ME2	Výkonová revize 2P+PE s měřicí metodou	soub	1,000	9 440,00	9 440,00
H2S - Hodinové zúčtovací sazby							41 300,00
398	K	H2S211	Průběžná zúčtovací sazba elektrická	hod	100,000	413,00	41 300,00
			demontáže a úpravy na stáv. zařízení 50		50,000		
VP - Vícepráce							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00
K					0,00

Výpis materiálu pro dokumentaci výběr dodavatele

D 1.4.c Vzduchotechnika

	popis	m.j.	množs.	j.cena (Kč) =DOPLNIT	celkem(Kč)
0. Demontáže					
1	Demontáž zařízení a elementů				
	z toho potrubních ventilátorů do průměru d200 - cca 3 kpl	kpl	1	1770	1770
	z toho nástěnných axiálních ventilátorů do průměru d200 - cca 2 kpl	kpl	1	944	944
	z toho nástěnných ventilátorů do průměru 200mm	kpl	1	590	590
	z toho radiálních ventilátorů potrubních včetně podstavce a příslušenství -- průtok 2500 - 4000 m3/h	kpl	3	2360	7080
	jednotka sestavná VJ 3000-5000 o průtoku cca 2000-4000 m3/h - přívodně odvodní včetně demontáže a přesunu	kpl	3	5900	17700
	potrubní tlumiče čtyřhranné do obvodu 2630mm - cca 4 ks	kpl	1	5900	5900
	male elementy VZT (žaluzie, mřížky, distribuční elementy..) - cca 25ks	kpl	1	3540	3540
	potrubní rozvody do obvodu 2630mm - cca 15 bm	kpl	1	5487	5487
	potrubní rozvody do obvodu 1890mm - cca 40 bm	kpl	1	12036	12036
	potrubní rozvody do průměru 200mm - cca 12 bm	kpl	1	1416	1416
2	Odstranění, přesun hmot	kpl	1	3540	3540
	Skladování, transport, případně úložné	kpl	1	3540	3540
	Průzkum (odhalení) konstrukcí, průzkum ventilačních kanálů	kpl	1	3540	3540
	Vyčištění stávajících kanálů zakrytých pomocí mobilní techniky	kpl	1	5900	5900
	CELKEM oddíl "0" Kč (bez DPH)				72983
1. Zařízení č.1-Větrání kuchňského provozu MŠ v 1 PP					
1	Ventilátor nástěnný radiální např.CF100S, EDV včetně klapky, příslušenství, M = 50m3/h, P = 100Pa, 230V, 19W, IP44	kpl	1	1770	1770
	ovlád. - spínač - dod.elektro	kpl	1	295	295
2	Ventilátor radiální dvouotáčkový tichý na stěnu např.QuadroMicro 100-T Univent včetně příslušenství - vysoké otáčky, 230V, 20/28W, M = 80 m3/h, P=80Pa	kpl	1	4130	4130
	ovlád. - spínač-dod.elektro + doběh (integrováný)	kpl	1	767	767
	ventilátor radiální tichý/na stěnu např.QuadroMedio-T, Univent včetně zpět.klapky, filtru a příslušenství, 230V, 47/55W, M = 150m3/h, dP =				

	MaR - kuchyňská regulace např.RD5, ovládací panel např.CP 10RT + moduly např.RD-K včetně sady teplotních čidel např.ADS, čidla teplotní např.ADS - ostatní, rozvodnice, čidlo tlaku - plyn, moduly, exter.impulsy čidla teploty a vlhkosti, manostaty filtru, pohony klapek, ovládání regul.uzle - teplota, PMR ochrana ohřivače a ZZT, příprava chlazení, dálkové ovládání - Web, příslušenství - řízení teploty vzduchu-regul.uzel, indikace zanesení filtrů, ovládání pohonů klapek, externí impulsy, čidla teploty a vlhkosti vnitřní, čidla teploty - vnitřní a venkovní, externí impuls - zona - uzavírání digestoře + modul konstantního průtoku/tlaku, PMR ochrana rekuperátoru a ohřivače, ovládání by-passu, indikace zanesení filtrů, regulace výkonu ventilátorů v závislosti na čidelech nebo manuálním zásahem, snímání a teplotní čidla, příp.použití nadřaz.MaR - dod.MaR budovy - vz příloha	kpl	1	29500	29500
	Dodání v rozloženém stavu, smontování na místě, zprovoznění	kpl	1	2950	2950
	Regulační uzel např.R-TPO3 vč.zkratu - regul.ventil a zpět.klapka DN15, prokabelování dle schématu výrobce	kpl	1	10502	10502
12; 12a	Zákryt kuchyňský nerezový s osvětlením a tukovými filtry lamelovými 500/500(3 ks) např.JIVA 98 N - 1800x1000x500 mm (výrobce JIVA JIRÁK spol.s.r.o.), hrdlo boční 2 x d 225, osvětlení, odvod kondenzátu a příslušenství, osvětlení - 230V, 100W (pod sklem), sestavení na místě instalace. POZOR CENIT POUZE OSAZENÍ A NAPOJENÍ; DIGESTOŘ JE V DODÁVCE GASTRO	kpl	2	4720	9440
13	Zákryt kuchyňský nerezový s osvětlením a tukovými filtry lamelovými 500/500(4 ks) např.JIVA 98 N - 2800x1000x500 mm (výrobce JIVA JIRÁK spol.s.r.o.), hrdlo boční 2 x d 225, osvětlení, odvod kondenzátu a příslušenství, osvětlení - 230V, 100W (pod sklem), sestavení na místě instalace. POZOR CENIT POUZE OSAZENÍ A NAPOJENÍ; DIGESTOŘ JE V DODÁVCE GASTRO	kpl	1	8260	8260
13a	Regulační/uzavírací klapka těsná čtyřhranná 450*250 + pohon dvoupolohový 230/24V, vč.příslušenství	kpl	1	3728,8	3728,8
	ovlád. - spínač - dod.elektro	kpl	1	295	295
14	Tlumič hluku čtyřhranný hygienický např.GH 500*500, Greif, L = 1 metr, vč.tlumičích elementů	kpl	1	3894	3894
15	Tlumič hluku čtyřhranný hygienický např.GH 500*500, Greif, L = 1.5 metr, vč.tlumičích elementů	kpl	1	6254	6254
16	Tlumič hluku čtyřhranný hygienický např.GH 710*500, Greif, L = 1 metr, vč.tlumičích elementů	kpl	1	6018	6018
17	Tlumič hluku čtyřhranný hygienický např.GH 800*500, Greif, L = 1 metr, vč.tlumičích elementů	kpl	1	6844	6844

PO 201 2017 MŠ Chvalatická Praha-makarab					
18	Tlumič hluku čtyřhranný hygienický např.GH 800*710, Greif, L = 1 metr, vč.tlumících elementů	kpl	2	8024	16048
19	Tlumič hluku čtyřhranný hygienický např.GH 1250*500, Greif, L = 1,5 metr, vč.tlumících elementů	kpl	1	14514	14514
20	Protihluková žaluzie komfortní např.Klasik, Stavoklima včetně tlumících vloček, 630*1600(1400) - 300mm - rozměr upřesnit po odhalení kanálu a sací komory, povrch RAL, uchycení, příslušenství, útlum 15 dB(A), povrch.úprava RAL dle architekt.dozoru	kpl	1	34810	34810
21	Protidešťová žaluzie komfortní samotížná kovová pro napojení na kruh.potrubí průměr d125 s okapničkou, povrchová úprava RAL, vč.síta proti hmyzu a příslušenství	kpl	1	1551,7	1551,7
22	Protidešťová žaluzie(mřížka) komfortní samotížná kovová pro napojení na kruh.potrubí průměr d150 s okapničkou, povrchová úprava RAL, vč.síta proti hmyzu a příslušenství	kpl	1	1878,56	1878,56
23	Protidešťová žaluzie komfortní samotížná kovová pro napojení na kruh.potrubí průměr d160 s okapničkou, povrchová úprava RAL, vč.síta proti hmyzu a příslušenství	kpl	1	2147,6	2147,6
24	Zpětná klapka potrubní pro kruhové potrubí d 125 včetně příslušenství	kpl	1	343,38	343,38
25	Zpětná klapka potrubní pro kruhové potrubí d 160 včetně příslušenství	kpl	1	366,98	366,98
26	Regulační klapka potrubní kruhová těsná d100, ruční	kpl	3	849,6	2548,8
27	Regulační klapka potrubní kruhová těsná d160, ruční	kpl	2	948,72	1897,44
28	Regulační klapka potrubní kruhová d225, ruční	kpl	4	1005,36	4021,44
29	Regulační klapka potrubní čtyřhranná těsná 250*225, ruční,	kpl	1	1351,1	1351,1
30	neobsazeno				
31	Regulační klapka potrubní čtyřhranná těsná 450*200, ruční,	kpl	1	1672,06	1672,06
32	Regulační klapka potrubní čtyřhranná těsná 500*280, ruční,	kpl	1	2004,82	2004,82
33	Regulační klapka potrubní čtyřhranná těsná 500*400, ruční,	kpl	1	2245,54	2245,54
34	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí např.VK2-R-280*140, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení + přechod čtyřhran-kruh d125	kpl	1	927,48	927,48
35	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí např.VK2-R-325*225, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	kpl	2	1036,04	2072,08
36	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí např.VK2-R-425*225, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	kpl	2	1241,36	2482,72

PO 201 2017 MŠ Chvalčická Praha-márcrab					
37	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí např.VK2-R-525*225, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	kpl	1	1358,18	1358,18
38	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí např.VK2-R-625*225, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	kpl	3	1563,5	4690,5
39	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí např.VK2-R-825*225, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	kpl	2	1880,92	3761,84
	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí např.VK2-R-825*225, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení + přechod čtyřhran-čtyřhran 400*125	kpl	1	1880,92	1880,92
40	Výústka přívodní dvouřadá komfortní s regulací pro čtyřhranné potrubí např.VK2-R-1025*325, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	kpl	1	2578,3	2578,3
41	Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí např.KV1-R-425*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	kpl	4	920,4	3681,6
42	Výústka odvodní jednořadá komfortní s regulací pro kruhové potrubí např.KV1-R-525*75, včetně povrch.úpravy RAL a uchycení	kpl	2	1020,7	2041,4
43	neobsazeno				
44	Taliřový ventil odvodní kovový např.KK125, EDV včetně napojení na potrubí, povrch.úprava RAL, velikost d125	kpl	4	237,18	948,72
45	neobsazeno				
46	Dveřní mřížka oboustranná kovová komfortní rozměru 310 x 110 - refer.vzor např.DM 310*110, Proclima, povrchová úprava RAL dle architekt.dozoru	kpl	2	247,8	495,6
47	Dveřní mřížka oboustranná kovová komfortní rozměru 410 x 110 - refer.vzor např.DM 410*110, Proclima, povrchová úprava RAL dle architekt.dozoru	kpl	2	295	590
48	Stěnová mřížka komfortní např.SMU 200*100, včetně rámečku a povrchové úpravy RAL	kpl	4	1070,26	4281,04
49	Dveřní mřížka oboustranná kovová komfortní rozměru 510 x 130 - refer.vzor např.DM 510*130, Proclima, povrchová úprava RAL dle architekt.dozoru	kpl	3	330,4	991,2
50	neobsazeno				
51	Sací síťka protlhmýzová komfortní cca 500*500 + úpravy sání vzduchu z kanálu	kpl	1	1711	1711
	Sací síťka protlhmýzová komfortní cca 710*500 + úpravy výfuku vzduchu				

52	do kanálu	kpl	PO 201 2017	MS Cizoljetická Praha - Ústí nad Labem	1829	1829
53	neobsazeno					
54	Úprava stávajícího vyústění sáního nebo odpadního vzduchu - úprava potrubí nebo prodloužení - dle odhalení konstrukce - potrubí čtyřhranné pozinkované sk.l těsné do obvodu 3500mm, 20% tvar. - cca 3 bm	kpl	1		10620	10620
55	Potrubí čtyřhranné pozinkové těsné sk.l vč.přirážky na tvarovky					
	250 x 200, 30% tvar.	bm	3		731,6	2194,8
	250 x 225, 50% tvar.	bm	0,5		767	383,5
	280 x 140, 50% tvar.	bm	0,5		767	383,5
	315 x 250, 30% tvar.	bm	3		908,6	2725,8
	355 x 250, 40% tvar.	bm	9		932,2	8389,8
	355 x 280, 40% tvar.	bm	1		932,2	932,2
	400 x 125, 30% tvar.	bm	3		719,8	2159,4
	400 x 200, 40% tvar.	bm	2		932,2	1864,4
	400 x 225, 30% tvar.	bm	5		908,6	4543
	400 x 250, 30% tvar.	bm	7,5		908,6	6814,5
	400 x 280, 30% tvar.	bm	4		908,6	3634,4
	500 x 200, 50% tvar.	bm	1		961,7	961,7
	500 x 250, 30% tvar.	bm	1		908,6	908,6
	500 x 280, 20% tvar.	bm	5,5		1073,8	5905,9
	500 x 315, 30% tvar.	bm	2,5		1103,3	2758,25
	500 x 400, 30% tvar.	bm	11		1103,3	12136,3
	500 x 500, 40% tvar.	bm	5,5		1528,1	8404,55
	625 x 225, 50% tvar.	bm	1,5		1174,1	1761,15
	630 x 250, 30% tvar.	bm	11		1103,3	12136,3
	630 x 300, 30% tvar.	bm	2		1103,3	2206,6
	630 x 315, 30% tvar.	bm	4,5		1103,3	4964,85
	630 x 355, 30% tvar.	bm	2,5		1480,9	3702,25
	630 x 400, 40% tvar.	bm	1		1528,1	1528,1
	630 x 500, 30% tvar.	bm	8,5		1480,9	12587,65
	710 x 250, 30% tvar.	bm	4,5		1480,9	6664,05
	710 x 300, 30% tvar.	bm	2,5		1480,9	3702,25
	710 x 500, 40% tvar.	bm	4		1528,1	6112,4
	800 x 500, 50% tvar.	bm	1,5		1581,2	2371,8

	800 x 710, 50% tvar.	bm	3	2141,7	6425,1
	825 x 225, 50% tvar.	bm	3	1581,2	4743,6
	1000 x 300, 30% tvar.	bm	11	1480,9	16289,9
	1025 x 225, 40% tvar.	bm	0,5	1528,1	764,05
	1025 x 325, 40% tvar.	bm	0,5	2065	1032,5
	1250 x 500, 50% tvar.	bm	2	2129,9	4259,8
56	Potrubí kruhové pozinkové Spiro těsné vč.přirážky na tvarovky				
	D100, 30% tvarovek	bm	11	354	3894
	D125, 30% tvarovek	bm	21	354	7434
	D140, 30% tvarovek	bm	1	383,5	383,5
	D150, 20% tvarovek	bm	2	413	826
	D160, 20% tvarovek	bm	20	413	8260
	D225, 50% tvarovek	bm	2	460,2	920,4
57	Hadice flexibilní zvukoizolační Sono s kvalitní parozábranou				
	D100	bm	1	236	236
	D125	bm	2	236	472
	D160	bm	2	236	472
	Tepelná, protipož. a hluk.izolace potrubí - miner.vata s AL fólií tl.do 40mm	m2	73	542,8	39624,4
	odvod kondenzátu do kanalizace	kpl	4	3540	14160
	Nátěry potrubí dle vzorníku RAL (hygienické, protipovětrnostní, výstražné...)	m2	140	495,6	69384
	Drobný montážní materiál (spojky, uchyty, páska, konzoly,...)	kpl	1	18750,2	18750,2
	Protipožární utěsnění prostupů do obvodu 1890mm - cca 10 míst	kpl	1	5900	5900
	Protipožární utěsnění prostupů do obvodu 2630mm - cca 4 míst	kpl	1	2124	2124
	Utěsnění prostupů proti zatékání vody - dodávka stavby	kpl	1	3540	3540
	Montáž rozvodů a zařízení	kpl	1	1770	1770
	Smontování - oživení, zaregulování	kpl	1	5782	5782
	Stavební přípomoc, úpravy konstrukcí - dodávka stavby	kpl	1	5900	5900
	Napojení zařízení na soustavu ÚT, ZTl a elektro, MaR - dodávka příslušných profesí	kpl	1	17700	17700
	CELKEM oddíl "1" Kč (bez DPH)				970235,53
2. Ostatní					
	Zaregulování systému - VZT	hod	6	590	3540
	Propojení kabeláží - VZT a MaR - dle schémat dodaných se zařízeními	kpl	1	10620	10620

Zprovoznění (oživení) systému VZT a MaR, zaškolení obsluhy, zkoušky	hod	25	354	8850
Koordinace profesí	hod	11	354	3894
Drobný materiál ostatní (štítky, cedule,.....) - cca 20 ks	kpl	1	1180	1180
Zhotovení dodavatelské/dílenské dokumentace VZT	kpl	1	5900	5900
Zhotovení dodavatelské/dílenské dokumentace MaR	kpl	1	5900	5900
Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT a MaR	kpl	1	5900	5900
Ostatní položky - záruky, servis,...	kpl	1	1003	1003
Přesun hmot do výše 6 metrů	kpl	1	57820	57820
Měření a zkoušení ke kolaudaci	kpl	1	23600	23600
Ostatní podružné náklady - nájez, drobný spotř.materiál, dopravné	kpl	1	17672,27	17672,27
ostatní položky neuvedené - zakryté konstrukce apod.	kpl	1	1180	1180
CELKEM oddíl "2" Kč (bez DPH)				147059,27
CELKEM VZT Kč (bez DPH)=oddíl"0" + oddíl "1" + oddíl "2"				1190277,8
DPH Kč				249958,34
CELKEM VZT Kč (vč.DPH)				1440236,1

poz.	kategorie dodávky jakost materiálu	porovnání model	stručný popis porovnání model	Uvažovaný výrobce/ další možná uvažovaná výrobci	rozměry (mm)		
					š.	h.	v.

Jsou-li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotovitelé umožňují dodávat výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě roz

GASTRO- MŠ Chvaletická, Chvaletická

PŘÍJEM ZBOŽÍ - CHODBY

1			vlna mřížková obchodní TOMAVA, vč. dřevěného ořezáku	Stávek	800	1100	920
2	nerez AISI 304 / gastro		podlahový vozík na eurový, celonerezový výrobek uzavřený s uzavřeného profilu, plošina vyztužená kování a potažena plochou TL 1,5 mm, 4 otočná kolečka, se svítkou pryžovou gumou nesmíchávající stopu a průměru 100 mm, z toho 2 s brzdou, nosnost vozíku 350 kg;	Gastro Trend	480	740	840
3			stůl skládací uzavřený s posuvnými deskami, střední výškově přestavitelná police, dveře dvoupříslňové, madla vyotýpaná, výška pracovní desky 40 mm, materiál pracovní desky nerez TL1,6 mm, stojany jaskal 40/40, nohy výškově stavitelné, bez lemů	Stávek	1000	600	900
4			chladicí box na mléčné výrobky, požadovaná vnitřní světlá výška min. 2 000 mm, elektronické řízení, digitální ukazatel teploty, teplota +2/+6°C, chladicí jednotka instalovaná na konzoli v chodbě, dveře 800x2000mm, výbava: osvětlení boxu	CHS Jedlička	2100	1700	2200
4.1			kondenzační chladicí jednotka vzdělená od chladicího boxu 2 metry, provozní teplota boxu: +2/+6°C, instalace na konzoli v chodbě, seč a tlakové CU-potrubí, izolace, tlakové ochrana, dehydrátor, tepelný výkon saramitu 1170W	CHS Jedlička	307	486	457
4.2	nerez AISI 304 / gastro		Regál s policemi nerez-odložený, materiál AISI 304, výškově stavitelné nohy; zvýšená nosnost	Gastro Trend	1100	600	1800
4.3			podlahový dřevěný rošt na mléko, provedení ze smrkového nebo borovicového dřeva, základna sešlápnutá z nosných hoblovaných hranolů 60x60mm, vnitřní rošt vyhotovený z ocelových hoblovaných prvků, příkna přílohou k základní a maximální odstup ve vzdálenosti 50mm, hrany sražené, přírodní provedení bez povrchové úpravy		1900	400	80

PŘÍJEM ZBOŽÍ - CHODBA

6			škrabka na brambory nerezová, obsah jedné náplně 12 kg, odpad elavo, usazovací provedení pláště min 1 mm, možnost zařízení košík do podlahy, speciální dno škrabky pokryta vrstvou kurundu, doba škrábání jedné náplně (dávky) od 1,5-3 min. vč. kompletního vyplnění s el. ochranou	Stávek	705	705	900
5.1			lupa škrabka a slupky, celonerezové provedení s vnitřním košem na slupky (hrubý odpad), požadavek na zachycování hrubého odpadu ze škrábání	Stávek	320	320	390
6.2			betonový sokl pod škrabku na brambory, rozměry soklu 600x800x100mm, rozměry se sbírnou žimkou 1200x600x100mm, všechny plochy osázeny ker. obkladem, hrany ker. obkladu včetně nerezových ochranných lamových lišt (lity z zakončení ker. obkladu)	Stávek	1200	600	100
8	nerez AISI 304 / gastro		podlahový vpusť s roštem, oka roštu 25x25mm a velikou průchodností, nerezové provedení vany z materiálu TL1,2mm, vč. protiskluzových uzávěrek, zabudované do podlahy u betonového soklu ve směru sběrné žimky-zhotoví stavbu spodní díl DN 110	Gastro Trend	300	300	150
7	nerez		gula	Stavba	200	200	180
8			nástěnné baterie pro připojení rotačního navijáče hadice	Stavba			1
9			buben a navijec mechanikou a hadicí 20 m 1/2", k instalaci na stěnu, včetně rychlospojky	MASOPROFIT	280	500	480
9.1			opletená sprcha s uzavěření vody, integrovaným do rukojeti sprchy	MASOPROFIT			1
10	nerez AISI 304 / gastro		vozík na mytí brambor a zeleniny s výpusť, oblé rohy, vana velikost 635x510x230mm pro umístění dvou GN1/1-200mm, vana výpusť, příloha provedení, 4x otočná kolečka, z toho 2x kolečka brzdou	Gastro Trend	735	610	800
11	nerez / gastro		nerezové lisované umyvadlo s napouštěcím ramínkem, oblé vnější hrany sádkové nerezového obkladu - zakryté umyvadlový výtlak, ovládací kolečkem, možnost nastavení konstantní teploty	MASOPROFIT	470	370	230
12			chladicí box na brambory a zeleninu, požadovaná vnitřní světlá výška min. 2 000 mm, elektronické řízení, digitální ukazatel teploty, teplota +2/+6°C, chladicí jednotka instalovaná na konzoli v chodbě, dveře 800x2000mm, výbava: osvětlení boxu	CHS Jedlička	2500	1220	2200
12.1			kondenzační chladicí jednotka vzdělená od chladicího boxu 4 metry, provozní teplota boxu: +2/+6°C, instalace na konzoli v chodbě, seč a tlakové CU-potrubí, izolace, tlakové ochrana, dehydrátor, tepelný výkon saramitu 1260W	CHS Jedlička	307	486	457
13-14			volné police				

PŘÍPRAVA ZELENINY m

16			nástěnné baterie pro připojení rotačního navijáče hadice	Stavba			1
----	--	--	--	--------	--	--	---

16			buben s navíječím mechanismem a hadicí 20 m 1/2", k instalaci na stěnu, včetně rychlospojky	MASOPROFIT	280	600	480	
16.1			oplaštěná sprcha s užitím vody, integrovaným do rukojeti sprchy	MASOPROFIT				
17	nerez AISI 304 / gastro		regalový vozík na 28 GN 1/1, čtyři kolečka s pryžovou obutí z toho dvě brzděná, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 30/30/1,5, nosný jeou z nerez profilu 1,2 mm na 14 GN 2/1, na jedné straně vytvořena zarážka proti vypadnutí GN	Gastro Trend	700	690	1640	
18	nerez AISI 304 / gastro		podlahová vpusť s roštem, oka roštu 5x25 mm a vysokou průchodností, nerezové provedení veny z materiálu TL1,2 mm, V6, protišpachové uzávěrky, zabudování do podlahy v betonového základu ve směru směrné jímky-zhroty stěny/ spodní díl DN T6	Gastro Trend	550	860	180	
19	nerez AISI 304 / gastro		mycí stůl s dvěma odkapávacími plochami a s 2x šrovaným vevřaným dřezem 600x500x90 mm, vřivo a vřivo vyřbovaná odkapová plocha se spádem ke dřezu 20 mm, pracovní deska nerezová protišpachová, spodní prostor vřivý, 3 páry nohou, celonerezová konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40x40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-20 mm, pracovní plocha desky a odkapávací plochy - síla plechu min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 50 mm	Gastro Trend	2400	700	850	
19.1		STAR 180	sprcha tlaková na nádoby zavěšená na pružné s užitím vody integrovaným do rukojeti sprchy, provedení nástěnné, V6, směr ovládání berte, otočné napaštění ramínko do dřezu	MASOPROFIT	400	420	600	
20	nerez AISI 304 / gastro		police jednoduché, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztuhami-síla plechu min.1mm, zadní lem v přechodu na stěnu	Gastro Trend	1000	300	620	
21			stělní stříhový uzávěr s posuvnými drátky, střední výškově přesahující police, dvěma dvojplošňové, madla vyroběná z výška pracovní desky 40 mm, materiál pracovní desky nerez TL1,5 mm, stojany jednot 40/40, nohy výškově stavitelné, bax lemy	Stávající	1000	600	900	
21.1		PE bílá	liněová deska bílá polyetylenová vř. drážky po obvodu zrcpřívající lektury	MASOPROFIT	350	500	15	
22		KROUHAČ ZELENINY CL 50 E, 230V	KROUHAČ ZELENINY CL 50 E, 230V, Plátkuje, vřivuje, struhá, nudlikuje, kostkuje, hrnolkuje. Celokovové provedení. Odnímatelné vřivo se 2 nřivprnými otvory 1x velký otvor se hrnu ledvinky o ploše 138 cm2, objem nřivky 2,2 l - určen ke krouhání vřivých kusů zeleniny, 8x trubkový otvor o průměru 58 mm - umožňuje zpracovávat křehkou zeleninu a zeleninu podkultního tvaru (např. mrkev, okurky, houby atd.). Střihoměnný řez.	ROBOT COUPE	350	320	500	
23			základní sada 7-mř řezacích kotoučů	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			
23.1			plátkovač rovný 8 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			
23.2			kostčkováč 8x8 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			
23.3			struhadlo 3 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			
23.4			struhadlo 4 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			
23.5			struhadlo 7 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			
23.6			plátkovač rovný 2 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			
23.7			plátkovač rovný 4 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			
24	nerez	Koř	Nádoba na odpad vř. úchyty s vřiv, podvozok s otočnými kolečky nerez obeh 80 litrů	MASOPROFIT	380	380	615	
25	nerez / gastro		nerezová lisovací umyvadlo s nepoužitelným ramínkem, obě vnřijí hrany ostřelého nerezového oblaku - zakřívá umyvadlový výřisek, ovládání kolenním, možnost nastavení konstantní teploty	MASOPROFIT	470	370	225	
26			chladicí box na zeleninu, požadovaná veličina vřivky min. 2 000 mm, elektronická řízení, digitální ukazatel teploty, teplota +2/+8°C, chladicí jednotka tlakově na konzoli v chodbě, dvřva 800x200 mm, vřivba: osvětlení boxu	CHS Jedlička	2500	2100	2200	
26.1			konkondenzační chladicí jednotka vzdálená od chladicího boxu 7 metrů, provozní teplota boxu: +2/+6°C, instalace na konzoli v chodbě, sadi s tlakově CU-potrubi, izolace, tlaková ochrana, dehydrátor, tepelný výkon aarešetů 1830W	CHS Jedlička	367	466	487	
26.2	nerez AISI 304 / gastro		Regál 4 policev nerez-rollový, materiál AISI 304, výškově stavitelné nohy, zvýšená nosnost	Gastro Trend	1200	600	1800	1
27-28			volná pozice					
SKLAD RÁDOBI m4.4								
29			skladová regalová sestava se zvýšenou nosností, police o šířce 600mm, 4 páry stojků vysokých 2200mm, 5 výškově stavitelných police v odstupoch po 100mm, police vřivžuty podřivnými s přřivnými nosníky ze sřivastěných profilů, symetrická barva vřivě ředě RAL 7055, nosnost police 400kg, celková nosnost regalové sestavy 4800kg	Proř Regály	3000	800	2200	1
30			volná pozice					
PŘÍPRAVA NABA m4.0								
31			pracovní stůl s dřezem a sřivkovou polici, dřez-lisovaný 500x400x250mm se sřivobíjnými hranami, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 40 mm	Stávající	1500	550	850	1
32	nerez AISI 304 / gastro		police jednoduché, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztuhami-síla plechu min.1mm, zadní lem v přechodu na stěnu	Gastro Trend	1000	300	420	1
33	nerez	Koř	Nádoba na odpad vř. úchyty s vřiv, podvozok s otočnými kolečky nerez obeh 50 litrů	MASOPROFIT	380	380	615	1
34			keramická umyvadlo vř. sřivna a batoře	Stávající				1
35	nerez AISI 304 / gastro	UR 600 S	Chladicí skřiv, celonerezové provedení, zřivmek, digitální termostát, 570 litrů, 4 police/Velkost pro uložení GN2/1;	NOSRETI	770	865	1850	1

36	nerez AISI 304 / gastro		přecvičení stříla a palci, vjevo pod pasc. deskou zleškovat na rđdňi, tuha odcepnout svazkové konstrukce AISI 304 z uvažného profilu 40x40/16, možností nastavení náhu v rozptíl 6-20 mm, pracovní plocha sendifikové konstrukce - sila pálců min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, lamy vádu v přechodu na silný výšek 50 mm	Gastro Trend	1000	700	900
37	nerez AISI 304 / gastro		střel skříně usazené s pracovními drátky, media vyhořbaná police, dveře dvoudířkové, bafie odcepnout svazkové konstrukce a uvažného profilu 40x40/16, možnost nastavení náhu v rozptíl 0-20 mm, pracovní plocha sendifikové konstrukce - sila pálců min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, lamy vádu v přechodu na silný výšek 50 mm	Gastro Trend	1100	700	600
38	nerez AISI 304 / gastro		následná skříně s pracovními drátky, dveře dvoudířkové se zaplácáním potrubím lichým mlučen v celk. výšce rovněž police 60 kg/bn	Gastro Trend	1300	350	600
39	CASEJUNISL		Váha obodněti CAS ER Junior 16kg boz nožby Rozměry oší plachy: 280 x 208 mm/váhuat BMS kg.Disk 2,5 g/Kvrt pro voda a prachut IP-54.Motiv podsvícení LCD displej pro obsluhu.Zakaznický LCD displej je umístěn na zadní straně velky.Funkce: třídění, ruční výpočet ceny.Nastavení: AC 230 V plka adaptér.Namístění napájení: vestavný obložení akumulátor RY-Provoz na akumulátor bez používání až 180 hod.Minimálná klávesnice 4 příma PLU a připojit	LESÁK-ZEMAN	260	250	120
40	NBSUS		vollkomplett haube mesa s ekologizujm předchazním sledením (LINKE S-SLOZEN KOMPLET) pro vysokou 200x2 do neprovedení zpracovu, přičemž hrazda kotouče 68mm, kapacita TSD odpovídá zařízení nader 3-PV 2200W.Vnit. rozměr mlže 28.1. provedení : celonerezová konstrukce, křtí IPPS s oddělnými protitokající vod v libovolném směru, Ověřovací panel s napájením 24V	MASOPROFIT	640	490	550
40.1			hrazda kotouče nerez:				
40.2			unger děsel R-98, dírovní 3mm				
40.3			unger děsel R-98, dírovní 4,5 mm				
40.4			unger děsel R-98, dírovní 6 mm				
40.5			unger děsel R-98, dírovní 8 mm				
40.6			unger děsel R-98, dírovní 13 mm				
40.7			unger děsel R-98, dírovní 14 mm				
40.8			unger děsel R-98, dírovní 16 mm				
41			unger děsel R-98, dírovní 20 mm				
41			mrazák truhla LIEBHERR GT 3802 pykloprům vlám, objem 343 l, manuální odmrznutí, mrazák výkon 28 kg/24 h	Sálavěl	1140	710	870
42			nádinná barana pro přepojení nádobního napáče hadce	Sálava			
42.1			bubon s neředim mechanickou a hadat 20 m 1/2", k instalaci na stěnu, včetně rychlopisky	MASOPROFIT	280	500	180
42.2			oplačivé sprcha s uzávětem vody, integrováným do rukojeti sprchy	MASOPROFIT			
43	nerez		gule, DN70	Skála	280	200	180
44-48			volné pozice				
47			vývěva komická s výtokovým rostem a splachovadlem, zásobník vody oddělený od vývěvy, instalovaný na pod				
47.1			následná sprcha se dřevěným keramickým řad vývěvou				
48-49			volné pozice				
50	nerez AISI 304 / gasna	VZ-MT	Univerzale v kombinaci s vývěvou, odcepnout parování, eporní vytápění nála a spodního úřazu, otvara dlezu prola desky, dlezu zavaz. vytápěním rostem, horní umyvadlo 340x240x150mm, napouští 19 si batena tlačítka pro umývání i dlezu epolečně (batena obojí)	MASOPROFIT	500	700	900

[illegible]

58	neroz AISI 304 / gastro		Pracovní stůl s výškovým úložením na odporový úpravo, nad kotlem umístěn díze 300x500x250mm, stojánková páková hadice, sifon, kolem chizu prátie desky, výška zdvihuový blok (3x zdvhuva veľkosť GNV11), zdvhuový seazny páky (odvhuový blok k zdvhuovému), zadní lišty	Gastro Trend	970	700	900
59	neroz	LUR 200 S	Chladicí skříň, plus dveře, nerezové provedení opíratelná, zámeček, digitální termometr, statické chlazení 130 litrů, 2 police	MOSRETI	803	803	855
60	neroz AISI 304 / gastro		Pracovní stůl se zadními lištami, spodní prostor volný pro umístění podstěnových lednice, stojky z listu 40x40x1,5, výškově nastavitelná nohy vzhůru, pracovní deska TL 40mm, materiál pracovní desky TL 1,5mm.	Gastro Trend	2000	700	900
60.1	neroz AISI 304 / gastro		Nástěnná police dvojitá, výškově představená	Gastro Trend	1000	200	450
61	7110430	SP - 800A	Univerzální robot 8 litrů, digitální časovač, 3 volitelné rychlosti, pracovní deska uložení následně, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, polykarbonátový kryt pracovního podlahy, (semašování: kotlík, šlehač, mléko, mléko)	MASCPROFIT7	470	350	650
61.1	přístrojová	BP - 800M přístrojová	Přístrojová kotlík 8 litrů, mléko, mléko	MASCPROFIT7			
62	neroz AISI 304 / gastro		Pracovní stůl se spodní polici, úpravo 1 vlevo na dolní straně sezení "100x45". Na obou bočních stranách přesah desky přes podlahu 100mm, deska bez lišty, celonerezová emalovaná konstrukce AISI 304 s uzavřením profilu 40x40x1,5, možnost nastavení nohou v rozmezí 0-20 mm, pracovní plocha sanelkové konstrukce - sile plocha min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, bez lišty, příprava pro napojení na odpadní regál	Gastro Trend	1900	500	900
63	neroz AISI 304 / gastro		police jednolitá, sile celonerezová emalovaná konstrukce AISI 304 s výškově - sile plocha min. 1mm, zadní lišty v přechodu na sile	Gastro Trend	1000	300	120
64	neroz AISI 304 / gastro		Pracovní stůl a police, vlevo sezení pracovní deska a spodní police viz dispozice, tuha celonerezová emalovaná konstrukce AISI 304 s uzavřením profilu 40x40x1,5, možnost nastavení nohou v rozmezí 0-20 mm, pracovní plocha sanelkové konstrukce - sile plocha min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, bez lišty	Gastro Trend	700	570	900
65	721044	CJA-1080	mléčná nádoba pro mléko (výška 1100mm, digitální ovládací pro nastavení teploty, čas a 10 přednastavených programů, velký prostor nerezový, výškově nastavitelná, oběh 28 l, mléko) provedení kombinace nerez, chrom, sile hadice barva, sile hadice 35x4x150x250mm	MASCPROFIT7	517	412	207
66	neroz		Pracovní stůl a police, vlevo pod prac. deskou záduska na náčiní, uřídi celonerezové emalované konstrukce AISI 304 s uzavřením profilu 40x40x1,5, možnost nastavení nohou v rozmezí 0-20 mm, pracovní plocha sanelkové konstrukce - sile plocha min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, kury vstupu v přechodu na sile výškově 40 mm	9 litrů	760	570	900
67	7110492	SP - 502A	Univerzální robot 5 litrů, 3 volitelné rychlosti, pracovní deska uložení následně, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, polykarbonátový kryt pracovního podlahy, (semašování: mléko, mléko)	MASCPROFIT7 GASTRO	370	470	520
68-69			volná police				
70	neroz AISI 304 / gastro	PED 76 G	plynový kotel dřevoplynový, oteplá 80 litrů, plocha zapalování hořčíku, kotelový suplačový PF400-450mm, automatická kontrola tlaku nespánek, napájení elektrickým boilerem, plynová regulace výkonu, umístění kotle na výškově nastavitelných nohách, těsnění konstrukce celonerezová, ukazatel teploty ohřevu a tlaku v nespánek, nepřetržitý ohřev, nepřetržitý vnitřní, pracovní teplota 40-100°C, nerez AISI 304 18/10	RUCASTRO	900	700	900
71			volná police				
72	neroz AISI 304 / gastro		podstěnová vpravit s rožem, oteplá 80x250mm a velkou podstěnovou, nerezové provedení vany z materiálu TL 1,2mm, jic, protizapachové uzávěry, zabudování do podlahy a balenového soku, va sile hadice, jic, zhoroví sile hadice, sile hadice DN 75	Gastro Trend	1900	300	150
73/2	neroz AISI 304 / gastro		Základní kuchyňský nerezový a sanelková sile hadice 80 litrů, plocha zapalování hořčíku, kotelový suplačový PF400-450mm, automatická kontrola tlaku nespánek, napájení elektrickým boilerem, plynová regulace výkonu, umístění kotle na výškově nastavitelných nohách, těsnění konstrukce celonerezová, ukazatel teploty ohřevu a tlaku v nespánek, nepřetržitý ohřev, nepřetržitý vnitřní, pracovní teplota 40-100°C, nerez AISI 304 18/10	Gastro Trend	1900	1000	500
73/2a	neroz AISI 304 / gastro		Základní kuchyňský nerezový a sanelková sile hadice 80 litrů, plocha zapalování hořčíku, kotelový suplačový PF400-450mm, automatická kontrola tlaku nespánek, napájení elektrickým boilerem, plynová regulace výkonu, umístění kotle na výškově nastavitelných nohách, těsnění konstrukce celonerezová, ukazatel teploty ohřevu a tlaku v nespánek, nepřetržitý ohřev, nepřetržitý vnitřní, pracovní teplota 40-100°C, nerez AISI 304 18/10	Gastro Trend	1900	1000	500
83/3	neroz AISI 304 / gastro		Základní kuchyňský nerezový a sanelková sile hadice 80 litrů, plocha zapalování hořčíku, kotelový suplačový PF400-450mm, automatická kontrola tlaku nespánek, napájení elektrickým boilerem, plynová regulace výkonu, umístění kotle na výškově nastavitelných nohách, těsnění konstrukce celonerezová, ukazatel teploty ohřevu a tlaku v nespánek, nepřetržitý ohřev, nepřetržitý vnitřní, pracovní teplota 40-100°C, nerez AISI 304 18/10	Gastro Trend	2800	1000	500
74	neroz AISI 304 / gastro		Pracovní stůl a police, sile hadice celonerezová emalovaná konstrukce AISI 304 s uzavřením profilu 40x40x1,5, možnost nastavení nohou v rozmezí 0-20 mm, pracovní plocha sanelkové konstrukce - sile plocha min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, bez lišty, příprava pro napojení na odpadní regál	Gastro Trend	700	400	900

[illegible]

číslo	název AISI 304 / gastro	popis výrobku	rozměry (mm)	hmotnost (kg)	barva	poznámky
67	7110430	komplet	komplet	710	7200	Gastro Trend
68	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
69	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
70	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
71	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
72	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
73	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
74	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
75	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
76	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
77	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
78	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
79	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
80	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
81	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
82	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
83	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
84	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
85	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
86	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
87	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
88	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
89	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
90	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
91	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
92	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
93	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
94	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
95	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
96	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
97	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
98	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
99	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
100	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
101	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
102	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
103	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
104	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
105	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
106	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
107	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
108	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
109	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
110	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend
111	7110430	komplet	komplet	100	810	Gastro Trend

KUCHYNÉ - DOBÍ NĚJČI ZA

112		vozík sanderovaci, nerovnováž provedení, 3x jistina pracovního polehu, nosnost polehu 400 kg, maximální celková nosnost vozíku 120 kg, 4 oběžné kolečko, z toho 2 s brzdou	Sávek/let	800	800	880	2
113		vozík sanderovaci BLANCO, nerovnováž provedení, 2x jistina pracovního polehu, nosnost polehu 60 kg, maximální celková nosnost vozíku 120 kg, 4 oběžná kolečka, z toho 2 s brzdou	Sávek/let	800	800	880	4
114	nosní ALH 3034 gastra	Pojedná odhvací vlnitá lišta, 2x samostatná nákladní pro uložení GMY 17-200mm, termoplast pro každou nádobu, spodní poleh; 2x oběžná kolečka s brzdou, 2x stabilní kolečko bez brzdy	Gasino Travné	850	855	900	2
115-116		velká puzdra					

SKLAD POTRAVIN 17.2.0

120	regulár alkaloidový 4-poliový, komnatový, baneť biela RAL 9003, normová polievka 160 kg	Sávkajlet	1000	400	2000	7
121	regulár alkaloidový 4-poliový, komnatový, baneť biela RAL 9003, normová polievka 150 kg	Sávkajlet	1000	600	2000	2
122	stĺb skliedový 4-poliový, komnatový, baneť biela RAL 9003, normová polievka 150 kg, pracie deska a polievka z LTO	Sávkajlet	1000	800	900	

