




OBECNÉ SCHEMA SKLADBY VSAKOVACÍHO SYSTÉMU – PŮDORYS VSAKU  
M 1:100



ŘEZ A-A  
M 1:100




VSAKOVACÍ BOX – DETAIL  
M 1:20




POZNÁMKA:  
PŘI INSTALACI VSAKOVACÍCH BLOKŮ JE NUTNÉ DODRŽET MAX. MOŽNÉ PŘESYPÁNÍ A HLOUBKU ULOŽENÍ GALERIE.  
PRO ULOŽENÍ V NEPOJIŽDĚNÉ PLOŠE=MIN. 200mm  
PLOŠE POJIŽDĚNÉ OSOBNÍMI VOZY=MIN. 600mm  
PLOŠE VYSTAVENÉ POJEZDEM NÁKLADNÍCH VOZŮ=MIN. 800mm  
BLOKY JSOU OBALENY V GEOTEXTILII, ČÍMŽ JE ZAMEZENO VNIKUTÍ NEČISTOT DO GALERIE A JE ZAJIŠTĚNA JEJICH ČISTITELNOST.  
VÝKRES OSAZENÍ VSAKOVACÍ GALERIE MÁ POUZE ILUSTRATIVNÍ CHARAKTER A MUSÍ BÝT ODSOUHLASEN ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT GEOLOGEM KOEFICIENT FILTRACE ZEMINY V MÍSTĚ VSAKU, UPŘESNIT VÝŠKU TERÉNU, HLOUBKU DNA KANALIZACE, HLADINU SPODNÍ VODY A JINÁ PŘÍPADNÁ STAVEBNÍ OMEZENÍ. TĚMTO PODMÍNKÁM MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBENO ULOŽENÍ GALERIE.

ŘEZ B-B  
M 1:50



KONTROLNÍ BOX – DETAIL  
M 1:20



Číslo zakázky: 201601	HIP: ---	Ing. Jiří Sobol
Schválil: Ing. Jiří Sobol	Zodp. projektant: info@forvia.cz	Ing. Jiří Sobol
Tech. kontrola: Ing. Jiří Sobol	Vypracoval: d.slajer@forvia.cz	Ing. Dominik Šlajer

**ForVia.cz**  
FORVIA CZ, s.r.o.  
IČO:02992485, DIČ:CZ02992485,  
Kolínská 1, 290 01 Poděbrady - Kluk

Objednatel: Městská část Praha 14		Katastr: Kyje	Kraj: Hl.město Praha	
Akce:	REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V OBLASTI STARÝCH KYJÍ		Datum	Stupeň
Objekt:			11/2017	PDPS
Příloha:			Souprava	Č. přílohy  B8
	ZASAKOVACÍ BOXY	Měřítko: 1:100	03.11.2017	