

č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
		akce: Rekonstrukce plynové kotelny					
		Pilská 5 / 9					
		Praha 14 - Hostavice					
		investor: Městská část Praha 14					
		VYKAZ VÝMĚR					
		projektant.: Ing. Vít Hujer					
		Pobřežní 28, Praha 8					
		vypracoval: R. Polišenský					
		Nad Šárkou 16, PRAHA 6					
		datum : květen 2018					
		CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.		Práce H S V				0,00	
2.		Práce P S V				0,00	
3.		Bourací práce				0,00	
4.		Řemesla				0,00	
		Celkem				0,00	
5.		Zařízení staveniště	%	0		0,00	
6.		Kompletační činnost	%	0		0,00	
7.		Inženýrská činnost	%	0		0,00	
		Celkem				0,00	
8.		D P H - dle platné sazby	%	21,0		0,00	
		Předběžná cena celkem				0,00	
1.		Práce H S V					
1.		KONSTRUKCE SVISLÉ				0,00	
2.		ÚPRAVY POVRCHŮ				0,00	
3.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				0,00	
4.		PŘESUN HMOT				0,00	
		CELKEM				0,00	
1.		KONSTRUKCE SVISLÉ					

1.		Přizdívka ostění příčky v tl. 15 cm při osazení ocelové zárubně, 2*0,3*2,2	m2	1,4		0,00
2.		Dozdívka stávajícího vzduchovodu cihlami v tl. 15 cm - stanoveno odhadem	m2	3,0		0,00
3.		Zazdívka otvorů ve zdivu cihlami pálenými tl. Do 15 cm vel. Do 0,0225 m2	ks	4,0		0,00
4.		Krycí desky z betonu s přesahem v tl. Do 10 cm vč. Bednění s potěrem - vzduchovodu	m2	1,0		0,00
		celkem				0,00
2.		UPRAVY POVRCHU				
1.		Oprava stávajících omítek stropu v kotelně do 20 % plochy	m2	21,7		0,00
2.		Oprava stávajících omítek stěn v kotelně do 30 % plochy - nad obkladem	m2	30,0		0,00
3.		Oprava malých ploch vnitřních štukových omítek po osazení dveří a zazdívce do 1,0 m2	ks	5,0		0,00
		Osazení ocelových zárubní pro nové protipožární dveře jednokřídlové dodatečně	ks	1,0		0,00
4.		Drobné opravy stávajících omítek stěn po provedení nových rozvodů elektro	m2	5,0		0,00
		celkem				0,00
3.		DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				
1.		Vyčištění budov po dokončení prací v podlaží do 4 m, 2,0 + 26,8 + 21,7 + 10,0*1,4	m2	64,5		0,00
2.		Lešení lehké pracovní o výšce podlahy do v. 1,2 m pro opravy	m2	21,7		0,00
3.		Osazení kontrolních dvířek u ventilátoru	ks	1,0		0,00
4.		Dodávka kontrolních dvířek ocelových vč. Ramu, vel. 400 x400 mm	ks	1,0		0,00
5.		Osazení nového poklopu litinového vč. Ramu na stávající jímku v kotelně	ks	1,0		0,00
6.		Dodávka litinového pochoziho poklopu vč. ramu vel. 730 x 760 mm, do poklopu vyvrtat otvor pro	kpl	1,0		0,00
7.		Osazování drobných ocelových výrobků do zdiva se zalitím - dle potřeby, např. hasicí přístroj, montáž a dodávka přečnové konstrukce pro	ks	10,0		0,00
8.		uchycení ventilátoru dle projektu	ks	1,0		0,00
9.		Dtto, ale ocelových mřížek vel 300x150 mm	ks	3,0		0,00
10.		Dtto, ale protidešťových zařízení ver. 800x500 mm na stávající potrubí a kanál dle projektu	ks	2,0		0,00
11.		Drobné pomocné a dokončující práce	hod	15,0		0,00
		celkem				0,00
4.		PRESUN HMOT				
1.		Přesun hmot - ztlžený ruční z pol. 1 - 3	%	0		0,00
2.		Práce P S V				
1.		KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ				0,00
2.		KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY				0,00
3.		PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ				0,00
4.		NATERY				0,00
5.		MALBY				0,00
		celkem				0,00
1.		KONSTRUKCE TRUHLARSKÉ				
1.		Montáž dveří protipožárních do ocelové zárubně	ks	1,0		0,00
2.		Montáž nového protipožárního ověrného prvku atypických s atestem EW 30 DP, vel. 115 x 200 cm vč. Ocelové zárubně, kování a povrchové	ks	1,0		0,00
3.		Přesun hmot	%	0		0,00
		celkem				0,00
2.		KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY				
1.		Oprava a doplnění stávajících dlažeb - opřesnění se dle potřeby - možné poškození do 10 % z plochy vč. Přespárování	m2	21,7		0,00
2.		Oprava a doplnění stávajících obkladů - opřesnění se dle potřeby - možné poškození do 10 % z plochy vč. Přespárování	m2	36,0		0,00
3.		Přesun hmot	%	0		0,00
		celkem				0,00
3-		PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ				
1.		Montáž a dodávka nového nasacího přístroje sněhového PHP dle požární zprávy	ks	1,0		0,00
2.		Montáž a dodávka výstražných a bezpečnostních tabulek dle požární zprávy	ks	10,0		0,00
3.		Utěsnění prostupů kabelů Promastop - RI	ks	1,0		0,00
4.		Utěsnění trubních prostupů Promasel	ks	2,0		0,00
5.		Přesun hmot	%	0		0,00
		celkem				0,00
4.		NATERY				
1.		Natěr ocelových doplnkových konstrukcí syntetický 2x základní - zárubeň a kotvy	m2	3,0		0,00
2.		Dtto, ale vrchní 2x s 1x email	m2	3,0		0,00
3.		Přesun hmot	%	0		0,00

		celkem				0,00
5.		MALBY				
1.		Malby stěn a stropů po opravě omítek Primalex, 21,7 + 30,0 + 10,0	m2	61,7		0,00
2.		Přesun hmot	%	0		0,00
		celkem				0,00
3.		BOURACÍ PRÁCE				
1.		Očištění vnitřních omítek stěn pro opravy do 30 % plochy	m2	30,0		0,00
2.		Ópatrné odstranění vadných keramických obkladů a dlažeb dle potřeby do 20 %	m2	21,7		0,00
3.		Demontáž stávajících rozvodů elektro	m2	6,0		0,00
4.		Demontáž stávajících rozvodů elektro	kpl	1,0		0,00
5.		Vysekání kapes v betonu pro kotvení poklopů, žaluzií a mřížek	ks	40,0		0,00
6.		Vybourání otvorů pro potrubí a kabely ve zdivu	ks	3,0		0,00
7.		Vybourání otvorů ve vzduchovém kanálu pro osazení a úpravu ventilátoru	m2	2,5		0,00
8.		Přerušení různých ocelových profilů do 400 mm2	ks	20,0		0,00
9.		Přisekání ostění pro nové osazení ocelové	m2	1,5		0,00
10.		Vybourání stávajících zárubní vč. vysazení dveří jednokřídlových	ks	1,0		0,00
11.		Demontáž stávajících ocelových konstrukcí do 50 kg - trubková zábradlí dle potřeby	kg	30,0		0,00
12.		Vybourání kotevních želez z betonu	ks	10,0		0,00
13.		Drobné pomocné bourací práce neměřitelné	m2	21,7		0,00
14.		Vnitřní doprava suti vodorovně do 50 m a svisle ručně do 9 m	t	2,6		0,00
15.		Příplatek za zvětšenou vodorovnou dopravu za každých dalších 10 m vč. Naložení, 2 x 2,6	t	5,2		0,00
16.		Odvoz suti na skládku s naložením suti a se složením do 1 km	t	2,6		0,00
17.		Příplatek za každý další 1 km, 29 x 2,6	t	75,4		0,00
18.		Poplatek za uložení suti na skládce - směsné	t	2,6		0,00
		celkem				0,00
4.		REMESLA				
1.		Ústřední vytápění	kpl	1,0		0,00
2.		Silnoproud	kpl	1,0		0,00
3.		Vzduchotechnika	kpl	1,0		0,00
4.		MaR	kpl	1,0		0,00
		celkem				0,00

[illegible]