



POZNÁMKY:

- S - stávající sokl celý otlouct a provést novou sanační omítku + prodyšný nátěr
- pozn. A - horní plochy výstupků ve fasádě opatřit vodoodpudivým transparentním nátěrem
- pozn. B - před zahájením opravy fasády zdemontovat všechny tabulky, nástěnky, držáky vlnjek, box na popelnice, mříže (po dokončení oprav namontovat zpět)
- pozn. C - po dobu oprav krátkodobě zdemontovat dešťové svody a hromosvody (nahradit provizorními svody) a po dokončení oprav namontovat zpět
- pozn. D - odstranit stávající oplechování parapetu, vyrovnat zdívo, osadit nové oplechování parapetu
- pozn. E - po dobu oprav krátkodobě zdemontovat VZT potrubí a po dokončení oprav namontovat zpět
- pozn. F - nový nátěr všech plechových prvků fasády - mříží, dvířek (před provedením nátěrů povrch plechu zbavit rzi a nesoudržných částí)
- po postavení lešení bude fasáda prohlédnuta, všechny duté a nesoudržné části budou oklepány a provedeny nově

- nátěr fasády - barva béžová
- nátěr soklu - barva červeno-hnědá

LEGENDA:

- dešťový svod
- hromosvod
- kabely
- VZT potrubí

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Oprava fasády ZŠ Šimanovská, č.p. 16 Praha 9 - k.ú. Kyje	VED.PROJ. ING. JIRÍ PADEVET		
		ZODP.PROJ.		
		SPOLUPR.		
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Pohled jižní navrhovaný stav	ZAK.Č. 0009 0086 40		
		STUPEN DPS	D.1.1 AS	2.2
		FORM. 3x44		
		MÉR.: 1:100	PROFESE	
		DATUM 03/2018		