

SKILLCENTRUM - SC01  
ROZJEZDOVÁ PLOŠINA

MĚŘÍTKO 1:20

SVISLÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z DŘEVĚNÝCH  
SMRKOVÝCH HRANOLŮ 100 X 100 MM

VODOROVNÉ PRVKY A DIAGONÁLY ZAVĚTROVÁNÍ  
JSOU NAVRŽENY ZE SMRKOVÝCH PRKEN 100 X 40  
MM


KONSTRUKCE JE ZAKLOPENA MODŘÍNOVÝMI  
PRKNY 100 X 30 MM

KONSTRUKCE JE SPOJOVÁNA POZINKOVANÝMI  
VRUTY 6 X 70 MM S VLIŠOVANOU PODLOŽKOU A  
ČÁSTEČNĚ HLADKÝM DŘÍKEM

KONSTRUKCE JE VOLNĚ POSTAVENA NA  
BETONOVÉ DLAŽDICE TL. 50 O ROZMĚRECH 400 X  
400 MM. TY JSOU UMÍSTĚNÉ POD SVISLÉ NOSNÉ  
PRVKY KONSTRUKCE DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TL.  
300 MM, KTERÉ BUDE PROVEDENO POD CELOU  
PLOCHOU SKILLCENTRA, ABY BYLO ZAMEZENO  
KONCENTRACI VLHKOSTI POD DŘEVĚNÝOU  
KONSTRUKCÍ.

Poznámka zpracovatele:

- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumprack velký, pumprack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
- Jednotlivé prvky byly již ve fázi projekce konzultované s Michalem Marošim z hlediska geometrie a provedení.
- Dokumentace vznikla na podkladu dokumentace DSP park Jahodnice.
- Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny.
- 



SC01 - VÝKAZ MATERIÁLU							
Č.P.	PRVEK	MATERIÁL	ROZMĚR A [MM]	ROZMĚR B [MM]	MNOŽSTVÍ [M <sup>3</sup> ]	OBJ. HMOTNOST [KG/M <sup>3</sup> ] <small>(VLHKOST 15%)</small>	HMOTNOST [KG]
1	HRANOL	SMRKOVÉ DŘEVO	100	100	6,3	470	29.6100
2	FOŠNA	SMRKOVÉ DŘEVO	100	40	62,3	470	117.1240
3	PRKNO PODLÁŽKY	MODŘÍNOVÉ DŘEVO	100	30	81,9	570	140.0490
4	LATĚ	MODŘÍNOVÉ DŘEVO	40	30	4,6	570	3.1464
5	BETONOVÁ DLAŽDICE	BETON TL. 50 MM	400	400	9 KS	2500	180.0000