




POHLED SHORA



PŮDORYS



Z1 - pozinkový houpačkový čep s valivým ložiskem



V případě použití čepu s jinou délkou ramene je nutné upravit výšku podstavce tak, aby "houpačka" správně dosedala do zářezů na prvcích SC03 a SC 05

SKILLCENTRUM - SC04 HOUPAČKA

MĚŘÍTKO 1:20

SVISLÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z DŘEVĚNÝCH SMRKOVÝCH HRANOLŮ 100 X 100 MM, NENÍ-LI VYZNAČENO JINAK

VODOROVNÉ PRVKY A DIAGONÁLY ZAVĚTROVÁNÍ JSOU NAVRŽENY ZE SMRKOVÝCH PRKEN 100 X 40 MM, NENÍ-LI VYZNAČENO JINAK

KONSTRUKCE JE SHORA ZAKLOPENA MODŘÍNOVÝMI PRKNY 100 X 30 MM


KONSTRUKCE JE SPOJOVÁNA POZINKOVANÝMI VRUTY 6 X 70 MM S VLIŠOVANOU PODLÁŽKOU A ČÁSTEČNĚ HLADKÝM DŘÍKEM

HORNÍ ČÁST KONSTRUKCE S PODLÁŽKOU JE K PODSTAVCI PŘIPEVNĚNA POMOCÍ LOŽISKOVÉHO KLOUBU z1, KTERÝ UMOŽŇUJE JEJÍ HOUPÁNÍ


Konstrukce je volně postavena na betonové dlaždici tl. 50 o rozměrech 400 X 400 mm. Ty jsou umístěné pod svislé nosné prvky konstrukce do šterkového lože tl. 300 mm, které bude provedeno pod celou plochou skillcentra, aby bylo zamezeno koncentraci vlhkosti pod dřevěnou konstrukcí.

- Poznámka zpracovatele:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Jednotlivé prvky byly již ve fázi projekce konzultované s Michalem Marošim z hlediska geometrie a provedení.
 - Dokumentace vznikla na podkladu dokumentace DSP park Jahodnice.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny.

POHLED a



POHLED b



SC04 - VÝKAZ MATERIÁLU							
Č.P.	PRVEK	MATERIÁL	ROZMĚR A [MM]	ROZMĚR B [MM]	MNOŽSTVÍ [M]	OBJ. HMOTNOST [KG/M³] (VLHKOST 15%)	HMOTNOST [KG]
1	HRANOL	SMRKOVÉ DŘEVO	100	100	0,69	470	3.2430
2	FOŠNA	SMRKOVÉ DŘEVO	100	40	26,6	470	50.0080
3	PRKNO PODLÁŽKY	MODŘÍNOVÉ DŘEVO	100	100	24,2	570	137.9400
4	LOŽISKOVÝ ČEP	POZINKOVANÁ OCEL	-	-	2 KS	-	-
5	BETONOVÁ DLAŽDICE	BETON TL. 50 MM	400	400	4 KS	2500	80.0000