


POHLED SHORA



SKILLCENTRUM - SC03
PODKOVA

MĚŘÍTKO 1:20

SVISLÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z DŘEVĚNÝCH SMRKOVÝCH HRANOLŮ 100 X 100 M, NENÍ-LI VYZNAČENO JINAK

VODOROVNÉ PRVKY A DIAGONÁLY ZAVĚTROVÁNÍ JSOU NAVRŽENY ZE SMRKOVÝCH PRKEN 100 X 40 MM, NENÍ-LI VYZNAČENO JINAK

KONSTRUKCE JE SHORA ZAKLOPENA MODŘÍNOVÝMI PRKNY 100 X 30 MM

KONSTRUKCE JE SPOJOVÁNA POZINKOVANÝMI VRUTY 6 X 70 MM S VLIŠOVANOU PODLOŽKOU A ČÁSTEČNĚ HLADKÝM DŘÍKEM

KONSTRUKCE JE VOLNĚ POSTAVENA NA BETONOVÉ DLAŽDICE TL. 50 O ROZMĚRECH 400 X 400 MM. TY JSOU UMÍSTĚNÉ POD SVISLÉ NOSNÉ PRVKY KONSTRUKCE DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TL. 300 MM, KTERÉ BUDE PROVEDENO POD CELOU PLOCHOU SKILLCENTRA, ABY BYLO ZAMEZENO KONCENTRACI VLHKOSTI POD DŘEVĚNÝOU KONSTRUKCÍ.

- Poznámka zpracovatele:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Jednotlivé prvky byly již ve fázi projekce konzultované s Michalem Marošim z hlediska geometrie a provedení.
 - Dokumentace vznikla na podkladu dokumentace DSP park Jahodnice.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny.

| SC03 - VÝKAZ MATERIÁLU | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|
| Č.P. | PRVEK | MATERIÁL | ROZMĚR A [MM] | ROZMĚR B [MM] | MNOŽSTVÍ [M] | OBJ. HMOTNOST [KG/M³] (VLHKOST 15%) | HMOTNOST [KG] |
| 1 | HRANOL | SMRKOVÉ DŘEVO | 100 | 100 | 6,4 | 470 | 30.0800 |
| 2 | FOŠNA | SMRKOVÉ DŘEVO | 100 | 40 | 30,9 | 470 | 58.0920 |
| 3 | FOŠNA | SMRKOVÉ DŘEVO | 140 | 40 | 19,9 | 470 | 52.3768 |
| 4 | PRKNO PODLÁŽKY | MODŘÍNOVÉ DŘEVO | 100 | 100 | 109,8 | 570 | 625.8600 |
| 5 | HRANOL | SMRKOVÉ DŘEVO | 70 | 100 | 0,37 | 470 | 1.2173 |
| 6 | BETONOVÁ DLAŽDICE | BETON TL. 50 MM | 400 | 400 | 18 KS | 2500 | 360.0000 |