


LEGENDA VODIČŮ

VEDENÍ – SVÍTIDLA – CYKY–J 3x1,5 a CYKY–J 5x1,5

Ⓐ VEDENÍ CYKY–J 5x1,5 obv. S2e,f PRO VENKOVNÍ LED REFLEKTORY V TRUBCE

KABEL NA STŘECHU K REFLEKTORŮM – PROSTUP KABELU PROVEDEN VE STĚNĚ KONTEJNERU POMOCÍ VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY. NA STĚNU OSAZENA KRABICE IP44 PRO PŘÍPOJENÍ DVOU OKRUHŮ LED REFLEKTORŮ NA OCELOVÉ KONSTRUKCI PO JEJÍ KOMPLETACI.
Z INSTALAČNÍ KRABICE POKRAČUJÍ DVA KABELY CYKY–J 3x1,5 obv. S2e, S2f



VNĚJŠÍ VLVY DLE ČSN 33 2000–1 ed.2 S ODKAZEM NA ČSN 33 2000–5–51 ed.3

1 PRO VENKOVNÍ NEBEZPEČNÉ PROSTORY AB8, AD3,
OSTATNÍ VNĚJŠÍ VLVY JSOU PRO VENKOVNÍ PROSTORY V SOULADU
S ČSN 33 2000–5–51 ed.3, čl. NA 512.2.5 POVAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ

V PROSTORECH BEZ OZNAČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ JSOU VNĚJŠÍ VLVY V SOULADU
S ČSN 33 2000–5–51 ed.3, ČL. NA 512.2.5 POVAŽOVÁNY ZA NORMÁLNÍ
KROMĚ CA2 – HOŘLAVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

LEGENDA

LED REFLEKTOR 100 W ČERNÝ, MONTÁŽ NA SLOUPKY

POZNÁMKA

KABELY VEDENY NA VNITŘNÍ STRANĚ PÁSNIC (POPŘ. SPODNÍ) NOSNÝCH PROFILŮ HEB
KABELY BUDOU VEDENY V OCHRANNÉ TRUBCE

UPOZORNĚNÍ

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

ROZVODNÁ SOUSTAVA: SIŤ TNC/S, 3+PEN / 3+N+PE, 400 / 230V, 50Hz
DLE ČSN 33 2000–1 ed.2, čl. 312.2.1

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

čl. 411– OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE:

čl. 411.2 – OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)

čl. 411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

Zodpovědný projektant: ING. FŮSEK PETR ČKAIT: 0012051 <i>Fusek</i>		Projektant: BC. FŮSEK JIŘÍ <i>Fusek</i>	Kontroloval: ING. FŮSEK PETR <i>Fusek</i>	Dobrodružná společnost specializující se na oblasti: ELPRO Fusek <ul style="list-style-type: none">- kompletní elektrická projekce- světlo a osvětlení- projektový management- konzultace a ICT ELPRO Fusek s.r.o. Lipník nad Bečvou-V, Podhoří 16 www.fusek.eu IČ: 03035476 DIČ: CZ-03035476		Paré:
Místo: k.ú. Kyje, k.ú. Hostavice				Stupeň: DPS		
Investor: Městská část Praha 14, Bratři Venclíků 1073, 19821 Praha 9				Datum: 5/2018		
Akce: PARK JAHODNICE – REVITALIZACE IZOLAČNÍ ZELENĚ				Formát: A3		
				Zak.č.: 559/2018		
				Měřítko: 1:50		
Obsah: EL-INSTALACE - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ				E2		
						© 2018, ELPRO Fusek s.r.o.