



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO zadavatele:	00231312/ CZ00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupení:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Vzhledem k uvedení v ZD, že jednotky se kotví přes střešní plášť, žádáme o informaci, jaká je skladba střešního souvrství.

Dále je v ZD uvedena SDK DF15 - deska se však vyrábí pouze v tl. 12,5 mm. Která tloušťka desky je tedy myšlena?

Vzhledem k požadavkům na demontáž vertikálních žaluzií, žádáme o informaci, zda tyto bude možno uskladnit v prostorách škol.

Odpověď:

Vzhledem k uvedení v ZD, že jednotky se kotví přes střešní plášť, žádáme o informaci, jaká je skladba střešního souvrství?

V projektové dokumentaci, části B, Souhrnná technická zpráva, je v bodě 2.6.2. Konstrukční a materiálové řešení uvedeno, že v rámci této stavby bude provedeno kotvení VZT jednotek do stropních konstrukcí dle návodu výrobce zařízení.

Zpracovatel projektové dokumentace předpokládá, že před zahájením prací provede zhotovitel stavby sondy do stropních konstrukcí a z jejich výsledku upřesní projektem navržený způsob kotvení. Návrh řešení vychází z podkladů posledních dostupných dokumentací k objektům. Kompletní střešní plášť je standardně tvořen od nosné železobetonové stropní konstrukce uceleným certifikovaným systémem se spádovou tepelnou izolací EPS v min. tloušťce 300mm, který je uzavřen vrchním hydroizolačním pásem.

S ohledem na provoz školského zařízení a klimatické podmínky nebylo v době zpracování

projektové dokumentace možné provádět invazivní průzkumy konstrukcí. Projektem navržené řešení však tuto skutečnost ve svém návrhu plně zohledňuje a předkládá způsob kotvení, který lze užít.

Dále je v ZD uvedena SDK DF15 - deska se však vyrábí pouze v tl. 12,5 mm. Která tloušťka desky je tedy myšlena?

Je myšlena SDK DF 15, tedy v tloušťce 15mm, která se běžně vyrábí v rozměru 2000x1250 mm. Pro informaci uvádíme, že SDK DF se dále běžně vyrábí ještě v tloušťkách 12,5mm a 18mm.

Vzhledem k požadavkům na demontáž vertikálních žaluzií, žádáme o informaci, zda tyto bude možno uskladnit v prostorách škol?

Zhotovitel opatří demontované vertikální žaluzie ochranným obalem bránícím poškození a následně je uloží v prostoru předmětné školy.

V Brně dne 13. 4. 2019

Městská část Praha 14

Zastoupena společností

PMA tender s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel