



LINIOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N, 50Hz, 400/230V/TN-S



PROVEDENÍ VODIČŮ VE VÝZBROJI STOŽÁRŮ:



POZNÁMKY

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TNC/S

OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY

ZÁKLADNÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE,

OCHRANNÁ OPATŘENÍ: UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ

ZVÝŠENÁ: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

- ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY CYKY S CELOPLASTOVOU IZOLACÍ V SOUSTAVĚ TN-C
- STOŽÁROVÁ SVÍTIDLA BUDOU JEDNOTLIVĚ SMYČKOVÁNA
- PŘÍVOD PRO STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO BUDE ZLEVA, ODVOD Z PRÁVÉ STRANY.
- KABELOVÁ TRASA BUDE VEDENA V MAXIMÁLNÍ MÍŘE VE VOLNÉM TERÉNU.
- OZNAČENÍ SVÍTIDEL JE PROVIZORNÍ, BUDE UPRAVENO DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

Jiří Flosman, projektová kancelář jiri.flosman@post.cz, tel. +420 725 083 422		AUTORIZACE, PODPIS:	
AKCE:	Výstavba školního hřiště pro ZŠ Šimanovská Šimanovská č.p.16, Praha 9 - Kyje		
INVESTOR:	Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9		
DÍL PD:	D Dokumentace objektů a zařízení D.1.4.e Elektroinstalace silnoprout	MĚŘÍTKO:	-
		DATUM:	01/2019
NÁZEV VÝKRESU:			ČÍSLO KOPIE:
Liniové schéma zapojení			
ČÍSLO PŘÍLOHY:	REVIZE:	STUPEŇ PD:	
D.1.4.e.03		DPS	