


The diagram shows a 12-bay server rack with the following components installed:

- Bay 1:** Empty.
- Bay 2:** Empty.
- Bay 3:** A horizontal rectangular component, likely a power supply or fan unit.
- Bay 4:** A component labeled "ROUTER".
- Bay 5:** A component with two rows of four square ports each, and two additional square ports on the right.
- Bay 6:** Empty.
- Bay 7:** Empty.
- Bay 8:** A component with five vertical rectangular slots.
- Bay 9:** A component with three groups of four square ports each.
- Bay 10:** Empty.
- Bay 11:** A component with a row of eight circular ports, a "COOLING/FET" label with a fan icon, a "POWER" label with a power icon, and an "ON/OFF" label with a square icon.
- Bay 12:** Empty.

ZÁSLEPKA

VYVAZOVACÍ PANEL

NAPÁJECÍ MODUL, 8xZÁSUVKA 230V/10A S PŘEP.OCHRANOU



ZN.	POPIS
☐	ZÁSUVKA SK, 2xRJ45
☐	ZÁSUVKA SK, 1xRJ45
☐DT	ZÁSUVKA DT

- OZNAČENÍ DATOVÝCH ZÁSUVEK BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
- DATOVÉ ZÁSUVKY BUDOU PŘIPOJENY POMOCÍ UTP KABELU CAT.6 A UKONČENY V PATCH PANELU CAT.6
- PATCH PANELY CAT.6 BUDOU POMOCÍ PATCHCORDŮ PROPOJENY S PŘÍSLUŠNÝMI SWITCHI.
- PRO PŘEHLEDNÉ A PEVNÉ UCHYCENÍ BUDOU KABELY VEDENY VE VYVAZOVACÍCH PANELECH
- DATOVÝ ROZVADĚČ BUDE MÍT VLASTNÍ JIŠTĚNÝ NAPÁJECÍ OKRUH (PROFESE SILNOPROUD)
- DATOVÝ ROZVADĚČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN
- DODRŽET MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI PANELEM A ZÁSUVKOU DO 90m.
- ZAJISTIT CO NEJMENŠÍ MOŽNÉ RUŠENÍ, VYHNOUT SE SOUBĚHU SE SILOVÝM VEDENÍM
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

<div>R-Projekt O7 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Rekonstrukce</div> <div>vnitřních prostor objektu</div> <div>Vybíralova čp. 969</div> <div>Praha 9 – k.ú. Černý Most</div>	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		PROJEKTANT			
		ZAK.Č.		0009 0080 40	
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>Městská část Praha 14</div> <div>Bratří Venclíků 1073</div> <div>198 21 – Praha 9</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Schéma SK</div> <div>"Samostatná kancelář</div> <div>+ Home 4 kids"</div>	STUPEŇ	DPS	<div>D.1.4</div> <div>e</div> <div>PROFESE</div>	<div>21</div> <div>ČÍSLO</div>
		FORM.	2xA4		
		MĚŘ.	-		
		DATUM	11/2016		