

SITUACE 1:200

S projektem souhlasíme za podmínek vyjádření k SEK pod č.j.655598/17. Před zahájením stavebního řízení musí být uzavřena smlouva o překládce s naší společností, kontaktní osoba p. Jiří Beneš jiri.benes@cetin.cz. Zahájení stavebních prací oznámte příslušnému pracovníkovi POS, před zahájením stavebních prací musí být SEK vytyčena.

DATUM: 12.4.2018

Trefný Petr

Specialista ochrany sítě

+420 733 570 705 email: petr.trefny@cetin.cz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04080063
341

uložení kabelů na prov. kabelové lávce

kabel AYKY 4-Jx16
SO 402

dřevěný žlab
0,2x0,2
SO 402

dřevěný žlab
0,1x0,1
SO 403

např. HE-400A
SO 402

3x AYKY 185+95
SO 401

TCEPKPFLE 75XN0,4
SO 403

ul. Za Rokýtkou

kabelový průstup
viz SO 402

nová spojka
provizorium a
definitivní stav

provizorní
kabelová lávka
viz SO 402

ul. Hodějovská

nová spojka
provizorium a
definitivní stav

kabelový průstup
viz SO 402

LEGENDA

--- stávající kabely CETIN

--- stávající kabel CETIN
- TCEPKPFLE 75XN0,4
- demontáž

--- definitivní kabel TCEPKPFLE 75XN0,4
- pískové lože, fólie

--- definitivní kabel TCEPKPFLE
- v chrániče v římse mostu

◇ nová spojka vč. kabelového označnicku (MARKER)

--- provizorní kabel TCEPKPFLE 75XN0,4
- pískové lože, fólie

POZNÁMKA

Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přesné vytyčení stávajících podzemních vedení jejich uživateli a provozovateli a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací

Č. přílohy

2

Akce: Rekonstrukce komunikace Za Rokýtkou

Objekt: SO 403 - Přeložka metalického telekomunikačního kabelu CETIN

Příloha:

SITUACE

