

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Adresa zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO/DIČ zadavatele:	00231312/ CZ00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“). Sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Dotaz č. 1

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je uvedeno, že přeložky inženýrských sítí (CETIN, VO, plyn, elektro) budou realizovány samostatně. Znamená to tedy, že SO 402, 403 a 501 budou oceněny v soupisu prací 0?

Odpověď č. 1

SO 402, 403, 501 – nebudou v rozpočtu vyžadovány (řeší se přímo s vlastníky inženýrských sítí) a budou oceněny 0.

Dotaz č. 2

Je možné nahradit dočasnou lávku pro pěší dle PD (nosníky HEA, dřevěné trámy a fošny, zábradlí se svislou výplní) za lávku modulární (příhradová konstrukce osazená na místě jako celek)?

Odpověď č. 2

Dočasnou lávku pro pěší zadavatel povoluje nahradit příhradovou modulární lávkou osazenou na místě jako celek, pokud budou dodrženy minimální šířkové vnitřní rozměry prostoru pro pěší, navržené v projektu plánované lávky.

Dotaz č. 3

Dle výzvy k podání nabídek, bod 5.1.2 Předmět veřejné zakázky, bude zadavatel přeložky (PPD, VO, PRE a CETIN) řešit samostatně. V soupise prací, který je jako příloha zadání se nacházejí následující položky:

SO 402 Přeložka VO :

7402R	Přeložka vedení VO viz samostatný rozpočet v cenách URS	KPL	1,00
-------	---	-----	------

SO 403 Přeložka metalic. telekomunikač. kabelu CETIN:

7403R	Přeložka metalic. telekomunikač. kabelu CETIN viz samostatný rozpočet	KPL	1,00
-------	---	-----	------

SO 501 Přeložka plynovodu PPD

7231R	PLYNOVOD PE 63X5,8 MM kompletní plynovodní přeložka specifikace základního materiálu a výkaz výměr dle kap. 19. technické zprávy vč. protlaku a propojů na stávající potrubí položka zahrnuje i demontáž stávajícího potrubí a chráničky	M	28,00
-------	--	---	-------

Chápeme správně, že výše uvedené položky nemáme oceňovat a zůstanou v nabídkovém rozpočtu „nulovou cenou“? V přílohách nejsou ani samostatné rozpočty.

Odpověď č. 3

Uchazeč chápe správně, že položky nebudou naceněny.

Dotaz č. 4

V soupise prací, který je jako příloha zadání se v SO 402 Přeložka vedení VO nachází položka

02742	PROVIZORNÍ LÁVKY zřízení a odstranění provizorní lávky - NK z HEB, základy z betonu nebo pražcové rovnaniny	M2	6,00
-------	--	----	------

Dále je v zadávací dokumentaci samostatný soupis prací s názvem Dočasná lávka pro pěší. Má uchazeč ocenit soupis prací Dočasná lávka a celkovou cenu pak vyplnit k položce Provizorní lávky? Pokud zadavatel ponechá položku 02742 Provizorní lávky – 6m2 v základním soupisu, preferujeme její zařazení k SO 201 Most přes Rokytku (místo SO 402 Přeložka VO).

Odpověď č. 4

Provizorní lávka 02742 se vztahuje k SO 402, která se řeší samostatně a bude oceněna 0. Dočasná lávka pro pěší je samostatný objekt, který bude samostatně naceněn.

Dotaz č. 5

Dle výzvy k podání (kap. 5.1.2), smlouvy o dílo (kap. 3.1) a Vysvětlení ZD č. 1 nejsou součástí veřejné zakázky přeložky sítí (SO 402, 403, 501), v soupisu prací tyto přeložky vykázány jsou. Určí zadavatelem jakým způsobem, má uchazeč soupis prací vyplnit?

Odpověď č. 5

Zadavatel přeložky sítí (SO 402, 403, 501) nebude naceňovat.

Dotaz č. 6

Dle zadávací dokumentace je součástí veřejné zakázky provizorní lávka pro pěší. Z dokumentace není patrné, kde přesně se lávka v rámci stavby nachází. Doplní zadavatel provizorní lávku pro pěší do koordinační situace?

Odpověď č. 6

Zadavatel poskytuje výkres se zakreslením provizorní lávky, který je součástí projektové dokumentace.

Dotaz č. 7

Veřejná zakázka má dva výkazy výměr (Rokytk_VV.xls a Lávka_Rokytk_VV.xls), tyto výkazy na sebe nenavazují v žádné rekapitulaci. Určí zadavatel rekapitulaci stavby? Mají být obě části sečteny v jeden celek nebo každá část uváděna samostatně?

Odpověď č. 7

Zadavatel vyplní celkovou cenu do krycího listu zakázky.

Dotaz č. 8

V Zadávací dokumentaci není řešen dopad vyhlášky č. 130/2019 Sb., Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Dle této vyhlášky je nutné před samotným frézováním asfaltové směsi stanovit její kvalitní třídu (ZAS T1 – T4) a tím určit její využití. Frézovaná směs (viz položka č. 4 SO 001 Demolice stávajícího mostu přes Rokytku), která není zatříděna, je evidována jako nebezpečný odpad. Doplní zadavatel zatřídění kvality asfaltu?

Odpověď č. 8

Zadavatel nebude měnit (upřesňovat) zatřídění kvality asfaltu a ponechá jako nebezpečný odpad.

Dotaz č. 9

Je nutné přesně dodržet navrženou konstrukci provizorní lávky?

Odpověď č. 9

Pokud je pro zhotovitele výhodnější použít jiný typ lávky, který je vyhovující z hlediska únosnosti a z hlediska šířkového uspořádání (2 proudy pěších), není potom nutné dodržet přesně navrženou konstrukci lávky. Zadavatel požaduje, aby zhotovitel předložil ke své lávce odpovídající projektovou dokumentaci.

Dotaz č. 10

Poskytnutá zadávací dokumentace neobsahuje demolici provizorní lávky a uvedení ploch do původního stavu. Doplní zadavatel potřebnou dokumentaci?

Odpověď č. 10

Zadavatel poskytuje opravený výkaz výměr.

Dotaz č. 11

Ve výzvě k podání nabídek jsou uvedeny termíny plnění smlouvy od 1. 12. 2019 (předpoklad) do 31. 10. 2020, což činí 11 měsíců. Technická zpráva SO 201, bod 1.5 Výstavba mostu, uvádí

předpokládanou dobu výstavby objektu most 6-7 měsíců. To je v souladu s možnostmi a zkušenostmi uchazeče a po tuto dobu uchazeč předpokládá realizaci DIO. V soupisu prací jsou položky pro DIO nastaveny na 150 dní (cca 5 měsíců). Uvažuje uchazeč správně, když předpokládá, že položky DIO budou fakturovány dle odsouhlaseného HMG, respektive dle skutečnosti? Uvažuje uchazeč správně, že DIO nad 150 dní bude uhrazeno zadavatelem jako vícenáklad?

Odpověď č. 11

Zadavatel bude postupovat podle reálného a odsouhlaseného harmonogramu.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 11. 2019 do 10:00 hod., místo pro podání nabídek zůstává zachováno.

V Praze dne 4. 11. 2019

Petr Brych
Za zadavatele MČ Praha 14