

# Smlouva o dílo

č. j. 0578/2020/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

## Park Jahodnice – revitalizace izolační zeleně – stavební část

mezi:

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Název:        | Městská část Praha 14                |
| Sídlo:        | Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 |
| IČO:          | 00231312                             |
| DIČ:          | CZ00231312                           |
| Právní forma: | 801 - Obec                           |
| Zastoupen:    | Mgr. Radek Vondra, starosta          |

(„objednatel“)

a

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Název:            | BETKON s. r. o.                                          |
| Sídlo:            | Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice        |
| IČO:              | 261 71 902                                               |
| DIČ:              | CZ26171902                                               |
| Právní forma:     | Společnost s ručením omezeným                            |
| Zápis v OR:       | OR vedený městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76717 |
| Zastoupen:        | Martinem Kozlem, jednatelem                              |
| Bankovní spojení: | RB a.s.                                                  |
| Číslo účtu:       | 4549184001/5500                                          |

(„zhotovitel“)

## **1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ**

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení „Park Jahodnice – revitalizace izolační zeleně – stavební část“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby zpracovaná společností prostora architekti + 23studio | platforma architektů, zast. ing. arch. Jaroslav Vorlíček, se sídlem Blížejev 16, 345 45, Blížejev.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

## **3. PŘEDMĚT DÍLA**

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 28. 5. 2020, v zadávací dokumentaci včetně příloh a výkazu výměr.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je také:
  - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště,
  - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
  - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

- e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
  - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
  - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - i) provedení přejímky stavby,
  - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
  - k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací,
  - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
  - m) napojení dokončené budovy na inženýrské sítě.
  - n) Vypracování dokumentace skutečného provedení
  - o) Potřebné geodetické práce nutné pro realizaci díla a nutné pro zápis do katastru nemovitostí
  - p) Zaškolení obsluhy všech technologických částí staveb
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti,

práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní, dílenské a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na udržování čistoty využívaných veřejných komunikací, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

#### **4. DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:  
zahájení díla: bezodkladně od účinnosti smlouvy  
dokončení díla: do 8 měsíců od zahájení díla
- 4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

## 5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

**Cena celkem**

Cena bez DPH: 19 545 898,04 Kč

DPH 21 %: 4 104 638,58 Kč

Cena s DPH 23 650 536,62 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
  - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
  - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
  - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 5.8. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň datem uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura odsouhlasená TD musí být doručena na podatelnu do 7. dne následujícího měsíce.
- 6.2. Zhotovitel s fakturou (dílčím daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.4. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
- 6.5. Veškeré faktury (dílčí daňové doklady) musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v této smlouvě. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.
- 6.7. Objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění poslední z vad či nedodělků, evidovaných v zápise o předání a převzetí díla, a to bezodkladně (do 15 dnů).

## 7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

## **8. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý pracovní den minimálně v době od 07.00 hodin do 19.00 hodin.
- 8.3. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.

- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.5. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.
- 8.6. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatelé zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 8.7. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci a jakékoliv změny v harmonogramu prací musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 8.8. Práce probíhající v období provozu Domu dětí a mládeže musí tento provoz plně respektovat a omezovat ho v minimální možné míře.
- 8.9. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení.
- 8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny minimálně 1x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak), které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení provozu a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.11. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu

- dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 8.12. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 8.13. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.17. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost

- bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.
- 8.18. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.19. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.20. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.21. Zhotovitel je povinen před zadáním do výroby nebo nákupem dodávaného zařízení stavby, které je předmětem plnění díla (např. VZT zařízení, výplně otvorů, anglické dvorky apod.), provést zaměření skutečného stavu místa, ve kterém nebo do kterého má být předmětné zařízení instalováno nebo osazeno. Skutečné rozměry se mohou lišit od rozměrů v projektové dokumentaci nebo v rozpočtu.
- 8.22. Zhotovitel je povinen objednateli předložit k odsouhlasení výrobní dokumentaci výplní otvorů, vzorky instalovaných prvků a zařízení (PVC, dlažba, koberec, žaluzie apod.) a objednatelem požadované vzorky barevného odstínu fasády.
- 8.23. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.25. Stavbyvedoucím je Ing. Josef Stanko. Tato osoba musí osobně při realizaci díla vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

## **9. PŘEVZETÍ DÍLA**

- 9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. a 12.1. této smlouvy.

9.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

- 9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

## **10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

- 10.1. Záruční doba začíná plynout od bezvadného předání díla (či jednotlivé etapy) objednateli a je stanovena a 5 let.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

## **11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU**

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 10 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

## **12. INSTITUT MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ**

- 12.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 12.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací
- 12.2.1. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.
- 12.2.2. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha, a. s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snižené o 20 %
- 12.2.3. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce takto:
- pro montážní práce            250,- Kč/hod bez DPH
- 12.2.4. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů
- 12.2.5. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 12.3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
- 12.4. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách.
- 12.5. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

- 12.6. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací zástupcem objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

### 13. SANKCE

- 13.1. Prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.2. Za prodlení s termínem předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.3. V případě, že z důvodu prodlení zhotovitele s dokončením díla či jednotlivé etapy, jehož následkem nebude možné zahájit výuku v řádném termínu, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý den, kdy nemohla být realizována výuka v základní škole.
- 13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení v plnění harmonogramu prací dle přílohy č. 2.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé porušení.
- 13.8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 13.9. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 13.10. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací).
- 13.11. V případě porušení ustanovení v čl. 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 13.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

- 13.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 13.15. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

## **14. BANKOVNÍ ZÁRUKY**

- 14.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 2,5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla.

## **15. Odstoupení od smlouvy**

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
  - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
  - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
  - d) vstup zhotovitele do likvidace,
  - e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
  - f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.
- 15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy před realizací kterékoliv etapy bez jakýchkoli sankcí s tím souvisejících.
- 15.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

## **16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 16.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Objednatel si vyhrazuje právo nezahájit plnění předmětu smlouvy při nezískání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za toto odstoupení od smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční kompenzace
- 16.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- 16.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 16.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 16.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoli ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 16.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 16.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 16.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 16.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 16.17. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
- 16.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet.
- 16.19. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 29. 6. 2020 usnesením č. 352/RMČ/2020.

Přílohy:

1. Krycí list cenové nabídky a rozpočet
2. harmonogram stavby

V Praze

V Praze

---

Městská část Praha 14  
Mgr. Radek Vondra, starosta

---

BETKON s.r.o.  
Martin Kozel, jednatel

| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Stavba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 2018/079 Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |                          |
| Zadavatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | IČO:<br>DIČ:                                                                   |                          |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | IČO: 26171902<br>DIČ: CZ26171902                                               |                          |
| BETKON, s.r.o.<br>Na dlouhém lánu 424/33<br>160 00 Praha 6 – Vokovice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                |                          |
| Vypracoval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | Kateřina Bačová                                                                |                          |
| Rozpis ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                | Celkem                   |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                | 12 374 260,31            |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                | 4 868 728,30             |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                | 207 101,71               |
| Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                | 819 454,40               |
| Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                | 76 871,90                |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                | <b>18 346 416,62</b>     |
| Rekapitulace daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                |                          |
| Základ pro sníženou DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 % |                                                                                | 0,00 CZK                 |
| Snížená DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 % |                                                                                | 0,00 CZK                 |
| Základ pro základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 % |                                                                                | 18 346 416,62 CZK        |
| Základní DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 % |                                                                                | 3 852 747,00 CZK         |
| Zaokrouhlení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                | 0,38 CZK                 |
| <b>Cena celkem s DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                                                                | <b>22 199 164,00 CZK</b> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div> v <u>                    </u> dne <u>                    </u> </div> <div>  </div> <div>  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div> <b>BETKON s.r.o.</b><br/> stavební firma<br/> Na dlouhém lánu 424/33<br/> 160 00 Praha 6 – Vokovice<br/> Tel./Fax: 244 462 958 IČO: 261 71 902 </div> <div> Za objednatele </div> </div> |      |                                                                                |                          |

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|-------|-------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|---|
|-------|-------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|---|

| Stavební objekt |                                              |             |                     | 0,00                | 0,00                | 0         |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>DP 00</b>    | <b>Bike park - DITRA</b>                     | <b>0,00</b> | <b>1 375 249,70</b> | <b>288 802,44</b>   | <b>1 664 052,14</b> | <b>7</b>  |
| 1               | Bike park - DITPARK                          | 0,00        | 1 375 249,70        | 288 802,44          | 1 664 052,14        | 7         |
| <b>SO 00</b>    | <b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b> | <b>0,00</b> | <b>844 779,40</b>   | <b>177 403,67</b>   | <b>1 022 183,07</b> | <b>5</b>  |
| 1               | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady        | 0,00        | 844 779,40          | 177 403,67          | 1 022 183,07        | 5         |
| <b>SO 01</b>    | <b>Budova zázemí</b>                         | <b>0,00</b> | <b>2 778 656,18</b> | <b>583 517,80</b>   | <b>3 362 173,98</b> | <b>15</b> |
| 1               | Stavební část                                | 0,00        | 1 829 319,36        | 384 157,07          | 2 213 476,43        | 10        |
| 2               | Zdravotěchnika                               | 0,00        | 749 847,91          | 157 468,06          | 907 315,97          | 4         |
| 3               | Elektroinstalace                             | 0,00        | 199 488,91          | 41 892,67           | 241 381,58          | 1         |
| <b>SO 02</b>    | <b>Vyhlídková platforma</b>                  | <b>0,00</b> | <b>419 144,36</b>   | <b>88 020,32</b>    | <b>507 164,68</b>   | <b>2</b>  |
| 1               | Vyhlídková platforma                         | 0,00        | 419 144,36          | 88 020,32           | 507 164,68          | 2         |
| <b>SO 04</b>    | <b>Vyhlídkové molo</b>                       | <b>0,00</b> | <b>314 666,36</b>   | <b>66 079,94</b>    | <b>380 746,30</b>   | <b>2</b>  |
| 1               | Vyhlídkové molo                              | 0,00        | 314 666,36          | 66 079,94           | 380 746,30          | 2         |
| <b>SO 05</b>    | <b>Terénní úprava - pro SO 02</b>            | <b>0,00</b> | <b>258 347,84</b>   | <b>54 253,05</b>    | <b>312 600,89</b>   | <b>1</b>  |
| 1               | Terénní úprava                               | 0,00        | 258 347,84          | 54 253,05           | 312 600,89          | 1         |
| <b>SO 06</b>    | <b>Terénní úprava</b>                        | <b>0,00</b> | <b>152 516,44</b>   | <b>32 028,45</b>    | <b>184 544,89</b>   | <b>1</b>  |
| 1               | Terénní úprava                               | 0,00        | 152 516,44          | 32 028,45           | 184 544,89          | 1         |
| <b>SO 07</b>    | <b>Terénní úprava</b>                        | <b>0,00</b> | <b>103 486,58</b>   | <b>21 732,18</b>    | <b>125 218,76</b>   | <b>1</b>  |
| 1               | Terénní úprava                               | 0,00        | 103 486,58          | 21 732,18           | 125 218,76          | 1         |
| <b>SO 08</b>    | <b>Objekt elektro skříně</b>                 | <b>0,00</b> | <b>46 114,22</b>    | <b>9 683,99</b>     | <b>55 798,21</b>    | <b>0</b>  |
| 1               | Objekt elektro skříně                        | 0,00        | 46 114,22           | 9 683,99            | 55 798,21           | 0         |
| <b>SO 09</b>    | <b>Terénní schodiště</b>                     | <b>0,00</b> | <b>997 053,34</b>   | <b>209 381,20</b>   | <b>1 206 434,54</b> | <b>5</b>  |
| 1               | Schodiště - SCH-01 ( SO 05)                  | 0,00        | 88 260,95           | 18 534,80           | 106 795,75          | 0         |
| 2               | Schodiště - SCH-02 ( SO 106)                 | 0,00        | 207 552,47          | 43 586,02           | 251 138,49          | 1         |
| 3               | Schodiště - SCH-03 ( SO 109, SO 111)         | 0,00        | 392 945,80          | 82 518,62           | 475 464,42          | 2         |
| 4               | Schodiště - SCH-04 (SO 111)                  | 0,00        | 308 294,12          | 64 741,77           | 373 035,89          | 2         |
| <b>SO 10</b>    | <b>Sadové úpravy a mobiliář</b>              | <b>0,00</b> | <b>7 027 275,94</b> | <b>1 475 727,95</b> | <b>8 503 003,89</b> | <b>38</b> |
| 1               | Sadové úpravy                                | 0,00        | 3 991 034,41        | 838 117,23          | 4 829 151,64        | 22        |
| 2               | Mobiliář                                     | 0,00        | 1 113 629,88        | 233 862,27          | 1 347 492,15        | 6         |
| 3               | Trávník extenzivní krajiny T2                | 0,00        | 1 922 611,65        | 403 748,45          | 2 326 360,10        | 10        |
| <b>SO 101</b>   | <b>Příjezdová a parkovací plocha</b>         | <b>0,00</b> | <b>903 667,26</b>   | <b>189 770,12</b>   | <b>1 093 437,38</b> | <b>5</b>  |

|                  |                                                        |             |                     |                   |                     |          |
|------------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1                | Příjezdová a parkovací plocha - štěrkový trávník T3    | 0,00        | 903 667,26          | 189 770,12        | 1 093 437,38        | 5        |
| <b>SO 102</b>    | <b>Sdílený chodník pro cyklisty a pěší</b>             | <b>0,00</b> | <b>1 067 575,34</b> | <b>224 190,82</b> | <b>1 291 766,16</b> | <b>6</b> |
| 1                | Sdílený chodník pro cyklisty a pěší                    | 0,00        | 1 067 575,34        | 224 190,82        | 1 291 766,16        | 6        |
| <b>SO 103</b>    | <b>Centrální mlatová plocha</b>                        | <b>0,00</b> | <b>397 445,94</b>   | <b>83 463,65</b>  | <b>480 909,59</b>   | <b>2</b> |
| 1                | Centrální mlatová plocha                               | 0,00        | 397 445,94          | 83 463,65         | 480 909,59          | 2        |
| <b>SO 104</b>    | <b>Mlatový chodník</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>149 424,97</b>   | <b>31 379,24</b>  | <b>180 804,21</b>   | <b>1</b> |
| 1                | Mlatový chodník                                        | 0,00        | 149 424,97          | 31 379,24         | 180 804,21          | 1        |
| <b>SO 105</b>    | <b>Mlatová nástupní plocha</b>                         | <b>0,00</b> | <b>133 910,22</b>   | <b>28 121,15</b>  | <b>162 031,37</b>   | <b>1</b> |
| 1                | Mlatová nástupní plocha                                | 0,00        | 133 910,22          | 28 121,15         | 162 031,37          | 1        |
| <b>SO 106</b>    | <b>Plocha s dětským hřištěm</b>                        | <b>0,00</b> | <b>264 080,53</b>   | <b>55 456,91</b>  | <b>319 537,44</b>   | <b>1</b> |
| 1                | Plocha s dětským hřištěm                               | 0,00        | 264 080,53          | 55 456,91         | 319 537,44          | 1        |
| <b>SO 107</b>    | <b>Mlatový chodník</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>470 473,95</b>   | <b>98 799,53</b>  | <b>569 273,48</b>   | <b>3</b> |
| 1                | Mlatový chodník                                        | 0,00        | 470 473,95          | 98 799,53         | 569 273,48          | 3        |
| <b>SO 108</b>    | <b>Mlatová plocha u podchodu pod železničním valem</b> | <b>0,00</b> | <b>23 249,50</b>    | <b>4 882,40</b>   | <b>28 131,90</b>    | <b>0</b> |
| 1                | Mlatová plocha u podchodu pod železničním valem        | 0,00        | 23 249,50           | 4 882,40          | 28 131,90           | 0        |
| <b>SO 109</b>    | <b>Mlatová plocha u stávající prolézačky</b>           | <b>0,00</b> | <b>65 051,67</b>    | <b>13 660,85</b>  | <b>78 712,52</b>    | <b>0</b> |
| 9                | Mlatová plocha u stávající prolézačky                  | 0,00        | 65 051,67           | 13 660,85         | 78 712,52           | 0        |
| <b>SO 110</b>    | <b>Mlatová plocha</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>32 527,27</b>    | <b>6 830,73</b>   | <b>39 358,00</b>    | <b>0</b> |
| 1                | Mlatová plocha                                         | 0,00        | 32 527,27           | 6 830,73          | 39 358,00           | 0        |
| <b>SO 111</b>    | <b>Mlatový chodník</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>521 719,61</b>   | <b>109 561,12</b> | <b>631 280,73</b>   | <b>3</b> |
| 1                | Mlatový chodník                                        | 0,00        | 521 719,61          | 109 561,12        | 631 280,73          | 3        |
| Celkem za stavbu |                                                        | 0,00        | 18 346 416,62       | 3 852 747,49      | 22 199 164,11       | 100      |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název             | Typ dílu |  |  | Celkem       | %  |
|-------|-------------------|----------|--|--|--------------|----|
| 1     | Zemní práce       | HSV      |  |  | 4 761 136,63 | 26 |
| 18-1  | Dodávka stromy    | HSV      |  |  | 445 089,10   | 2  |
| 18-2  | Dodávka keře - K1 | HSV      |  |  | 318 196,60   | 2  |

|      |                                              |     |  |  |              |    |
|------|----------------------------------------------|-----|--|--|--------------|----|
| 18-3 | Dodávka keře - K2                            | HSV |  |  | 4 440,80     | 0  |
| 18-4 | Dodávka keře - K3                            | HSV |  |  | 106 486,60   | 1  |
| 18-5 | Dodávka traviny                              | HSV |  |  | 37 689,60    | 0  |
| 18-6 | Dodávka trvalkový záhon                      | HSV |  |  | 28 585,20    | 0  |
| 2    | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV |  |  | 763 091,53   | 4  |
| 3    | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV |  |  | 61 307,04    | 0  |
| 4    | Vodorovné konstrukce                         | HSV |  |  | 49 462,84    | 0  |
| 43   | Schodiště                                    | HSV |  |  | 637 412,29   | 3  |
| 5    | Komunikace                                   | HSV |  |  | 1 792 661,32 | 10 |
| 62   | Úpravy povrchů vnější                        | HSV |  |  | 21 891,98    | 0  |
| 63   | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV |  |  | 4 761,38     | 0  |
| 64   | Výplně otvorů                                | HSV |  |  | 3 425,80     | 0  |
| 8    | Trubní vedení                                | HSV |  |  | 228 317,50   | 1  |
| 9    | Ostatní konstrukce, bourání                  | HSV |  |  | 66 484,49    | 0  |
| 91   | Doplňující práce na komunikaci               | HSV |  |  | 820 345,93   | 4  |
| 93   | Dokončovací práce inženýrských staveb        | HSV |  |  | 5 363,34     | 0  |
| 94   | Lešení a stavební výtahy                     | HSV |  |  | 4 060,20     | 0  |
| 95   | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 3 110,30     | 0  |
| 96   | Bourání konstrukcí                           | HSV |  |  | 4 482,35     | 0  |
| 99   | Staveništní přesun hmot                      | HSV |  |  | 2 111 745,69 | 12 |
| 713  | Izolace tepelné                              | PSV |  |  | 11 867,97    | 0  |

|             |                                 |     |  |  |               |     |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 721         | Vnitřní kanalizace              | PSV |  |  | 38 118,40     | 0   |
| 722         | Vnitřní vodovod                 | PSV |  |  | 55 950,00     | 0   |
| 725         | Zařizovací předměty             | PSV |  |  | 63 456,70     | 0   |
| 726         | Instalační prefabrikáty         | PSV |  |  | 25 824,40     | 0   |
| 762         | Konstrukce tesařské             | PSV |  |  | 26 194,93     | 0   |
| 764         | Konstrukce klempířské           | PSV |  |  | 1 444,58      | 0   |
| 766         | Konstrukce truhlářské           | PSV |  |  | 22 906,50     | 0   |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV |  |  | 2 300 586,82  | 13  |
| 776         | Podlahy povlakové               | PSV |  |  | 14 904,51     | 0   |
| 783         | Nátěry                          | PSV |  |  | 36 262,16     | 0   |
| 784         | Malby                           | PSV |  |  | 10 523,43     | 0   |
| 799         | Ostatní                         | PSV |  |  | 2 260 687,90  | 12  |
| M21         | Elektroinstalace                | MON |  |  | 199 488,91    | 1   |
| M46         | Zemní práce při montážích       | MON |  |  | 7 612,80      | 0   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU |  |  | 94 711,80     | 1   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 819 454,40    | 4   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 76 871,90     | 0   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 18 346 416,62 | 100 |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | DP 00    | Bike park - DITRA                                                     |
| R: | 1        | Bike park - DITPARK                                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 799</b> |               | <b>Ostatní</b>                                                                            |     |          |            | <b>1 375 249,70</b> |       |                          |
| 1               | 799-DP01a     | Dřevěné odrazy - vazníky, impregnace, montážní dokumentace - ozn.DP-01, Díle PD           | kus | 1,00000  | 133 673,40 | 133 673,40          |       | Vlastní                  |
| 2               | 799-DP01b     | Dřevěné odrazy - povrch dráhy z fošen, montážní a spojovací materiál - ozn.DP-01, Díle PD | kus | 1,00000  | 36 250,40  | 36 250,40           |       | Vlastní                  |
| 3               | 799-DP01c     | Dřevěné odrazy - montáž konstrukce - ozn.DP-01, Díle PD                                   | kus | 1,00000  | 58 906,90  | 58 906,90           |       | Vlastní                  |
| 4               | 799-DP01d     | Dřevěné odrazy - doprava na stavbu - ozn.DP-01, Díle PD                                   | kus | 1,00000  | 18 125,20  | 18 125,20           |       | Vlastní                  |
| 5               | 799-DP01e     | Dirt park - boule, klopenky, dopady - ozn.DP-01, Díle PD                                  | kus | 1,00000  | 237 893,30 | 237 893,30          |       | Vlastní                  |
| 6               | 799-DP02      | Pumptrack velký - ozn.DP-02, Díle PD                                                      | kus | 1,00000  | 415 746,80 | 415 746,80          |       | Vlastní                  |
| 7               | 799-DP03      | Pumptrack malý - ozn.DP-03, Díle PD                                                       | kus | 1,00000  | 177 853,50 | 177 853,50          |       | Vlastní                  |
| 8               | 799-DP04      | Skill centrum - ozn.DP-04, Díle PD                                                        | kus | 1,00000  | 296 800,20 | 296 800,20          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                           |     |          |            | <b>1 375 249,70</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 00    | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady                                 |
| R: | 1        | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                 | MJ                | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                       | <b>779 052,80</b> |          |            |                   |       |                          |
| 1              | 005111020R    | Vytyčení stavby                                               | Soubor            | 1,00000  | 27 165,20  | 27 165,20         |       | RTS 19/ II               |
| 2              | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                    | Soubor            | 1,00000  | 32 625,40  | 32 625,40         |       | RTS 19/ II               |
| 3              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                | Soubor            | 1,00000  | 393 316,80 | 393 316,80        |       | RTS 19/ II               |
| 4              | 005124010R    | Koordinační činnost                                           | Soubor            | 1,00000  | 325 945,40 | 325 945,40        |       | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                        | <b>65 726,60</b>  |          |            |                   |       |                          |
| 5              | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                     | Soubor            | 1,00000  | 3 851,60   | 3 851,60          |       | RTS 19/ II               |
| 6              | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi              | Soubor            | 1,00000  | 6 275,90   | 6 275,90          |       | RTS 19/ II               |
| 7              | 005211020R    | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi               | Soubor            | 1,00000  | 15 859,60  | 15 859,60         |       | RTS 19/ II               |
| 8              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                              | Soubor            | 1,00000  | 2 922,70   | 2 922,70          |       | RTS 19/ II               |
| 9              | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení                      | Soubor            | 1,00000  | 20 957,30  | 20 957,30         |       | RTS 19/ II               |
| 10             | 004111RRR     | Geologické posouzení podloží                                  | Soubor            | 1,00000  | 9 515,70   | 9 515,70          |       | Vlastní                  |
| 11             | 0052310RRR    | Předepsané zkoušky (Statická zkouška, dynamická zkouška atd.) | Soubor            | 1,00000  | 6 343,80   | 6 343,80          |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                               |                   |          |            | <b>844 779,40</b> |       |                          |



## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 1        | Stavební část                                                         |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | <b>4 053,46</b>  |       |                          |
| 1             | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením<br>62,00*0,15                                                                                                                                                                                                      | m3 | 9,30000  | 119,00    | 1 106,70         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2             | 133201101R00  | Hloubení šachet v hornině 3<br>do 100 m3<br>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>0,60*0,60*0,80*12<br>0,80*0,80*0,80*3                     | m3 | 4,99200  | 413,50    | 2 064,19         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3             | 133201109R00  | Hloubení šachet v hornině 3<br>příplatek za lepivost horniny<br>zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 4 99200 | m3 | 4,99200  | 54,40     | 271,56           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4             | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 9,30000                                                                                                                                                                              | m3 | 9,30000  | 65,70     | 611,01           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | <b>64 506,10</b> |       |                          |
| 5             | 273321321R00  | Beton základových desek železový třídy C 20/25<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>6,05*2,44*0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 5,90480  | 3 200,30  | 18 897,13        | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 6             | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek zřízení<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), púdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>(6,05+2,44)*2*0,40                                                                                                                                                             | m2 | 6,79200  | 877,90    | 5 962,70         | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 7             | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 6,79200  | 139,90    | 950,20           | 801-1 | RTS 19/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 1        | Stavební část                                                         |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|               |               | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 6,79200                                                                                                                                                                                                     |    |          | 6,79200   |                  |       |                          |
| 8             | 273361821R00  | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)<br>včetně distančních prvků<br>90kg/m3<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 5,90478*0,09                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 0,53143  | 42 752,90 | 22 720,17        | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 9             | 275313621R00  | Beton základových patek prostý třídy C 20/25<br>0.60*0.60*0.80*12<br>0.80*0.80*0.80*3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 4,99200  | 3 200,30  | 15 975,90        | 801-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           | <b>50 092,94</b> |       |                          |
| 10            | 342012223R00  | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30<br>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br><br>(2,75+0,90+1,162+2,10+0,35)*2,34<br>-0,80*2,00<br>-0,70*2,00 | m2 | 13,99308 | 1 128,30  | 15 788,39        | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 11            | 342017223R00  | Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 75, 2x opláštění tloušťka příčky od 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80+80 mm, požární odolnost EI 60<br>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br><br>(0,90+1,162)*1,20                      | m2 | 2,47440  | 2 245,30  | 5 555,77         | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 12            | 3470151RRR    | Předstěna SDK,dřevěná rámová konstr.,1xRBI 12,5mm,izol.mineráln tl.80mm<br>(5,80*2+2,10)*2,34<br>-0,81*2,10*3<br>-2,04*1,10                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 24,71100 | 1 163,40  | 28 748,78        |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 1        | Stavební část                                                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 4</b>  |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                  |     |          |           | <b>13 238,75</b> |       |                          |
| 13             | 4160212RRR    | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, s minerální izolací tl.80mm                                | m2  | 12,50000 | 1 059,10  | 13 238,75        |       | Vlastní                  |
|                |               | 1,64+6,77+1,31+1,08+1,70                                                                                     |     | 12,50000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                        |     |          |           | <b>4 761,38</b>  |       |                          |
| 14             | 631571003R00  | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze šterkopisku 0-32 pro zpevnění podkladu                            | m3  | 1,47620  | 1 110,20  | 1 638,88         | 801-1 | RTS 19/ II               |
|                |               | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,  |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 8,05*2,44*0,10                                                                                               |     | 1,47620  |           |                  |       |                          |
| 15             | 632415102RT2  | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace                  | m2  | 12,50000 | 249,80    | 3 122,50         | 801-1 | RTS 19/ II               |
|                |               | s rozprostřením a uhlazením                                                                                  |     |          |           |                  |       |                          |
|                |               | podlaha : 1,64+6,77+1,31+1,08+1,70                                                                           |     | 12,50000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                         |     |          |           | <b>3 425,80</b>  |       |                          |
| 16             | 642942211R00  | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové přičky tloušťky 75 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně | kus | 2,00000  | 449,20    | 898,40           | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 17             | 55330437R     | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 75 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné     | kus | 1,00000  | 1 249,60  | 1 249,60         | SPCM  | RTS 19/ II               |
| 18             | 55330438R     | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 75 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy pevné     | kus | 1,00000  | 1 277,80  | 1 277,80         | SPCM  | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                              |     |          |           | <b>4 060,20</b>  |       |                          |
| 19             | 941955001R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m                                     | m2  | 33,50000 | 121,20    | 4 060,20         | 800-3 | RTS 19/ II               |
|                |               | vnitřní : 1,64+6,77+1,31+1,08+1,70                                                                           |     | 12,50000 |           |                  |       |                          |
|                |               | venkovní : (6,06+2*1,00+2,44)*2*1,00                                                                         |     | 21,00000 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                          |     |          |           | <b>3 110,30</b>  |       |                          |
| 20             | 953941312R00  | Doplňující konstrukce Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje                               | kus | 1,00000  | 84,50     | 84,50            | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 21             | 953946111R00  | Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky                               | kus | 2,00000  | 143,30    | 286,60           | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 22             | 42972RRR      | KMK 160 designová fasádní mřížka                                                                             | kus | 2,00000  | 821,30    | 1 642,60         |       | Vlastní                  |

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 1        | Stavební část                                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                            | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 23   | 44984124R     | přístroj hasící práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s | kus | 1,00000  | 1 096,60  | 1 096,60 | SPCM  | RTS 19/ II               |

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000

1,00000

|                |              |                                                                 |   |          |        |           |                  |            |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|------------------|------------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                  |   |          |        |           | <b>10 429,42</b> |            |
| 24             | 998011031R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí z bloků výšky do 6 m | t | 32,30924 | 322,80 | 10 429,42 | 801-1            | RTS 19/ II |

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí z bloků

|                 |              |                                                                  |    |          |       |        |                  |            |  |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|------------------|------------|--|
| <b>Díl: 713</b> |              | <b>Izolace tepelné</b>                                           |    |          |       |        | <b>10 659,18</b> |            |  |
| 25              | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 14,40000 | 43,40 | 624,96 | 800-713          | RTS 19/ II |  |

6,00\*2,40

14,40000

|    |           |                                                                                                                                                               |    |          |        |          |      |            |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------|------------|
| 26 | 63151470R | deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 14,68800 | 635,50 | 9 334,22 | SPCM | RTS 19/ II |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------|------------|

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 14,40000\*1,02

14,68800

|    |              |                                                          |   |         |        |        |         |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|---------|------------|
| 27 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % | 1,00000 | 700,00 | 700,00 | 800-713 | RTS 19/ II |
|    |              | 50 m vodorovně                                           |   |         |        |        |         |            |

|                 |              |                                                                |    |          |        |          |         |                  |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|------------------|
| <b>Díl: 762</b> |              | <b>Konstrukce tesařské</b>                                     |    |          |        |          |         | <b>25 687,43</b> |
| 28              | 762431225RT3 | Obložení stěn s dodávkou deskou dřevoštěpkovou, tloušťky 10 mm | m2 | 24,71100 | 215,30 | 5 320,28 | 800-762 | RTS 19/ II       |

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 24,71100

24,71100

|    |              |                                                                                             |    |          |        |          |         |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|------------|
| 29 | 763614231RT6 | Montáž podlahy, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové | m2 | 14,40000 | 572,10 | 8 238,24 | 800-763 | RTS 19/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|------------|

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

6,00\*2,40

14,40000

|    |              |                                                                    |    |          |        |          |         |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|------------|
| 30 | 763615131R00 | Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním | m2 | 14,40000 | 458,80 | 6 606,72 | 800-763 | RTS 19/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|---------|------------|

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

6,00\*2,40

14,40000

|    |           |                                                                                                       |    |          |        |          |      |            |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------|------------|
| 31 | 60725036R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 12,0 mm | m2 | 15,84000 | 241,30 | 3 822,19 | SPCM | RTS 19/ II |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|------|------------|

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 14,40000\*1,1

15,84000

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 1        | Stavební část                                                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ  | Množství | Cena / MJ    | Celkem              | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------|---------|--------------------------|
| 32              | 998762202R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m<br>50 m vodorovně                                                        | %   | 1,00000  | 1 700,00     | 1 700,00            | 800-762 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 766</b> |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                           |     |          |              | <b>22 906,50</b>    |         |                          |
| 33              | 766-O1        | Okno plastové 2040/1200mm, Dle specifikace, vč.vytvoření otvoru a osazení                                                              | kus | 1,00000  | 22 656,50    | 22 656,50           |         | Vlastní                  |
| 34              | 998766201R00  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                       | %   | 1,00000  | 250,00       | 250,00              | 800-766 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                           |     |          |              | <b>1 550 697,80</b> |         |                          |
| 35              | 76670021R00   | Montáž kliky a štítku                                                                                                                  | kus | 2,00000  | 420,20       | 840,40              | 800-766 | RTS 19/ II               |
| 36              | 767641110R00  | Montáž dveří dokončení okování dveří osazených do ocelové zárubně, otvíravých, jednokřídlových                                         | kus | 2,00000  | 426,50       | 853,00              | 800-767 | RTS 19/ II               |
| 37              | 767-KO01      | Kontejner - použitý, D+Osazení                                                                                                         | kus | 1,00000  | 90 626,00    | 90 626,00           |         | Vlastní                  |
| 38              | 767-KO02      | Dveře 800/200 - ozn.D1+ D2, zhotovení otvoru a úprava - dveře                                                                          | kus | 3,00000  | 28 320,60    | 84 961,80           |         | Vlastní                  |
| 39              | 767-SO01      | Ocel.konstrukce obj.SO 01- pozink. + nátěr - dle PD, D+M<br>ocel 6.194,67kg                                                            | kus | 1,00000  | 1 321 032,40 | 1 321 032,40        |         | Vlastní                  |
| 40              | 54914625R     | kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované TIN (zlatá); povrch - štíty leštěná nerez TiN (zlatá) | kus | 2,00000  | 1 007,10     | 2 014,20            | SPCM    | RTS 19/ II               |
| 41              | 553407042R    | dveře kovové š 800 mm; h 1 970 mm; vnitřní; plně, s voštinovou výplní; opláštění oboustranné; povrch pozink; vložkový zámek            | kus | 1,00000  | 3 262,50     | 3 262,50            | SPCM    | RTS 19/ II               |
| 42              | 553407043R    | dveře kovové š 900 mm; h 1 970 mm; vnitřní; plně, s voštinovou výplní; opláštění oboustranné; povrch pozink; vložkový zámek            | kus | 1,00000  | 3 347,50     | 3 347,50            | SPCM    | RTS 19/ II               |
| 43              | 998767201R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                          | %   | 1,00000  | 43 760,00    | 43 760,00           | 800-767 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                                                               |     |          |              | <b>14 904,51</b>    |         |                          |
| 44              | 776421100RU1  | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků                        | m   | 27,04600 | 108,90       | 2 945,31            | 800-775 | RTS 19/ II               |
|                 |               | 1.01 (1.162+1.30+0.35)*2*(0.70+0.80*2)                                                                                                 |     |          |              | 3.32400             |         |                          |
|                 |               | 1.02 (2.946+2.16)*2*(0.80+2.44)                                                                                                        |     |          |              | 11.85200            |         |                          |
|                 |               | 1.03 (1.45+0.90)*2*0.80                                                                                                                |     |          |              | 3.90000             |         |                          |
|                 |               | 1.04 (1.323+0.90)*2*0.80                                                                                                               |     |          |              | 3.64600             |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 1        | Stavební část                                                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | 1,05 : (1,162+1,35)*2-0,70                                                                  |    | 4,32400  |           |                  |         |                          |
| 45              | 776521100R00  | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 12,50000 | 284,30    | 3 553,75         | 800-775 | RTS 19/ II               |
|                 |               | podlaha : 1,64+6,77+1,31+1,08+1,70                                                          |    | 12,50000 |           |                  |         |                          |
| 46              | 284101        | PVC zátěžové tl. 2,0 mm, Dle výběru investora                                               | m2 | 12,87500 | 641,20    | 8 255,45         |         | Vlastní                  |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 12,50000*1,03                                              |    | 12,87500 |           |                  |         |                          |
| 47              | 998776201R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m                | %  | 1,00000  | 150,00    | 150,00           | 800-775 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                               |    |          |           | <b>36 262,16</b> |         |                          |
| 48              | 783201811R00  | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním                                   | m2 | 80,01360 | 34,00     | 2 720,46         | 800-783 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                   |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | stěny : (6,06+2,44)*2*2,40                                                                  |    | 40,80000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | -2,04*1,10                                                                                  |    | -2,24400 |           |                  |         |                          |
|                 |               | strop : 6,06*2,44                                                                           |    | 14,78640 |           |                  |         |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                     |    |          |           |                  |         |                          |
|                 |               | 53,3424*1,50                                                                                |    | 80,01360 |           |                  |         |                          |
| 49              | 783222110R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,                                | m2 | 80,01360 | 226,60    | 18 131,08        | 800-783 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 80,01360                                                   |    | 80,01360 |           |                  |         |                          |
| 50              | 783226100R00  | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,                                | m2 | 80,01360 | 101,90    | 8 153,39         | 800-783 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 80,01360                                                   |    | 80,01360 |           |                  |         |                          |
| 51              | 783903811R00  | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly                                              | m2 | 80,01360 | 68,00     | 5 440,92         | 800-783 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 80,01360                                                   |    | 80,01360 |           |                  |         |                          |
| 52              | 783904811R00  | Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí                                                | m2 | 80,01360 | 22,70     | 1 816,31         | 800-783 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 80,01360                                                   |    | 80,01360 |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                                                                |    |          |           | <b>10 523,43</b> |         |                          |
| 53              | 784161601R00  | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná                    | m2 | 81,51380 | 26,70     | 2 176,42         | 800-784 | RTS 19/ II               |
|                 |               | strop : 1,64+6,77+1,31+1,08+1,70                                                            |    | 12,50000 |           |                  |         |                          |
|                 |               | stěny :                                                                                     |    |          |           |                  |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 1        | Stavební část                                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
|      | 1.01          | $(1.162+1.30+0.35)*2*2.30$                                                                                                                                                                                                     |    | 12.93520  |           |          |         |                          |
|      | 1.02          | $(2.946+2.16)*2*2.30$                                                                                                                                                                                                          |    | 23.48760  |           |          |         |                          |
|      | 1.03          | $(1.45+0.90)*2*2.30$                                                                                                                                                                                                           |    | 10.81000  |           |          |         |                          |
|      | 1.04          | $(1.323+0.90)*2*2.30$                                                                                                                                                                                                          |    | 10.22580  |           |          |         |                          |
|      | 1.05          | $(1.162+1.35)*2*2.30$                                                                                                                                                                                                          |    | 11.55520  |           |          |         |                          |
| 54   | 784165821R00  | Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , barevné, jednonásobné                                                                                                                                                | m2 | 163,02760 | 51,20     | 8 347,01 | 800-784 | RTS 19/ II               |
|      |               | Speciální matná disperzní barva na sádrokarton k okamžitému použití do vnitřních prostor, omyvatelná, čistitelná vodou, odolná vůči otěru za sucha, vodouhédlitelná, paropropustná, rychleschnoucí, doporučuje KNAUF a RIGIPS. |    |           |           |          |         |                          |
|      |               | Odkaz na min. položky pořadí 53 - 81.51380*2                                                                                                                                                                                   |    | 163.02760 |           |          |         |                          |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>1 829 319,36</b> |
|---------------|---------------------|



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 2        | Zdravotnicka                                                          |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| Díl: 1 |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>262 257,59</b> |       |                          |
| 1      | 132301210R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>voda : 12,00*1,00*1,30*1,70*2<br>šachta : 2,50*2,00*1,70<br>přímýbávaní : 0,50*0,50*0,60 | m3 | 26,65000  | 698,90    | 18 625,69         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2      | 132301211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>kanalizace : 44,00*3,40*1,50*1,20*1,30*2<br>3,00*1,00*1,30<br>šachta : 3,00*2,00*1,70   | m3 | 129,47000 | 458,80    | 59 400,84         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3      | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepitost, v hornině 4,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,47000                                                    | m3 | 64,73500  | 81,50     | 5 275,90          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4      | 132301219R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepitost, v hornině 4,<br>zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.<br><br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,65000                                                     | m3 | 13,32500  | 81,50     | 1 085,99          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 5      | 151101101R00  | Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,<br>kanalizace : 44,00*3,40*1,50*1,20*1,30*2<br>voda : 12,00*1,30*1,70*2<br>šachta : 2,50*1,70*2                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 191,44000 | 142,20    | 27 222,77         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 6      | 151101103R00  | Zřízení pažení a rozpeření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m<br>pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,<br>kanalizace : 2,00*1,00*2<br>šachta : 3,00*2,00*2                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 70,00000  | 361,90    | 25 333,00         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 7      | 151101111R00  | Odstranění pažení a rozpeření rýh příložené, hloubky do 2 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 191,44000                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 191,44000 | 30,60     | 5 858,06          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 8      | 151101113R00  | Odstranění pažení a rozpeření rýh příložené, hloubky do 8 m<br>pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 70,00000                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 70,00000  | 194,20    | 13 594,00         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 9      | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,65000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,47000<br>odpočet                                                                                                                                                                      | m3 | 100,12000 | 139,90    | 14 006,79         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 10     | 161101104R00  | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m<br>bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,<br>kanalizace : 2,00*1,00*1,00<br>šachta : 3,00*2,00*1,00                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 56,00000  | 666,10    | 37 301,60         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 11     | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,65000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,47000<br>odpočet zastupu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 129,47000                                                                                                                                    | m3 | 19,59875  | 109,40    | 2 144,10          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 12     | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 19,59875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 19,59875  | 18,40     | 360,62            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 13     | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>výkopky<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 26,65000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 129,47000<br>odpočet láže<br>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,11000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 0,29000<br>šachty kanál : 0,14*0,30*0,30*1,10<br>3,14*0,30*0,30*1,10                                                  | m3 | 136,52125 | 137,10    | 18 717,06         | 800-1 | RTS 19/ II               |

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 2        | Zdravotechnika                                                        |

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 2        | Zdravotnicka                                                          |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ        | Celkem    | Ceník   | Gen. soustava / platnost |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-----------|---------|--------------------------|
| 40                                     | 42291353R     | poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, k ochraně zemních soustav osazených na šoupátkách, k zabudování do terénu a vozovek; ochrana proti korozi asfaltový nátěr vně i uvnitř; h = 210,0 mm; vnitř. pr. D = 200 mm; D = 260,0 mm | kus | 1,00000  | 824,70           | 824,70    | SPCM    | RTS 19/ II               |
| 41                                     | 552433RRR     | Poklop litinový D 625 GU D400 - dle standardů PVK<br>Odkaz na min. položky pořadí 35 - 1,00000                                                                                                                                             | kus | 1,00000  | 3 864,00         | 3 864,00  |         | Vlastní                  |
| 42                                     | 552600RRR     | Příruba závítová, DN 100 s vnitřním závitem 5/4"                                                                                                                                                                                           | kus | 1,00000  | 1 666,40         | 1 666,40  |         | Vlastní                  |
| 43                                     | 5922405324R   | dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 785 mm; l = 150 mm; DN žlabu 300 mm; Pu 80 kN/m; beton C 35/45; žlab kamenina; nástupnice kamenina<br>Odkaz na min. položky pořadí 37 - 1,00000                                                   | kus | 1,00000  | 12 733,00        | 12 733,00 | SPCM    | RTS 19/ II               |
| 44                                     | 59224154R     | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem<br>Odkaz na min. položky pořadí 25 - 6,00000                                                                             | kus | 6,00000  | 3 908,20         | 23 449,20 | SPCM    | RTS 19/ II               |
| 45                                     | 59224172R     | skruž železobetonová přechodová; TBR; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové                                                                                        | kus | 1,00000  | 2 883,10         | 2 883,10  | SPCM    | RTS 19/ II               |
| 46                                     | 59224177.AR   | prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm<br>Odkaz na min. položky pořadí 24 - 2,00000                                                                                                                                 | kus | 2,00000  | 478,10           | 956,20    | SPCM    | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | <b>9 556,76</b>  |           |         |                          |
| 47                                     | 998275101R00  | Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu<br>trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů                                                                                                        | t   | 84,49828 | 113,10           | 9 556,76  | 827-1   | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>     |               |                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | <b>38 118,40</b> |           |         |                          |
| 48                                     | 721176101R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                           | m   | 2,00000  | 286,60           | 573,20    | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 49                                     | 721176103R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                           | m   | 7,00000  | 288,30           | 2 018,10  | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 50                                     | 721176104R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                           | m   | 1,00000  | 377,80           | 377,80    | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 51                                     | 721176105R00  | Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                                         | m   | 10,00000 | 922,10           | 9 221,00  | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 52                                     | 721176222R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                              | m   | 4,00000  | 716,00           | 2 864,00  | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 53                                     | 721176223R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                              | m   | 5,00000  | 841,70           | 4 208,50  | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 54                                     | 721176224R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                              | m   | 5,00000  | 794,20           | 3 971,00  | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 55                                     | 721176225R00  | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200<br>včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.                                                                                              | m   | 1,00000  | 855,30           | 855,30    | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 56                                     | 721211520RT2  | Vpusti dvorní průměr 110 mm, vodorovný odtok, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu a vyhřívací sada 36W/230V, včetně dodávky materiálu<br>včetně betonového lože      | kus | 1,00000  | 4 837,20         | 4 837,20  | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 57                                     | 721273200RT3  | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 874,50           | 874,50    | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 58                                     | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125<br>3*7+4+10+4+3                                                                                                                                                                      | m   | 29,00000 | 26,80            | 777,20    | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 59                                     | 721290112R00  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200<br>5*1                                                                                                                                                                               | m   | 6,00000  | 34,80            | 208,80    | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 60                                     | 273445RRR     | Těsnící manžeta prostupu potrubí DN 100                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000  | 4 441,80         | 4 441,80  |         | Vlastní                  |
| 61                                     | 28615443.AR   | kus čistící DN 100,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000  | 154,00           | 154,00    | SPCM    | RTS 19/ II               |
| 62                                     | 28651843.AR   | kus čistící DN 200,0 mm                                                                                                                                                                                                                    | kus | 1,00000  | 1 936,00         | 1 936,00  | SPCM    | RTS 19/ II               |
| 63                                     | 998721201R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                              | %   | 1,00000  | 800,00           | 800,00    | 800-721 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>        |               |                                                                                                                                                                                                                                            |     |          | <b>55 950,00</b> |           |         |                          |
| 64                                     | 722171213R00  | Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                                    | m   | 42,00000 | 583,40           | 24 502,80 | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 65                                     | 722172312R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzní svařované, včetně zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                             | m   | 14,00000 | 429,90           | 6 018,60  | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 66                                     | 722172313R00  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzní svařované, včetně zednických výpomocí<br>včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                                             | m   | 8,00000  | 519,90           | 4 159,20  | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 67                                     | 722181233RT8  | Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm                                                              | m   | 9,00000  | 121,80           | 1 096,20  | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 68                                     | 722181233RU1  | Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm                                                              | m   | 5,00000  | 139,90           | 699,50    | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 69                                     | 722181234RT8  | Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm                                                              | m   | 5,00000  | 163,70           | 818,50    | 800-721 | RTS 19/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 2        | Zdravotechnika                                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|---------|--------------------------|
| 70   | 722181234RU1  | Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm | m   | 3,00000  | 183,50    | 550,50   | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 71   | 72219191R00   | Montáž zemních souprav                                                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 57,20     | 57,20    | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 72   | 72223131R00   | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                                        | kus | 1,00000  | 264,00    | 264,00   | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 73   | 722231161R00  | Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu                                                                                      | kus | 1,00000  | 2 526,20  | 2 526,20 | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 74   | 722235573R00  | Kohout kulový s filtrem, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu                                                                              | kus | 1,00000  | 1 761,60  | 1 761,60 | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 75   | 722237223R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                                                        | kus | 3,00000  | 631,00    | 1 893,00 | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 76   | 722237244R00  | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnější závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu                                                                                         | kus | 1,00000  | 674,00    | 674,00   | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 77   | 722235643R00  | Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu                                                                  | kus | 1,00000  | 525,10    | 525,10   | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 78   | 722280108R00  | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32                                                                                                                                 | m   | 64,00000 | 15,90     | 1 017,60 | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 79   | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80                                                                                                                           | m   | 64,00000 | 35,50     | 2 272,00 | 800-721 | RTS 19/ II               |
| 80   | 7222163RRR    | Filtr vodovodní na studenou vodu PP, DN 25                                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 1 049,00  | 1 049,00 |         | Vlastní                  |
| 81   | 7222231RRR    | Kohout vod.kul.výtokový, GIACOMINI R620 DN 15 s připojením na hadici                                                                                                         | kus | 1,00000  | 265,10    | 265,10   |         | Vlastní                  |
| 82   | 7222367RRR    | Uzavírací šoupě připojkové, DN 25                                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 1 314,10  | 1 314,10 |         | Vlastní                  |
| 83   | 7222372RRR    | Kohout vod.kul.vněj.-vnitř z.GIACOMINI R919 DN 25 s vypouštěním                                                                                                              | kus | 1,00000  | 595,80    | 595,80   |         | Vlastní                  |
| 84   | 7222643RRR    | Vodoměr Q3 4 m3 /h (EWG Qn 2,5 m3/h) DN 20                                                                                                                                   | kus | 1,00000  | 1 157,80  | 1 157,80 |         | Vlastní                  |
| 85   | 273443RRR     | Manžela lésnící prostupu potrubí DN 25                                                                                                                                       | kus | 1,00000  | 114,50    | 114,50   |         | Vlastní                  |
| 86   | 28613045.MR   | koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 32,0 mm; hladké; spoj svařovaný                                                                                                         | kus | 2,00000  | 109,50    | 219,00   | SPCM    | RTS 19/ II               |
| 87   | 28613122.MR   | T-kus 90,0 °; PE 100; KIT; SDR 11,0; D = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný                                                                                                      | kus | 1,00000  | 441,80    | 441,80   | SPCM    | RTS 19/ II               |
| 88   | 286553RRR     | Přechod MUN 32/1", PE-HD 100 SDR 11/závit                                                                                                                                    | kus | 1,00000  | 43,10     | 43,10    |         | Vlastní                  |
| 89   | 42293140R     | souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m                                                                 | kus | 1,00000  | 1 013,80  | 1 013,80 | SPCM    | RTS 19/ II               |
| 90   | 998722201R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m                                                                                                   | %   | 1,00000  | 900,00    | 900,00   | 800-721 | RTS 19/ II               |

|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                         |                  |          |          |           |         |            |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|---------|------------|
| <b>Díl: 725</b> |              | <b>Zařizovací předměty</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>63 456,70</b> |          |          |           |         |            |
| 91              | 725200010RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - klozet                                                                                                                                                                                                   | kus              | 3,00000  | 2 087,80 | 6 263,40  | AP-PSV  | Vlastní    |
| 92              | 725200030RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo                                                                                                                                                                                                 | kus              | 4,00000  | 2 015,20 | 8 060,80  | AP-PSV  | Vlastní    |
| 93              | 725334301R00 | Výlevka diturvitová se sifonem                                                                                                                                                                                                          | kus              | 1,00000  | 555,60   | 555,60    | 800-721 | RTS 19/ II |
| 94              | 725534222R00 | Elektrický ohříváč vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu                                                                                                                 | soubor           | 1,00000  | 9 946,30 | 9 946,30  | 800-721 | RTS 19/ II |
| 95              | 725814122R00 | Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                   | soubor           | 1,00000  | 262,80   | 262,80    | 800-721 | RTS 19/ II |
| 96              | 725823121RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlové, stojánková, ruční ovládání s ovládacím odepadem, standardní, včetně dodávky materiálu                                                                                                          | kus              | 4,00000  | 2 571,50 | 10 286,00 | 800-721 | RTS 19/ II |
| 97              | 725829201RT1 | Baterie umyvadlové a dřezové Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty, včetně dodávky materiálu | kus              | 2,00000  | 2 582,80 | 5 165,60  | 800-721 | RTS 19/ II |
| 98              | 725860109R00 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu                                                                               | kus              | 4,00000  | 267,40   | 1 069,60  | 800-721 | RTS 19/ II |
| 99              | 725860186RT1 | Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro pračky/myčky, nástěnná; PE; příslušenství příp. koleno, krytka plast, včetně dodávky materiálu                                                                          | kus              | 1,00000  | 930,10   | 930,10    | 800-721 | RTS 19/ II |
| 100             | 725869213R00 | Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové dvojité, D 32                                                                                                                                                                     | kus              | 1,00000  | 256,60   | 256,60    | 800-721 | RTS 19/ II |
| 101             | 725989101R00 | Dvířka kovových i plastových                                                                                                                                                                                                            | kus              | 1,00000  | 200,50   | 200,50    | 800-721 | RTS 19/ II |
| 102             | 725810402RRR | Ventil rohový G 1/2 pro připojení zař.předmětů                                                                                                                                                                                          | soubor           | 10,00000 | 228,80   | 2 288,00  |         | Vlastní    |
| 103             | 283480RRR    | Dvířka revizní rozměr 150x300 mm                                                                                                                                                                                                        | kus              | 1,00000  | 324,00   | 324,00    |         | Vlastní    |

|     |              |                                                                                                             |     |         |          |          |         |            |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|---------|------------|
| 104 | 55160112R    | uzávěrka zápachová 5/4", pro dřezu, pro umyvadla; nerez                                                     | kus | 1,00000 | 55,10    | 55,10    | SPCM    | RTS 19/ II |
| 105 | 551612RRR    | Sifon výlevka chrom                                                                                         | kus | 1,00000 | 908,50   | 908,50   |         | Vlastní    |
| 106 | 55231405R    | výlevka závěsná, se zadní stěnou; nerez; h = 217 mm; š = 455 mm; hl. 340 mm; mřížka nerez                   | kus | 1,00000 | 4 525,70 | 4 525,70 | SPCM    | RTS 19/ II |
| 107 | 64218421R    | umyvátko š = 500 mm; hl. 235 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vpravo; bílá                              | kus | 4,00000 | 911,90   | 3 647,60 | SPCM    | RTS 19/ II |
| 108 | 64238820R    | mísa klozetová diturvit závěsná; h = 375 mm; š = 360 mm; hl. 525 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá | kus | 3,00000 | 2 503,50 | 7 510,50 | SPCM    | RTS 19/ II |
| 109 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m                              | %   | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 | 800-721 | RTS 19/ II |

|                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |         |          |           |         |            |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------|---------|------------|
| <b>Díl: 726</b> |              | <b>Instalační prefabrikáty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 824,40</b> |         |          |           |         |            |
| 110             | 726212331R00 | Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou mezi dvě stěny, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnou, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu | soubor           | 3,00000 | 8 484,80 | 25 454,40 | 800-721 | RTS 19/ II |
| 111             | 998726221R00 | Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m                                                                                                                                                                                                                     | %                | 1,00000 | 370,00   | 370,00    | 800-721 | RTS 19/ II |

|                |            |                                |                  |         |           |           |  |            |
|----------------|------------|--------------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|--|------------|
| <b>Díl: VN</b> |            | <b>Vedlejší náklady</b>        | <b>40 401,60</b> |         |           |           |  |            |
| 112            | 005111020R | Vytyčení stavby                | Soubor           | 1,00000 | 2 786,20  | 2 786,20  |  | RTS 19/ II |
| 113            | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí     | Soubor           | 1,00000 | 6 965,90  | 6 965,90  |  | RTS 19/ II |
| 114            | 005121010R | Výbudování zařízení staveniště | Soubor           | 1,00000 | 16 718,00 | 16 718,00 |  | RTS 19/ II |
| 115            | 005124010R | Koordinační činnost            | Soubor           | 1,00000 | 13 931,50 | 13 931,50 |  | RTS 19/ II |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 2        | Zdravotechnika                                                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                           |        |          |           | <b>11 145,30</b>  |       |                          |
| 116            | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000  | 3 482,90  | 3 482,90          |       | RTS 19/ II               |
| 117            | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                 | Soubor | 1,00000  | 696,50    | 696,50            |       | RTS 19/ II               |
| 118            | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení         | Soubor | 1,00000  | 6 965,90  | 6 965,90          |       | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                  |        |          |           | <b>749 847,91</b> |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 3        | Elektroinstalace                                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem     | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-------|--------------------------|
| DH:  | M21           | Elektroinstalace                                                                                                                                                                                      |     |           |           | 199 488,91 |       |                          |
| 1    | 2101001       | KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SĐELOVACÍ                                                                                                                                                            |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 2    | 2101002       | CYKY-J 3x1,5, volné                                                                                                                                                                                   | m   | 30,00000  | 36,30     | 1 089,00   |       | Vlastní                  |
| 3    | 2101003       | CYKY-J 5x1,5, volné                                                                                                                                                                                   | m   | 10,00000  | 47,60     | 476,00     |       | Vlastní                  |
| 4    | 2101004       | AYKY-J 4x16, volné                                                                                                                                                                                    | m   | 135,00000 | 73,70     | 9 949,50   |       | Vlastní                  |
| 5    | 2101005       | CYKY-O 3x1,5, pod omítkou                                                                                                                                                                             | m   | 6,00000   | 41,90     | 251,40     |       | Vlastní                  |
| 6    | 2101006       | CYKY-J 3x1,5, pod omítkou                                                                                                                                                                             | m   | 72,00000  | 41,90     | 3 016,80   |       | Vlastní                  |
| 7    | 2101007       | CYKY-J 3x2,5, pod omítkou                                                                                                                                                                             | m   | 45,00000  | 54,40     | 2 448,00   |       | Vlastní                  |
| 8    | 2101008       | SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, ZAPUŠTĚNÉ                                                                                                                                                                         |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 9    | 2101009       | Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 1, 1So, pro vodiče 1-2,5 mm2                                                                                                                                     | kus | 1,00000   | 109,80    | 109,80     |       | Vlastní                  |
| 10   | 2101010       | Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 5, pro vodiče 1-2,5 mm2                                                                                                                                          | kus | 5,00000   | 145,00    | 725,00     |       | Vlastní                  |
| 11   | 2101011       | Spínač kolébkový bezšroubový, řazení 6, pro vodiče 1-2,5 mm2                                                                                                                                          | kus | 2,00000   | 121,20    | 242,40     |       | Vlastní                  |
| 12   | 2101012       | Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační douthavkou, s propojovacími svorkami N a PE, Stupeň, krytl: IP 55; 25 (10) A, 400 V AC; Šroubové svorky; Řazení: 3                                        | kus | 1,00000   | 958,40    | 958,40     |       | Vlastní                  |
| 13   | 2101013       | SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, NÁSTĚNNÉ – IP 44 (PLAST)                                                                                                                                                          |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 14   | 2101014       | Spínač jednopólový IP 44                                                                                                                                                                              | kus | 1,00000   | 215,30    | 215,30     |       | Vlastní                  |
| 15   | 2101015       | ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SĐELOVACÍ                                                                                                                                                               |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 16   | 2101016       | Zásuvka jednonásobná šroubová s clonkami , pro vodiče 1,5-2,5 mm2 Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je, určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, koncová                   | kus | 6,00000   | 181,30    | 1 087,80   |       | Vlastní                  |
| 17   | 2101017       | Zásuvka jednonásobná šroubová, s clonkami, pro vodiče 1,5-2,5 mm2 Cu, rozměr 81x81mm. Přístroj je, určen pro montáž do elektroinstalačních krabic o vnitřním průměru 68 mm, průběžná                  | kus | 6,00000   | 218,70    | 1 093,50   |       | Vlastní                  |
| 18   | 2101018       | ZÁSUVKY NN, NÁSTĚNNÉ IP44                                                                                                                                                                             |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 19   | 2101019       | Zásuvka jednonásobná IP 44,                                                                                                                                                                           | kus | 2,00000   | 251,50    | 503,00     |       | Vlastní                  |
| 20   | 2101020       | KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY                                                                                                                                                                            |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00       |       | Vlastní                  |
| 21   | 2101021       | Krabice přístrojová pod omítkou nebo sádkarton, materiál: tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC),. Vyhovují pro montáž na a do hmot třídy reakce na oheň A1 - D, průměr:73 mm, hloubka:66 mm        | kus | 23,00000  | 109,80    | 2 318,40   |       | Vlastní                  |
| 22   | 2101022       | Vodotěsná kabelová průchodka např. PG 21,5                                                                                                                                                            | kus | 1,00000   | 65,70     | 65,70      |       | Vlastní                  |
| 23   | 2101023       | Instalační krabice IP 44 např. 100 mm X 100 mm                                                                                                                                                        | kus | 1,00000   | 232,20    | 232,20     |       | Vlastní                  |
| 24   | 2101024       | Ohebná trubka s velmi nízkou mechanickou odolností (ČSN); materiál: samozhášivý polyvinylchlorid, (PVC); mechanická pevnost: 125N/5cm; trubka je samozhášivá a je možné ji pokládat na a do hořlavých | m   | 80,00000  | 30,60     | 2 448,00   |       | Vlastní                  |

hmot všech tříd reakce na oheň (A1 - F) ; vnitřní průměr min.: 20 mm; barva:šedobílá RAL 9002; odpovídá normám: EN 61 386-1121; volné

|    |         |                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |           |  |         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--|---------|
| 25 | 2101025 | Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička průměr vnitřní min. 32 mm , venkovní průměr, 40 mm, barva:červená, materiál polyetylen                                                    | m   | 125,00000 | 35,10     | 4 387,50  |  | Vlastní |
| 26 | 2101026 | Příchytka pro ochrannou trubku vnitřní průměr 20mm + spojovací materiál                                                                                                                          | kus | 50,00000  | 40,80     | 2 040,00  |  | Vlastní |
| 27 | 2101027 | Svorka kabelová, 5x1-2,5mm2                                                                                                                                                                      | kus | 15,00000  | 71,40     | 1 071,00  |  | Vlastní |
| 28 | 2101028 | UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ                                                                                                                                                                         |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00      |  | Vlastní |
| 29 | 2101029 | 3x1,5 až 4 mm2                                                                                                                                                                                   | kus | 20,00000  | 63,40     | 1 268,00  |  | Vlastní |
| 30 | 2101030 | VZDUCHOTECHNIKA                                                                                                                                                                                  |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00      |  | Vlastní |
| 31 | 2101031 | Ventilátor s doběhem - montáž se zapojením                                                                                                                                                       | kus | 5,00000   | 75,90     | 379,50    |  | Vlastní |
| 32 | 2101032 | SVÍTIDLA                                                                                                                                                                                         |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00      |  | Vlastní |
| 33 | 2101033 | A – Svítidlo LED přisazené 1400mm dle výběru investora projektu IP 20                                                                                                                            | kus | 8,00000   | 274,10    | 2 192,80  |  | Vlastní |
| 34 | 2101034 | B - Svítidlo LED přisazené 1400mm dle výběru investora projektu IP44                                                                                                                             | kus | 2,00000   | 274,10    | 548,20    |  | Vlastní |
| 35 | 2101035 | LED dle výběru investora projektu                                                                                                                                                                | kus | 1,00000   | 274,10    | 274,10    |  | Vlastní |
| 36 | 2101036 | ROZVÁDĚČE                                                                                                                                                                                        |     | 0,00000   | 0,00      | 0,00      |  | Vlastní |
| 37 | 2101037 | Rozváděč RH nástěnný pro min. 52 modulů                                                                                                                                                          | kus | 1,00000   | 18 791,30 | 18 791,30 |  | Vlastní |
| 38 | 2101038 | Konstrukce plastová, 600mmx250mmx125mm, povrchová montáž, 4*13modulů, IP 40, bílá, RAL 9010                                                                                                      | kus | 1,00000   | 0,00      | 0,00      |  | Vlastní |
| 39 | 2101039 | Obložení rozváděče RH nehořlavým materiálem                                                                                                                                                      | kus | 1,00000   | 0,00      | 0,00      |  | Vlastní |
| 40 | 2101040 | 16B-1 Jistič                                                                                                                                                                                     | kus | 7,00000   | 0,00      | 0,00      |  | Vlastní |
| 41 | 2101041 | Proudový chránič 4-pólový, 40-4-030                                                                                                                                                              | kus | 1,00000   | 0,00      | 0,00      |  | Vlastní |
| 42 | 2101042 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10B-1N-030AC                                                                                                                                            | kus | 2,00000   | 0,00      | 0,00      |  | Vlastní |
| 43 | 2101043 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC                                                                                                                                            | kus | 1,00000   | 0,00      | 0,00      |  | Vlastní |
| 44 | 2101044 | SPD typ 1 a typ 2 - kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí; Jmenovitá napětí; Un 230 V AC; Nejvyšší trvalé provozní napětí: Uc 260 V AC; Jmenovitý zatěžovací proud pro "V" zapojení: IL | kus | 1,00000   | 0,00      | 0,00      |  | Vlastní |

125 A; Impulsní výbojový proud (10/350 μs): Iimp 25,00 kA ; Jmenovitý výbojový proud (8/20 μs): In 30,00 kA ; Maximální výbojový proud (8/20 μs): Imax 60,00 kA; Reziđuální napětí MOV při In:

Ures 0,85 kV; Napětové ochranná hladina: Up 1,50 kV; Jmenovitý zkratový proud:

Iscrr 50 kA ; maximální předjistiění: 250 A gL/gG; Maximální předjistiění pro "V" zapojení : 125 A gL/gG; Doba odezvy ta: 100 ns ; TOV 5 s L-N: 335 V; TOV charakteristika (TOV 5 s): výdržná; Průřez připojovaných vodičů pevný - min: 2,50 mm2 ; Průřez připojovaných vodičů pevný - max : 50,00 mm2; Průřez připojovaných vodičů slaněný - min: 2,50 mm2; Průřez připojovaných vodičů slaněný - max: 35,00 mm2 ; Signalizace poruchy: červené zbarvení indikačního pole; Dálková signalizace: bezpotenciálový přepínací kontakt; Kontakty dálkové signalizace: 250 V / 0,5 A AC, 250 V / 0,1 A DC; Maximální průřez vodičů dálkové signalizace: 1,5 mm2 ; Stupeň krytl : IP 20, Montáž : lišta DIN 35 mm

|    |         |                                           |     |          |      |      |  |         |
|----|---------|-------------------------------------------|-----|----------|------|------|--|---------|
| 45 | 2101045 | Vypínač 3 pól. 40A                        | kus | 1,00000  | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 46 | 2101046 | Řadová svornice 4 A, DIN, 0,5-6mm2 (32 A) | kus | 13,00000 | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |
| 47 | 2101047 | Podružný materiál                         | kus | 1,00000  | 0,00 | 0,00 |  | Vlastní |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 01    | Budova zázemí                                                         |
| R: | 3        | Elektroinstalace                                                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                           | MJ    | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 48   | 2101048       | ER – elektroměrový rozváděč umístěný ve výklenku zděného sloupku s volným přístupem, (410 x 510 x 250, mm)                                              | kus   | 1,00000   | 18 791,30 | 18 791,30 |       | Vlastní                  |
| 49   | 2101049       | rozdávěč, 1x jednosazbový, 3f, 40A, standardní provedení, hmotnost 25kg max. Průřez 16mm2                                                               | kus   | 1,00000   | 0,00      | 0,00      |       | Vlastní                  |
| 50   | 2101050       | 25B-3 Jistič                                                                                                                                            | kus   | 1,00000   | 0,00      | 0,00      |       | Vlastní                  |
| 51   | 2101051       | Podružný materiál                                                                                                                                       | kus   | 1,00000   | 0,00      | 0,00      |       | Vlastní                  |
| 52   | 2101052       | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ                                                                                                                                      |       | 0,00000   | 0,00      | 0,00      |       | Vlastní                  |
| 53   | 2101053       | LED reflektor černý 100w, světelný tok 8000 lmBarva světla, denní bílá, Teplota chromatičnosti, 5000K, vyzařovací úhel 120°                             | kus   | 4,00000   | 2 256,60  | 9 026,40  |       | Vlastní                  |
| 54   | 2101054       | UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ                                                                                                                                  |       | 0,00000   | 0,00      | 0,00      |       | Vlastní                  |
| 55   | 2101055       | FeZn30x4 (1.0 kg/m), volné                                                                                                                              | m     | 40,00000  | 128,00    | 5 120,00  |       | Vlastní                  |
| 56   | 2101056       | Drát FeZn 10, volné                                                                                                                                     | m     | 44,00000  | 100,80    | 4 435,20  |       | Vlastní                  |
| 57   | 2101057       | Pospojování vodičem CYA 6 žilz (H07V-K)                                                                                                                 | m     | 10,00000  | 43,10     | 431,00    |       | Vlastní                  |
| 58   | 2101058       | Pospojování vodičem CYA 25 žilz (H07V-K)                                                                                                                | m     | 5,00000   | 112,10    | 560,50    |       | Vlastní                  |
| 59   | 2101059       | přivaření a izolace protikorozním nátěrem FeZn10 - FeZn30x4                                                                                             | kus   | 21,00000  | 123,50    | 2 593,50  |       | Vlastní                  |
| 60   | 2101060       | Ekvipotenciální svorkovnice HOP, včetně vodičů, svorek a instalace                                                                                      | kus   | 1,00000   | 2 238,40  | 2 238,40  |       | Vlastní                  |
| 61   | 2101061       | HRMOSVOD IZOLOVANÝ                                                                                                                                      |       | 0,00000   | 0,00      | 0,00      |       | Vlastní                  |
| 62   | 2101062       | Příslušenství pro montáž a instalaci HVI vodiče s=75cm                                                                                                  | kus   | 1,00000   | 2 358,30  | 2 358,30  |       | Vlastní                  |
| 63   | 2101063       | Jímací izolovaná tyč v délce 4m nad zábradlím (3,2m izolovaná GFK podpůrná trubka + 2,5m jímací Al, tyč) včetně přípojovacích součástí                  | kus   | 1,00000   | 16 975,40 | 16 975,40 |       | Vlastní                  |
| 64   | 2101064       | Držák jímače na stěnu                                                                                                                                   | kus   | 3,00000   | 710,30    | 2 130,90  |       | Vlastní                  |
| 65   | 2101065       | Držák HVI vodiče                                                                                                                                        | kus   | 7,00000   | 103,10    | 721,70    |       | Vlastní                  |
| 66   | 2101066       | vodič HVI s vysokonapětovou izolací s=75cm, barva šedá                                                                                                  | m     | 8,00000   | 1 041,10  | 8 328,80  |       | Vlastní                  |
| 67   | 2101067       | Svorka PA k vodiči HVI                                                                                                                                  | kus   | 1,00000   | 411,20    | 411,20    |       | Vlastní                  |
| 68   | 2101068       | Připojovací prvek k vodiči HVI                                                                                                                          | kus   | 2,00000   | 671,80    | 1 343,60  |       | Vlastní                  |
| 69   | 2101069       | Zkušební svorka                                                                                                                                         | kus   | 1,00000   | 1 157,80  | 1 157,80  |       | Vlastní                  |
| 70   | 2101070       | Štítek 1                                                                                                                                                | kus   | 1,00000   | 58,90     | 58,90     |       | Vlastní                  |
| 71   | 2101071       | STÁVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE                                                                                                                                  |       | 0,00000   | 0,00      | 0,00      |       | Vlastní                  |
| 72   | 2101072       | Příprava kapes pro krabice                                                                                                                              | kus   | 23,00000  | 34,00     | 782,00    |       | Vlastní                  |
| 73   | 2101073       | Příprava prostupů pro vodiče v sádrokartonu nebo v duté stěně                                                                                           | m     | 40,00000  | 66,80     | 2 672,00  |       | Vlastní                  |
| 74   | 2101074       | Lešení lehké pomocné výška podlah 1,2m                                                                                                                  | m2    | 15,00000  | 115,60    | 1 734,00  |       | Vlastní                  |
| 75   | 2101075       | Zabezpečení pracoviště                                                                                                                                  | hod   | 5,00000   | 231,10    | 1 155,50  |       | Vlastní                  |
| 76   | 2101076       | Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi - . Odchytky od skutečnosti prověřil a vyřešil, realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem. | kus   | 1,00000   | 11 781,40 | 11 781,40 |       | Vlastní                  |
| 77   | 2101077       | Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru                                                                                                  | km    | 0,12500   | 17 672,10 | 2 209,01  |       | Vlastní                  |
| 78   | 2101078       | Hloubení kabelové rýhy – zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, strojně                                                                             | m3    | 30,60000  | 628,70    | 19 238,22 |       | Vlastní                  |
| 79   | 2101079       | Lože kabelu z jemné zeminy, šíře do 35cm, tloušťka 5cm + 5cm, kryté fólií                                                                               | m     | 125,00000 | 31,80     | 3 975,00  |       | Vlastní                  |
| 80   | 2101080       | Zához kabelové rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, strojně                                                                                | m3    | 30,60000  | 49,80     | 1 523,88  |       | Vlastní                  |
| 81   | 2101081       | Provizorní úprava terénu - zemina třídy 4                                                                                                               | m2    | 44,00000  | 37,40     | 1 645,60  |       | Vlastní                  |
| 82   | 2101082       | OSTATNÍ PROFESÉ                                                                                                                                         |       | 0,00000   | 0,00      | 0,00      |       | Vlastní                  |
| 83   | 2101083       | Spolupráce s ostatními profesemi                                                                                                                        | hod   | 2,00000   | 294,60    | 589,20    |       | Vlastní                  |
| 84   | 2101084       | Revizní technik                                                                                                                                         | hod   | 15,00000  | 353,50    | 5 302,50  |       | Vlastní                  |
| 85   | 2101085       | Spolupráce s revizním technikem                                                                                                                         | hod   | 2,00000   | 294,60    | 589,20    |       | Vlastní                  |
| 86   | 2101086       | Podružný materiál                                                                                                                                       | kompl | 1,00000   | 2 120,70  | 2 120,70  |       | Vlastní                  |
| 87   | 2101087       | PPV z montáže: materiál + práce                                                                                                                         | kompl | 1,00000   | 9 307,20  | 9 307,20  |       | Vlastní                  |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>199 488,91</b> |
|---------------|-------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 02    | Vyhlídková platforma                                                  |
| R: | 1        | Vyhlídková platforma                                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                |     |          |            | <b>5 190,92</b>   |       |                          |
| 1               | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>0,60*0.60*0.80*12                                                                 | m3  | 3,45600  | 1 416,00   | 4 893,70          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2               | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 3 3,45600 | m3  | 3,45600  | 65,70      | 227,06            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo<br>ornice<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 3,45600                                                                     | m3  | 3,45600  | 20,30      | 70,16             | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>   |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                               |     |          |            | <b>11 490,51</b>  |       |                          |
| 4               | 275313711R00  | Beton základových patek prostý třídy C 25/30<br>0,60*0.60*0.80*12                                                                                                                                                 | m3  | 3,45600  | 3 324,80   | 11 490,51         | 801-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                    |     |          |            | <b>9 510,03</b>   |       |                          |
| 5               | 998231311R00  | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské<br>úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu                                                                      | t   | 8,72640  | 1 089,80   | 9 510,03          | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                      |     |          |            | <b>392 952,90</b> |       |                          |
| 6               | 767-SO02      | Vyhlídková platforma - ocel.konstrukce - pozink. + nátěr - dle PD, D+M<br>ocel 2.339,13kg                                                                                                                         | kus | 1,00000  | 392 952,90 | 392 952,90        |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                   |     |          |            | <b>419 144,36</b> |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 04    | Vyhlídkové moło                                                       |
| R: | 1        | Vyhlídkové moło                                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |            | <b>5 689,28</b>   |       |                          |
| 1               | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 0,35*2,00*0,10                                                               | m3  | 2,43100  | 119,00     | 289,29            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2               | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek 0,60*0,60*0,60*1,2                                                                                                          | m3  | 3,45600  | 1 416,00   | 4 893,70          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3               | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mm. položky pořadí 1 - 2 43100 Odkaz na mm. položky pořadí 2 - 3 45600 | m3  | 5,88700  | 65,70      | 386,78            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mm. položky pořadí 1 - 5 88700                                                                                                             | m3  | 5,88700  | 20,30      | 119,51            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>   |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                   |     |          |            | <b>11 490,51</b>  |       |                          |
| 5               | 275313711R00  | Beton základových patek prostý třídy C 25/30 0,60*0,60*0,60*1,2                                                                                                                                                                                       | m3  | 3,45600  | 3 324,60   | 11 490,51         | 801-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b>   |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |            | <b>3 469,04</b>   |       |                          |
| 6               | 564831111RT2  | Podklad ze štěrkokrtí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm 6 337 00                                                                                                                                                | m2  | 24,31000 | 142,70     | 3 469,04          | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |          |            | <b>17 140,03</b>  |       |                          |
| 7               | 998231311R00  | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu                                                                                                             | t   | 15,72768 | 1 089,80   | 17 140,03         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |            | <b>276 877,50</b> |       |                          |
| 8               | 767-S004      | Vyhlídkové moło - ocel.konstrukce - pozink. + nátěr - dle PD, D+M ocel 1.486,93kg                                                                                                                                                                     | kus | 1,00000  | 276 877,50 | 276 877,50        |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |            | <b>314 666,36</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izoiační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 05    | Terénní úprava - pro SO 02                                            |
| R: | 1        | Terénní úprava                                                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>211 354,61</b> |        |                          |
| 1              | 100004212R00  | Hutnění sypaniny při tloušťce nezhutněné vrstvy do 600 mm<br>uložené a urovnané z hornin 5 až 7 jedním pojezdem válce,<br>Položka pořadí 6 - 277,60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 277,60000 | 43,10     | 11 964,56         | 800-1  | RTS 19/ II               |
| 2              | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením<br>187,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 18,70000  | 119,00    | 2 225,30          | 800-1  | RTS 19/ II               |
| 3              | 122201401R00  | Výkopávky v zemních na suchu v hornině 3<br>do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Položka pořadí 6 - 277,60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 277,60000 | 214,10    | 59 434,16         | 800-1  | RTS 19/ II               |
| 4              | 122201409R00  | Výkopávky v zemních na suchu v hornině 3<br>příplatek k cenám za lepivost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Položka pořadí 6 - 277,60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 138,80000 | 111,00    | 15 408,80         | 800-1  | RTS 19/ II               |
| 5              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Položka pořadí 2 - 18,70000<br>Položka pořadí 3 - 277,60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 296,30000 | 65,70     | 19 466,91         | 800-1  | RTS 19/ II               |
| 6              | 171101102R00  | Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s<br>předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard<br>na 96 % PS<br>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 277,60000 | 154,00    | 42 750,40         | 800-1  | RTS 19/ II               |
| 7              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo<br>ornice<br>Položka pořadí 5 - 296,30000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 296,30000 | 20,30     | 6 014,89          | 800-1  | RTS 19/ II               |
| 8              | 182301121R00  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,<br>Položka pořadí 10 - 217,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 217,00000 | 68,00     | 14 758,00         | 800-1  | RTS 19/ II               |
| 9              | 181050010RA0  | Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm<br>Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v<br>násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez<br>doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo<br>potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.<br>Položka pořadí 10 - 217,00000 | m2 | 217,00000 | 34,00     | 7 378,00          | AP-HSV | RTS 19/ II               |
| 10             | 10371500R     | substrát zahradnický B; balení volně loženo<br>217,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 21,70000  | 1 472,70  | 31 957,59         | SPCM   | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>8 901,20</b>   |        |                          |
| 11             | 215901101RT5  | Zhuštění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a<br>nesoudržných - sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 187,00000 | 47,60     | 8 901,20          | 800-1  | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>23 794,05</b>  |        |                          |
| 12             | 568111111R00  | Vyzlúžení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m<br>217,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 217,00000 | 51,00     | 11 067,00         | 822-1  | RTS 19/ II               |
| 13             | 67313125R     | geotextilie kokosová; funkce protierozní, mulčovací; plošná hmotnost 400 g/m2<br>Položka pořadí 12 - 217,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 249,55000 | 51,00     | 12 727,05         | SPCM   | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>14 297,98</b>  |        |                          |
| 14             | 998231311R00  | Přesun hmot pro krajinné a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy<br>úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I  | 13,11982  | 1 089,80  | 14 297,98         | 823-1  | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           | <b>258 347,84</b> |        |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 06    | Terénní úprava                                                        |
| R: | 1        | Terénní úprava                                                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>123 845,90</b> |        |                          |
| 1              | 100004212R00  | Hutnění sypaniny při tloušťce nezhuťněné vrstvy do 600 mm<br>uložené a urovnané z hornin 5 až 7 jedním pojezdem válce.<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 123 80000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 130,90000 | 43,10     | 5 641,79          | 800-1  | RTS 19/II                |
| 2              | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 123 80000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 12,86000  | 119,00    | 1 530,34          | 800-1  | RTS 19/II                |
| 3              | 122201401R00  | Výkopávky v zemních na suchu v hornině 3<br>do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 130 60000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 130,90000 | 214,10    | 28 025,69         | 800-1  | RTS 19/II                |
| 4              | 122201409R00  | Výkopávky v zemních na suchu v hornině 3<br>příplatek k cenám za lapivost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 130 60000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 130,90000 | 111,00    | 14 529,90         | 800-1  | RTS 19/II                |
| 5              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 123 80000</small><br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 130 60000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 143,76000 | 65,70     | 9 445,03          | 800-1  | RTS 19/II                |
| 6              | 171101102R00  | Uložení sypaniny do násypů zhuťných s uzavřením povrchu nátupů z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard<br>na 96 % PS<br>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 130,90000 | 154,00    | 20 158,60         | 800-1  | RTS 19/II                |
| 7              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 123 80000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 12,86000  | 20,30     | 261,06            | 800-1  | RTS 19/II                |
| 8              | 182301121R00  | Rozprostření a urovňání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo políže ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5.<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 123 80000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 128,60000 | 68,00     | 8 744,80          | 800-1  | RTS 19/II                |
| 9              | 183403253R00  | Obdělávání půdy hřebatím, na svahu přes 1:5 do 1:2<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 123 80000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 128,60000 | 5,70      | 733,02            | 823-1  | RTS 19/II                |
| 10             | 183403261R00  | Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 123 80000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 128,60000 | 5,70      | 733,02            | 823-1  | RTS 19/II                |
| 11             | 184802211R00  | Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2.<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 123 80000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 128,60000 | 5,70      | 733,02            | 823-1  | RTS 19/II                |
| 12             | 185802123R00  | Hnojení umělým hnojivem naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t  | 0,01286   | 11 328,30 | 145,68            | 823-1  | RTS 19/II                |
| 13             | 185804312R00  | Zalíl rostlin vodou plocha přes 20 m2,<br><small>RTS 6025,001000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 4,34000   | 566,50    | 2 458,61          | 823-1  | RTS 19/II                |
| 14             | 180400021RA0  | Založení trávníku s dodáním osiva parkového, ve svahu<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 123 80000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 128,60000 | 22,70     | 2 919,22          | AP-HSV | RTS 19/II                |
| 15             | 181050010RA0  | Terénní modelace při sejmutí ornice v tloušťce 150 mm<br>Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňání. Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovňání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo políže ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 123 80000</small> | m2 | 128,60000 | 34,00     | 4 372,40          | AP-HSV | RTS 19/II                |
| 16             | 08231320R     | stočné pro vodu nečistěnou<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 123 80000</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 4,34000   | 41,90     | 181,85            | SPCM   | RTS 19/II                |
| 17             | 10371500R     | substrát zahradnický B; balení volně loženo<br><small>RTS 6010 10</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 12,80000  | 1 472,70  | 18 850,56         | SPCM   | RTS 19/II                |
| 18             | 10391505.AR   | kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv<br><small>RTS 6010 10</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg | 12,88000  | 339,90    | 4 371,11          | SPCM   | RTS 19/II                |
| 19             | 25234010.AR   | herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyfosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů<br><small>RTS 6010 10</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l  | 0,04501   | 226,60    | 10,20             | SPCM   | RTS 19/II                |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>6 121,36</b>   |        |                          |
| 20             | 215901101RT5  | Zhuťnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypaných relativní ulehlostí I(d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypaných relativní ulehlostí I(d) do 0,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 128,60000 | 47,60     | 6 121,36          | 800-1  | RTS 19/II                |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>14 100,99</b>  |        |                          |
| 21             | 565111111R00  | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m<br><small>RTS 60</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 128,60000 | 51,00     | 6 558,60          | 822-1  | RTS 19/II                |
| 22             | 67313125R     | geotextilie kokosová; funkce protierozní, mulčovací; plošná hmotnost 400 g/m2<br><small>Odkaz na min. položky ceník č. 123 80000, 15</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 147,89000 | 51,00     | 7 542,39          | SPCM   | RTS 19/II                |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>8 448,19</b>   |        |                          |
| 23             | 998231311R00  | Přesun hmot pro krajinné a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 7,75206   | 1 089,80  | 8 448,19          | 823-1  | RTS 19/II                |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           | <b>152 518,44</b> |        |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 07    | Terénní úprava                                                        |
| R: | 1        | Terénní úprava                                                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|
| Díl: 1        |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           | <b>77 529,82</b>  |        |                          |
| 1             | 100004212R00  | Hutnění sypaniny při tloušťce nezhutněné vrstvy do 600 mm<br>uložené a urovnané z hornin 5 až 7 jedním pojezdem válce.<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 82,00000  | 43,10     | 3 534,20          | 800-1  | RTS 19/II                |
| 2             | 121101101R00  | Sejmuli ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 11,32000  | 119,00    | 1 347,08          | 800-1  | RTS 19/II                |
| 3             | 122201401R00  | Výkopávky v zemních na suchu v hornině 3<br>do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 82,00000  | 111,00    | 9 102,00          | 800-1  | RTS 19/II                |
| 4             | 122201409R00  | Výkopávky v zemních na suchu v hornině 3<br>příplatek k cenám za lepkost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 82,00000  | 54,40     | 4 460,80          | 800-1  | RTS 19/II                |
| 5             | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 93,32000  | 65,70     | 6 131,12          | 800-1  | RTS 19/II                |
| 6             | 171101102R00  | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s<br>předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard<br>na 96 % PS<br><br>s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 82,00000  | 154,00    | 12 628,00         | 800-1  | RTS 19/II                |
| 7             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo<br>ornice<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 11,32000  | 20,30     | 229,80            | 800-1  | RTS 19/II                |
| 8             | 182301121R00  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 120,00000 | 65,70     | 7 884,00          | 800-1  | RTS 19/II                |
| 9             | 183403253R00  | Obtělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 120,00000 | 5,70      | 684,00            | 823-1  | RTS 19/II                |
| 10            | 183403261R00  | Obtělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 120,00000 | 5,70      | 684,00            | 823-1  | RTS 19/II                |
| 11            | 184802211R00  | Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naštrocko, na svahu přes 1:5 do<br>1:2<br>nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 120,00000 | 5,70      | 684,00            | 823-1  | RTS 19/II                |
| 12            | 185802123R00  | Hnojení umělým hnojivem naštrocko, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 0,01200   | 11 328,30 | 135,94            | 823-1  | RTS 19/II                |
| 13            | 185804312R00  | Zalší rostlin vodou plocha přes 20 m2,<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 2,40000   | 566,50    | 1 359,60          | 823-1  | RTS 19/II                |
| 14            | 180400021RA0  | Založení trávníku s dodáním osiva parkového, ve svahu<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 120,00000 | 22,70     | 2 724,00          | AP-HSV | RTS 19/II                |
| 15            | 181050010RA0  | Terénní modelace při sejmuli ornice v tloušťce 150 mm<br>Sejmuli ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v<br>násypch vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez<br>doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo<br>potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small> | m2 | 120,00000 | 34,00     | 4 080,00          | AP-HSV | RTS 19/II                |
| 16            | 08231320R     | skločné pro vodu nečistěnou<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 2,40000   | 41,90     | 100,56            | SPCM   | RTS 19/II                |
| 17            | 10371500R     | substrát zahradnický B; balení volně loženo<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 12,00000  | 1 472,70  | 17 672,40         | SPCM   | RTS 19/II                |
| 18            | 10391505-AR   | kondionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo<br>problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg | 12,00000  | 339,90    | 4 078,80          | SPCM   | RTS 19/II                |
| 19            | 25234010-AR   | herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů,<br>jednoděložných plevelů<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l  | 0,04200   | 226,60    | 9,52              | SPCM   | RTS 19/II                |
| Díl: 2        |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           | <b>4 878,92</b>   |        |                          |
| 20            | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a<br>nesoudržných sypaných relativní ulehlostí (d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypaných relativní ulehlostí (d) do 0,8<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 113,20000 | 43,10     | 4 878,92          | 800-1  | RTS 19/II                |
| Díl: 5        |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>13 158,00</b>  |        |                          |
| 21            | 568111111R00  | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 120,00000 | 51,00     | 6 120,00          | 822-1  | RTS 19/II                |
| 22            | 67313125R     | geotextilie kokosová; funkce protierozní, mulčovací; plošná hmotnost 400 g/m2<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 138,00000 | 51,00     | 7 038,00          | SPCM   | RTS 19/II                |
| Díl: 99       |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>7 919,84</b>   |        |                          |
| 23            | 998231311R00  | Přesun hmot pro krajinné a sádkovnické úpravy přesun hmot pro sádkovnické a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu<br><small>Odkaz na m.j. položky platné k 1. 6. 2018</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l  | 7,26724   | 1 089,80  | 7 919,84          | 823-1  | RTS 19/II                |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>103 486,58</b> |        |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 08    | Objekt elektro skříně                                                 |
| R: | 1        | Objekt elektro skříně                                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Gen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>2 407,73</b>  |       |                          |
| 1              | 122201401R00  | Výkopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, země na zasp<br>Odkaz na min. položky pořadí 8 : 1,92394                                                                                                                                                                                                 | m3  | 1,92394  | 111,00    | 213,56           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2              | 122201409R00  | Výkopávky v zemnicích na suchu v hornině 3 příplatek k cenám za lepitost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na min. položky pořadí 8 : 1,92394                                                                                                                                                                                     | m3  | 1,92394  | 54,40     | 104,66           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3              | 131201110R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 3,30*1,15*0,50                       | m3  | 1,89750  | 413,50    | 784,62           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4              | 131201119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepitost, v hornině 3,<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na min. položky pořadí 3 : 1,89750 | m3  | 1,89750  | 54,40     | 103,22           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 5              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na min. položky pořadí 8 : 1,89750                                                                                                                                                                                   | m3  | 3,82144  | 65,70     | 251,07           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 6              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>Odkaz na min. položky pořadí 3 : 1,89750                                                                                                                                                                                                                                                       | m3  | 1,89750  | 20,30     | 38,52            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 7              | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, 0,60*0,25*0,30<br>0,02*0,10*0,65+0,05*0,40                                                                                            | m3  | 0,10850  | 883,70    | 95,88            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 8              | 175101201R00  | Obsyp objektů bez prohození sypaniny<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, Začátek provozního součtu výkop : 1,8975<br>odpočet základu : -0,30*2,50*(0,20+0,30)<br>Konec provozního součtu 1,8225<br>nasaje : 2,50*0,60*0,40/2                                                         | m3  | 1,92394  | 413,50    | 795,55           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 9              | 175101209R00  | Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, Odkaz na min. položky pořadí 7 : 0,10850                                                                                                                                                           | m3  | 0,10850  | 190,30    | 20,65            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |           | <b>6 979,45</b>  |       |                          |
| 10             | 274313711R00  | Beton základových pasů prostý třídy C 25/30<br>0,30*2,60*0,20+0,30*0,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,67500  | 3 324,80  | 2 244,24         | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 11             | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů zařízení<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 0,00+2,60*0,20+0,30*0,40                                                                                                                                                                | m2  | 5,04000  | 637,80    | 3 214,51         | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 12             | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů odstranění<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Odkaz na min. položky pořadí 11 : 0,04000                                                                                                                                             | m2  | 5,04000  | 139,90    | 705,10           | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 13             | 274354043R00  | Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m<br>svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.                                | kus | 1,00000  | 815,60    | 815,60           | 801-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>11 214,10</b> |       |                          |
| 14             | 331231114R00  | Zdivo pilířů z cihel pálených plných, délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápencementovou (MVC)<br>volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravouhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) 2,50*0,50*1,50<br>0,40*0,60*0,30                                                                                                                  | m3  | 1,08545  | 5 684,10  | 6 148,10         | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 15             | 342-101       | Osazení elektro skříní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,00000  | 1 119,30  | 2 238,60         |       | Vlastní                  |
| 16             | 4224380RRR    | Skřín regulací s dvířky 410/610/250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 1 413,70  | 1 413,70         |       | Vlastní                  |
| 17             | 4224381RRR    | Skřín regulací s dvířky 410/510/250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00000  | 1 413,70  | 1 413,70         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |           | <b>21 891,98</b> |       |                          |
| 18             | 602015183RT5  | Omítky stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, zatěsněná, tloušťka vrstvy 1 mm,<br>po jednotlivých vrstvách                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 7,33380  | 249,30    | 1 828,32         | 801-1 | RTS 19/ II               |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 08    | Objekt elektro skříně                                                 |
| R: | 1        | Objekt elektro skříně                                                 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
|                 |               | Odkaz na příslušný pořadí: 26 : 7 33380                                                                                                                                                       |     |          |           |                  |         |                          |
| 19              | 602015191R00  | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách                                                 | m2  | 7,33380  | 40,70     | 298,49           | 801-1   | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na příslušný pořadí: 18 : 7 33380                                                                                                                                                       |     |          |           |                  |         |                          |
| 20              | 622481211RU1  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu                                                                       | m2  | 7,33380  | 285,40    | 2 093,07         | 801-1   | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na příslušný pořadí: 18 : 7 33380                                                                                                                                                       |     |          |           |                  |         |                          |
| 21              | 622-101       | Nápis na fasádu - "PARK JAHODNICE"                                                                                                                                                            | kus | 1,00000  | 17 672,10 | 17 672,10        |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                |     |          |           | <b>1 668,88</b>  |         |                          |
| 22              | 998011001R00  | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m                                                                                                                                | t   | 4,36536  | 382,30    | 1 668,88         | 801-1   | RTS 19/ II               |
|                 |               | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou |     |          |           |                  |         |                          |
| <b>Díl: 762</b> |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>507,50</b>    |         |                          |
| 23              | 762441113RT1  | Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevnění hmoždinkami a šrouby                                                                                      | m2  | 1,00000  | 507,50    | 507,50           | 800-762 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na příslušný pořadí: 18 : 7 33380                                                                                                                                                       |     |          |           |                  |         |                          |
| 24              | 998762202R00  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně                                                                                                                  | %   |          | 0,00      | 0,00             | 800-762 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 764</b> |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                                                                                                  |     |          |           | <b>1 444,58</b>  |         |                          |
| 25              | 764817150R00  | Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž                                                                                                        | m   | 2,55000  | 566,50    | 1 444,58         | 800-764 | RTS 19/ II               |
|                 |               | včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací                                                                                                                                                       |     |          |           |                  |         |                          |
| 26              | 998764201R00  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně                                                                                                                 | %   |          | 0,00      | 0,00             | 800-764 | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>46 114,22</b> |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 09    | Terénní schodiště                                                     |
| R: | 1        | Schodiště - SCH-01 ( SO 05)                                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>2 095,29</b>  |       |                          |
| 1               | 139601102R00  | Ruční výkop jam, ryh a šachet v homině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                             | m3 | 1,39500  | 1 416,00  | 1 975,32         | 800-1 | RTS 19/ II               |
|                 |               | tvoroucí terénu - 0,30*1,55                                                                                                                                          |    | 1,39500  |           |                  |       |                          |
| 2               | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | m3 | 1,39500  | 65,70     | 91,65            | 800-1 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 - 1,39500                                                                                                                              |    | 1,39500  |           |                  |       |                          |
| 3               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                    | m3 | 1,39500  | 20,30     | 28,32            | 800-1 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 - 1,39500                                                                                                                              |    | 1,39500  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                          |    |          |           | <b>1 216,18</b>  |       |                          |
| 4               | 45157787RRR   | Podklad pod stupně ze štěrkopís.tl.do 10cm                                                                                                                           | m2 | 11,93500 | 101,90    | 1 216,18         |       | Vlastní                  |
|                 |               | 7 70*1,55                                                                                                                                                            |    | 11,93500 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 43</b>  |               | <b>Schodiště</b>                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>77 160,62</b> |       |                          |
| 5               | 430-101RRR    | Osazení dřevěných stupňů do pisku - kotvené                                                                                                                          | m  | 24,00000 | 1 699,30  | 40 783,20        |       | Vlastní                  |
|                 |               | 16*1,50                                                                                                                                                              |    | 24,00000 |           |                  |       |                          |
| 6               | 605960RRR     | Řezivo - hranoly                                                                                                                                                     | m3 | 1,44000  | 25 262,10 | 36 377,42        |       | Vlastní                  |
|                 |               | 16*1,50*0,30*0,20                                                                                                                                                    |    | 1,44000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                       |    |          |           | <b>386,66</b>    |       |                          |
| 7               | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                         | t  | 4,88212  | 79,20     | 386,66           | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                         |    |          |           | <b>7 402,20</b>  |       |                          |
| 8               | 7672-R        | Zábradlí schodišťové, D+M                                                                                                                                            | m  | 5,20000  | 1 423,50  | 7 402,20         |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>88 260,95</b> |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 09    | Terénní schodiště                                                     |
| R: | 2        | Schodiště - SCH-02 ( SO 106)                                          |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>20 804,46</b>  |       |                          |
| 1              | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>mlatová plocha 13,10*0,24<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 7,94400 | m3 | 7,94400  | 214,10    | 1 700,81          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2              | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepkavost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 7,94400 | m3 | 7,94400  | 43,10     | 342,39            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3              | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>tvorování terénu - šachet 1,00*0,10*0,30<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 12,03600  | m3 | 12,03600 | 1 416,00  | 17 042,88         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 19,98000  | m3 | 19,98000 | 65,70     | 1 312,69          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 5              | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 7,94400<br>Odkaz na min. položky pořadí 3: 12,03600                              | m3 | 19,98000 | 20,30     | 405,59            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>30 870,92</b>  |       |                          |
| 6              | 275313711R00  | Beton základových patek prostý třídy C 25/30<br>5,60*0,30*0,30<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 8,49600                                                                                                             | m3 | 8,49600  | 3 324,80  | 28 247,60         | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 7              | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2<br>mlatová plocha 33,10<br>mlatová plocha 33,10<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 22,48000                                                       | m2 | 22,48000 | 116,70    | 2 623,42          | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 43</b> |               | <b>Schodiště</b>                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>138 594,75</b> |       |                          |
| 8              | 430-101RRR    | Osazení dřevěných stupňů - kotvené<br>5,00*0,30*0,30<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 35,40000                                                                                                                      | m  | 35,40000 | 1 699,30  | 60 155,22         |       | Vlastní                  |
| 9              | 605960RRR     | Řezivo - hranolý - dub<br>5*5,90*0,30*0,20<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 2,12400                                                                                                                                 | m3 | 2,12400  | 36 930,10 | 78 439,53         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>8 252,40</b>   |       |                          |
| 10             | 564721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm<br>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 22,48000                                               | m2 | 22,48000 | 99,30     | 2 232,26          | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 11             | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm<br>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 22,48000                                              | m2 | 22,48000 | 170,50    | 3 832,84          | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 12             | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypaných materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 22,48000                                                                        | m2 | 22,48000 | 97,30     | 2 187,30          | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                 |    |          |           | <b>5 833,56</b>   |       |                          |
| 13             | 916561111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na trny<br>8,10*0,22<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 16,20000                                                                                                                 | m  | 16,20000 | 27,20     | 440,64            | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 14             | 553-01        | Ocelová obruba - pozink<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 16,20000                                                                                                                                                   | m  | 16,36200 | 329,60    | 5 392,92          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                        |    |          |           | <b>3 196,38</b>   |       |                          |
| 15             | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu<br>vodorovně do 200 m                                                                                                                       | t  | 40 35836 | 79,20     | 3 196,38          | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>207 552,47</b> |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 09    | Terénní schodiště                                                     |
| R: | 3        | Schodiště - SCH-03 ( SO 109, SO 111)                                  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                         | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>22 406,56</b>  |       |                          |
| 1               | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3                                                                                                               | m3 | 19,43940 | 214,10    | 4 161,98          | 800-1 | RTS 19/II                |
|                 |               | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                                                                                    |    |          |           |                   |       |                          |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                             |    |          |           |                   |       |                          |
|                 |               | mítatová plocha : 13,205*1,50                                                                                                                                         |    |          | 19,80750  |                   |       |                          |
|                 |               | 2,20*4,20                                                                                                                                                             |    |          | 9,24000   |                   |       |                          |
|                 |               | 22,3*1,50                                                                                                                                                             |    |          | 33,45000  |                   |       |                          |
|                 |               | 5,00*3,70                                                                                                                                                             |    |          | 18,56000  |                   |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                               |    |          |           |                   |       |                          |
|                 |               | 80,88750                                                                                                                                                              |    |          | 16,42840  |                   |       |                          |
| 2               | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepkost horniny                                                                                    | m3 | 19,43940 | 43,10     | 837,84            | 800-1 | RTS 19/II                |
|                 |               | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                                                                                    |    |          |           |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na m. přílohu ceník : 1.19.43940                                                                                                                                |    |          | 16,42840  |                   |       |                          |
| 3               | 139801102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                             | m3 | 10,47600 | 1 416,00  | 14 834,02         | 800-1 | RTS 19/II                |
|                 |               | 1,50*2,50*0,80*36                                                                                                                                                     |    |          | 9,72000   |                   |       |                          |
|                 |               | 1,50*12,70*1,20*16,60                                                                                                                                                 |    |          | 1,77600   |                   |       |                          |
| 4               | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | m3 | 29,91540 | 65,70     | 1 965,44          | 800-1 | RTS 19/II                |
|                 |               | Odkaz na m. přílohu ceník : 16,43940                                                                                                                                  |    |          | 16,43940  |                   |       |                          |
| 5               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                     | m3 | 29,91540 | 20,30     | 607,28            | 800-1 | RTS 19/II                |
|                 |               | Odkaz na m. přílohu ceník : 16,43940                                                                                                                                  |    |          | 16,43940  |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na m. přílohu ceník : 16,43940                                                                                                                                  |    |          | 16,43940  |                   |       |                          |
| <b>Díl: 2</b>   |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                   |    |          |           | <b>43 069,91</b>  |       |                          |
| 6               | 275313711R00  | Beton základových palek prostý třídy C 25/30                                                                                                                          | m3 | 10,47600 | 3 324,80  | 34 830,60         | 801-1 | RTS 19/II                |
|                 |               | 1,50*2,50*0,80*36                                                                                                                                                     |    |          | 9,72000   |                   |       |                          |
|                 |               | 1,50*12,70*1,20*16,60                                                                                                                                                 |    |          | 1,77600   |                   |       |                          |
| 7               | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2                                                                                                   | m2 | 70,60250 | 116,70    | 8 239,31          | 800-2 | RTS 19/II                |
|                 |               | mítatová plocha                                                                                                                                                       |    |          |           |                   |       |                          |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                             |    |          |           |                   |       |                          |
|                 |               | mítatová plocha : 13,205*1,50                                                                                                                                         |    |          | 19,80750  |                   |       |                          |
|                 |               | 2,20*4,20                                                                                                                                                             |    |          | 9,24000   |                   |       |                          |
|                 |               | 22,3*1,50                                                                                                                                                             |    |          | 33,45000  |                   |       |                          |
|                 |               | 5,00*3,70                                                                                                                                                             |    |          | 18,56000  |                   |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                               |    |          |           |                   |       |                          |
|                 |               | 80,88750                                                                                                                                                              |    |          | 16,42840  |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na m. přílohu ceník : 1.0910.30130                                                                                                                              |    |          | 16,42840  |                   |       |                          |
| <b>Díl: 43</b>  |               | <b>Schodiště</b>                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>227 859,17</b> |       |                          |
| 8               | 430-101RRR    | Osazení dřevěných stupňů - kolvené                                                                                                                                    | m  | 58,20000 | 1 699,30  | 98 899,26         |       | Vlastní                  |
|                 |               | 1,50*1,00                                                                                                                                                             |    |          | 16,60000  |                   |       |                          |
|                 |               | 1,50*1,00*1,1                                                                                                                                                         |    |          | 4,20000   |                   |       |                          |
| 9               | 605950RRR     | Reživo - hranolý - dub                                                                                                                                                | m3 | 3,49200  | 36 930,10 | 128 959,81        |       | Vlastní                  |
|                 |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                             |    |          |           |                   |       |                          |
|                 |               | 1,50*36                                                                                                                                                               |    |          | 54,06000  |                   |       |                          |
|                 |               | (1,50*2,70)*1                                                                                                                                                         |    |          | 4,20000   |                   |       |                          |
|                 |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                               |    |          |           |                   |       |                          |
|                 |               | 68,2010,00*1,0                                                                                                                                                        |    |          | 1,45200   |                   |       |                          |
| <b>Díl: 5</b>   |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>25 918,18</b>  |       |                          |
| 10              | 564721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním                                              | m2 | 70,60250 | 99,30     | 7 010,83          | 822-1 | RTS 19/II                |
|                 |               | Odkaz na m. přílohu ceník : 70,60250                                                                                                                                  |    |          | 70,60250  |                   |       |                          |
| 11              | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním                                             | m2 | 70,60250 | 170,50    | 12 037,73         | 822-1 | RTS 19/II                |
|                 |               | Odkaz na m. přílohu ceník : 70,60250                                                                                                                                  |    |          | 70,60250  |                   |       |                          |
| 12              | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypaných materiálů povrch hlinětopráščitý, tloušťka přes 20 do 50 mm.                                                                   | m2 | 70,60250 | 97,30     | 6 869,62          | 823-1 | RTS 19/II                |
|                 |               | Odkaz na m. přílohu ceník : 70,60250                                                                                                                                  |    |          | 70,60250  |                   |       |                          |
| <b>Díl: 91</b>  |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                 |    |          |           | <b>30 824,22</b>  |       |                          |
| 13              | 916581111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na trny                                                                                                                          | m  | 85,60000 | 27,20     | 2 328,32          | 823-1 | RTS 19/II                |
|                 |               | 28,80*12,70*2,70*2*1,00*4,30                                                                                                                                          |    |          | 16,08000  |                   |       |                          |
| 14              | 553-01        | Ocelová obruba - pozink                                                                                                                                               | m  | 86,45600 | 329,60    | 28 495,80         |       | Vlastní                  |
|                 |               | Odkaz na m. přílohu ceník : 13,18*86,45600*1,1                                                                                                                        |    |          | 16,45600  |                   |       |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                        |    |          |           | <b>6 284,78</b>   |       |                          |
| 15              | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                          | t  | 79,35330 | 79,20     | 6 284,78          | 822-1 | RTS 19/II                |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                          |    |          |           | <b>36 582,98</b>  |       |                          |
| 16              | 7672-R        | Zábradlí schodišťové, D+M                                                                                                                                             | m  | 26,60000 | 1 375,30  | 36 582,98         |       | Vlastní                  |
|                 |               | 1,50*1,00*1,0                                                                                                                                                         |    |          | 16,60000  |                   |       |                          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>392 945,80</b> |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 09    | Terénní schodiště                                                     |
| R: | 4        | Schodiště - SCH-04 (SO 111)                                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>16 560,55</b>  |       |                          |
| 1               | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>místo plocha : 24,30*1,50*0,24<br>Položka poradi 1 : 8,96400                        | m3 | 8,96400  | 214,10    | 1 919,19          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2               | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Položka poradi 1 : 8,96400                             | m3 | 8,96400  | 54,40     | 487,64            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3               | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>1 80*0,30*0,60*30<br>Položka poradi 1 : 8,91000                                                      | m3 | 8,91000  | 1 416,00  | 12 616,56         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4               | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Položka poradi 1 : 8,96400<br>Položka poradi 2 : 8,91000 | m3 | 17,87400 | 65,70     | 1 174,32          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 5               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>Položka poradi 4 : 17,87400                                                                                                     | m3 | 17,87400 | 20,30     | 362,84            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>   |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>32 249,72</b>  |       |                          |
| 6               | 275313711R00  | Beton základových patek prostý třídy C 25/30<br>1,50*0,30*0,60*30<br>Položka poradi 1 : 8,91000                                                                                                                                      | m3 | 8,91000  | 3 324,80  | 29 623,97         | 801-1 | RTS 19/ II               |
| 7               | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2<br>místo plocha : 24,50*1,50<br>rozpočet skupin : 1,50*0,30*0,30<br>Položka poradi 1 : 11,85000                                                                  | m2 | 22,50000 | 116,70    | 2 625,75          | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 43</b>  |               | <b>Schodiště</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |          |           | <b>193 797,75</b> |       |                          |
| 8               | 430-101RRR    | Osazení dřevěných stupňů - kolvené<br>1,50*33<br>Položka poradi 1 : 49,50000                                                                                                                                                         | m  | 49,50000 | 1 699,30  | 84 115,35         |       | Vlastní                  |
| 9               | 605960RRR     | Řezivo - hranolý - dub<br>1,50*33*0,50*0,20<br>Položka poradi 1 : 2 97000                                                                                                                                                            | m3 | 2,97000  | 36 930,10 | 109 682,40        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 5</b>   |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>8 259,75</b>   |       |                          |
| 10              | 564721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm<br>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>Položka poradi 1 : 22,50000                                                                           | m2 | 22,50000 | 99,30     | 2 234,25          | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 11              | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm<br>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>Položka poradi 1 : 22,50000                                                                          | m2 | 22,50000 | 170,50    | 3 836,25          | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 12              | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypaných materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,<br>Položka poradi 1 : 22,50000                                                                                                    | m2 | 22,50000 | 97,30     | 2 189,25          | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 91</b>  |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                |    |          |           | <b>17 932,78</b>  |       |                          |
| 13              | 916581111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na trny<br>34,90*7<br>Položka poradi 1 : 49,50000                                                                                                                                               | m  | 49,50000 | 27,20     | 1 354,56          | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 14              | 553-01        | Ocelová obruba - pozink<br>Položka poradi 1 : 49,50000                                                                                                                                                                               | m  | 50,29800 | 329,60    | 16 578,22         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>3 420,13</b>   |       |                          |
| 15              | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu<br>vodorovně do 200 m                                                                                                                                      | t  | 43,18347 | 79,20     | 3 420,13          | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | <b>36 073,44</b>  |       |                          |
| 16              | 7672-R        | Zábradlí schodišťové, D+M                                                                                                                                                                                                            | m  | 24,60000 | 1 466,40  | 36 073,44         |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>308 294,12</b> |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 10    | Sadové úpravy a mobiliář                                              |
| R: | 1        | Sadové úpravy                                                         |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                               | MJ  | Množství    | Cena / MJ   | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                          |     |             |             | <b>1 883 778,26</b> |       |                          |
| 1             | 111301111R00  | Sejmutí dmu sejmutí dmu tl. do 100 mm s nazezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek              | m2  | 6 104,00000 | 11,30       | 68 975,20           | 823-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | tl. do 10 cm s nazezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                      |     |             |             |                     |       |                          |
|               |               | T1 - intenzivní trávník - 4300,00                                                                                                                                           |     |             | 4 300,00000 |                     |       |                          |
|               |               | T4 - stávkový trávník - část rekonstrukce - 500,00                                                                                                                          |     |             | 500,00000   |                     |       |                          |
|               |               | Kefová skupina K1 - 315,00                                                                                                                                                  |     |             | 315,00000   |                     |       |                          |
|               |               | Kefová skupina K2 - 56,00                                                                                                                                                   |     |             | 56,00000    |                     |       |                          |
|               |               | Kefová skupina K3 - 154,00                                                                                                                                                  |     |             | 154,00000   |                     |       |                          |
|               |               | liniové výsadby travin - 175,0                                                                                                                                              |     |             | 175,00000   |                     |       |                          |
| 2             | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3                                                                                                                     | m3  | 20,70000    | 214,10      | 4 431,87            | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                          |     |             |             |                     |       |                          |
|               |               | míat - čističky přes šterkové záhony navazující na dětské hřiště - 4 000,00                                                                                                 |     |             | 1 200,00    |                     |       |                          |
|               |               | šterkový záhon - 55,00000                                                                                                                                                   |     |             | 15,00000    |                     |       |                          |
| 3             | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za leplivost horniny                                                                                        | m3  | 20,70000    | 54,40       | 1 126,08            | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                                                                                          |     |             |             |                     |       |                          |
|               |               | odkaz na m.j. položky pořadí 2 - 20,70000                                                                                                                                   |     |             | 20,70000    |                     |       |                          |
| 4             | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m                                                                                                | m3  | 20,70000    | 65,70       | 1 359,99            | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                    |     |             |             |                     |       |                          |
|               |               | odkaz na m.j. položky pořadí 2 - 20,70000                                                                                                                                   |     |             | 20,70000    |                     |       |                          |
| 5             | 171201201R00  | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                           | m3  | 20,70000    | 20,30       | 420,21              | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | odkaz na m.j. položky pořadí 4 - 20,70000                                                                                                                                   |     |             | 20,70000    |                     |       |                          |
| 6             | 182301126R00  | Rozproštění a urovňání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 300 do 400 mm                                                                       | m2  | 704,00000   | 45,30       | 31 891,20           | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo políbehy ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,                                          |     |             |             |                     |       |                          |
|               |               | Kefová skupina K1 - 315,00                                                                                                                                                  |     |             | 115,00000   |                     |       |                          |
|               |               | Kefová skupina K2 - 56,00                                                                                                                                                   |     |             | 56,00000    |                     |       |                          |
|               |               | Kefová skupina K3 - 154,00                                                                                                                                                  |     |             | 154,00000   |                     |       |                          |
|               |               | liniové výsadby travin - 175,0                                                                                                                                              |     |             | 175,00000   |                     |       |                          |
| 7             | 182301131R00  | Rozproštění a urovňání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm                                                                              | m2  | 4 900,00000 | 45,30       | 221 970,00          | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo políbehy ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,                                          |     |             |             |                     |       |                          |
|               |               | T1 - intenzivní trávník - 4300,00                                                                                                                                           |     |             | 4 300,00000 |                     |       |                          |
| 8             | 182303112R00  | Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                                    | m2  | 500,00000   | 45,30       | 22 650,00           | 823-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,                                                                                      |     |             |             |                     |       |                          |
|               |               | T4 - stávkový trávník - část rekonstrukce - 500,00                                                                                                                          |     |             | 500,00000   |                     |       |                          |
| 9             | 183102133R00  | Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:2 objem přes 0,02 do 0,05 m3                                                                                                   | kus | 840,00000   | 45,30       | 38 052,00           | 823-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, |     |             |             |                     |       |                          |
|               |               | kefa - 840,00                                                                                                                                                               |     |             | 341,60000   |                     |       |                          |
| 10            | 183102135R00  | Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:2 objem přes 0,125 do 0,4 m3                                                                                                   | kus | 36,00000    | 566,50      | 20 394,00           | 823-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, |     |             |             |                     |       |                          |
|               |               | výsevky - 36,00                                                                                                                                                             |     |             | 36,00000    |                     |       |                          |
| 11            | 183102141R00  | Hloubení jamek bez výměny půdy na svahu do 1:2 objem přes 0,4 do 1 m3                                                                                                       | kus | 69,00000    | 566,50      | 39 088,50           | 823-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, |     |             |             |                     |       |                          |
|               |               | stromy - 69,00                                                                                                                                                              |     |             | 69,00000    |                     |       |                          |
| 12            | 183204112R00  | Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba lviček do připravené půdy se zalitím                                                                                   | kus | 721,00000   | 29,50       | 21 269,50           | 823-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | šterkový záhon - 574 ks                                                                                                                                                     |     |             |             |                     |       |                          |
|               |               | travniny - 147 ks                                                                                                                                                           |     |             |             |                     |       |                          |
| 13            | 183204113R00  | Výsadba květin do připravené půdy se zalitím výsadba cibulí nebo hlíz do připravené půdy se zalitím                                                                         | kus | 1 764,00000 | 29,50       | 52 038,00           | 823-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | šterkový záhon - 1 495 ks                                                                                                                                                   |     |             |             |                     |       |                          |
|               |               | travniny - 269 ks                                                                                                                                                           |     |             |             |                     |       |                          |
| 14            | 183403212R00  | Obdělávání půdy oráním do hloubky přes 100 do 200 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                              | m2  | 6 104,00000 | 3,40        | 20 753,60           | 823-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | T1 - intenzivní trávník - 4300,00                                                                                                                                           |     |             | 4 300,00000 |                     |       |                          |
|               |               | T4 - stávkový trávník - část rekonstrukce - 500,00                                                                                                                          |     |             | 500,00000   |                     |       |                          |
|               |               | Kefová skupina K1 - 315,00                                                                                                                                                  |     |             | 315,00000   |                     |       |                          |
|               |               | Kefová skupina K2 - 56,00                                                                                                                                                   |     |             | 56,00000    |                     |       |                          |
|               |               | Kefová skupina K3 - 154,00                                                                                                                                                  |     |             | 154,00000   |                     |       |                          |
|               |               | liniové výsadby travin - 175,0                                                                                                                                              |     |             | 175,00000   |                     |       |                          |
| 15            | 183403251R00  | Obdělávání půdy smykováním, na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                        | m2  | 6 104,00000 | 3,40        | 20 753,60           | 823-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | odkaz na m.j. položky pořadí 14 - 6104,00000                                                                                                                                |     |             | 6104,00000  |                     |       |                          |
| 16            | 183403253R00  | Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2                                                                                                                          | m2  | 6 104,00000 | 2,30        | 14 039,20           | 823-1 | RTS 19/ II               |
|               |               | odkaz na m.j. položky pořadí 15 - 6104,00000                                                                                                                                |     |             | 6104,00000  |                     |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 10    | Sadové úpravy a mobiliář                                              |
| R: | 1        | Sadové úpravy                                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ    | Množství    | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 17   | 183403261R00  | Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>T1 - intenzivní trávník : 4900,00<br>T3 - šetrkový trávník : 610,00<br>T4 - stávající trávník - část rekonstrukce : 500,00                                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 6 010,00000 | 2,30      | 13 823,00 | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 18   | 184102120R00  | Výsadba dřevin s balem průměr do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2,<br>do předem vyhloubené jamky se zalitím,<br>Odkaz na min. položky pořadí 3 : 840,00000                                                                                                                                                                                                                                                      | kus   | 840,00000   | 45,30     | 38 052,00 | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 19   | 184102125R00  | Výsadba dřevin s balem průměr přes 500 do 600 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2,<br>do předem vyhloubené jamky se zalitím,<br>Odkaz na min. položky pořadí 4 : 36,00000                                                                                                                                                                                                                                              | kus   | 36,00000    | 566,50    | 20 394,00 | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 20   | 184102126R00  | Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2,<br>do předem vyhloubené jamky se zalitím,<br>Odkaz na min. položky pořadí 11 : 69,00000                                                                                                                                                                                                                                             | kus   | 69,00000    | 566,50    | 39 088,50 | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 21   | 184202112R00  | Ukolvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m<br>třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,<br>Odkaz na min. položky pořadí 20 : 69,00000                                                                                                                                                                                                       | kus   | 69,00000    | 113,30    | 7 817,70  | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 22   | 184802621R00  | Chemické oživení po založení kultury postřikem, naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>Začátek provozního součtu<br>T1 - intenzivní trávník : 4900,00<br>T3 - šetrkový trávník : 610,00<br>T4 - stávající trávník - část rekonstrukce : 500,00<br>Keřová skupina K1 : 315,00<br>Keřová skupina K2 : 56,00<br>Keřová skupina K3 : 154,00<br>Liniové výsadby travin : 179,0<br>Konec provozního součtu<br>6714,00  | m2    | 6 714,00000 | 2,30      | 15 442,20 | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 23   | 184901112R00  | Osazení kůlů osazení kůlů k dřevině s uvázáním, délka přes 2 do 3 m<br>k dřevině s uvázáním<br>Odkaz na min. položky pořadí 21 : 69,00000                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus   | 69,00000    | 34,00     | 2 346,00  | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 24   | 185802123R00  | Hnojení umělým hnojivem naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,<br>Začátek provozního součtu<br>T1 - intenzivní trávník : 4900,00<br>T3 - šetrkový trávník : 610,00<br>T4 - stávající trávník - část rekonstrukce : 500,00<br>Konec provozního součtu<br>5610,00000                                                                                 | t     | 0,08010     | 11 328,30 | 680,83    | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 25   | 185802124R00  | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,<br>Začátek provozního součtu<br>keře : 840,00*3<br>vícetrnasy : 36,00*3<br>stromy : 69,00*3<br>K1 : 630,00*1,00<br>K2 : 56,00*1,00<br>K3 : 154,00*1<br>Travniny : 1147,00+269,00*1,00<br>Trvalky : 574,00*1,00<br>Konec provozního součtu<br>4265,00000 | t     | 0,04665     | 11 328,30 | 528,47    | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 26   | 185804312R00  | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,<br>stromy 20<br>Začátek provozního součtu<br>stromy : 69<br>vícetrnasy : 36,00<br>keře : 840,00<br>Konec provozního součtu<br>945,00*30,00000<br>20 m2<br>Začátek provozního součtu<br>T1 - intenzivní trávník : 4900,00<br>T3 - šetrkový trávník : 610,00<br>T4 - stávající trávník - část rekonstrukce : 500,00<br>Konec provozního součtu<br>6010,00*20*1,000        | m3    | 139,10000   | 566,50    | 78 800,15 | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 27   | 184817RRR     | Revitalizace stávajících porostů dřevin v ploši T4, odhad<br>zásahy do porostů budou provedeny v rozsahu stanovené odborným posouzením,;<br>- předpoklad - zdravotní řez - omlazení - odstranění části porostů                                                                                                                                                                                                  | kompl | 1,00000     | 56 641,30 | 56 641,30 |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 10    | Sadové úpravy a mobiliář                                              |
| R: | 1        | Sadové úpravy                                                         |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                              | MJ  | Množství    | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 28               | 180400020RA0  | Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině                                                                                                      | m2  | 6 010,00000 | 17,00      | 102 170,00        | AP-HSV | RTS 19/ II               |
|                  |               | T1 - intenzivní trávník : 4900,00                                                                                                                          |     | 4 900,00000 |            |                   |        |                          |
|                  |               | T3 - šterkový trávník : 610,00                                                                                                                             |     | 610,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | T4 - stávající trávník - část rekonstrukce : 500,00                                                                                                        |     | 500,00000   |            |                   |        |                          |
| 29               | 10364200R     | ornice pro pozemkové úpravy                                                                                                                                | m3  | 308,36000   | 906,30     | 279 466,67        | SPCM   | RTS 19/ II               |
|                  |               | 0,50cm - 30%                                                                                                                                               |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                  |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | Keřová skupina K1 : 315,00                                                                                                                                 |     | 315,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Keřová skupina K2 : 56,00                                                                                                                                  |     | 56,00000    |            |                   |        |                          |
|                  |               | Keřová skupina K3 : 154,00                                                                                                                                 |     | 154,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Liniové výsadby travin : 179,0                                                                                                                             |     | 179,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                    |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | 704,0000 3070,0011 70                                                                                                                                      |     | 67,00000    |            |                   |        |                          |
|                  |               | 0,50cm -                                                                                                                                                   |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | T1 - intenzivní trávník : 4900,0000 00                                                                                                                     |     | 245,00000   |            |                   |        |                          |
| 30               | 10371500R     | substrát zahradnický B; balení volně loženo                                                                                                                | m3  | 270,00000   | 1 472,70   | 397 629,00        | SPCM   | RTS 19/ II               |
|                  |               | 0,50cm                                                                                                                                                     |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | T4 - stávající trávník - část rekonstrukce : 500,0000 00                                                                                                   |     | 25,00000    |            |                   |        |                          |
|                  |               | 0,50cm                                                                                                                                                     |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | T1 - intenzivní trávník : 4900,0000 00                                                                                                                     |     | 245,00000   |            |                   |        |                          |
| 31               | 10391505.AR   | kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv | kg  | 60,10000    | 339,90     | 20 427,99         | SPCM   | RTS 19/ II               |
|                  |               | Odkaz na mn. položky poradí 28 : 0,04556                                                                                                                   |     | 50,10000    |            |                   |        |                          |
| 32               | 25191RRR      | Silvamix                                                                                                                                                   | t   | 0,04665     | 113 282,50 | 5 284,63          |        | Vlastní                  |
|                  |               | Odkaz na mn. položky poradí 28 : 0,04556                                                                                                                   |     | 0,04665     |            |                   |        |                          |
| 33               | 25234010.AR   | herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů, jednoděložných plevelů                                       | l   | 2,34990     | 226,60     | 532,49            | SPCM   | RTS 19/ II               |
|                  |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                  |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | T1 - intenzivní trávník : 4900,00                                                                                                                          |     | 4 900,00000 |            |                   |        |                          |
|                  |               | T3 - šterkový trávník : 610,00                                                                                                                             |     | 610,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | T4 - stávající trávník - část rekonstrukce : 500,00                                                                                                        |     | 500,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Keřová skupina K1 : 315,00                                                                                                                                 |     | 315,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Keřová skupina K2 : 56,00                                                                                                                                  |     | 56,00000    |            |                   |        |                          |
|                  |               | Keřová skupina K3 : 154,00                                                                                                                                 |     | 154,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Liniové výsadby travin : 179,0                                                                                                                             |     | 179,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                    |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | 6714,0000 006090                                                                                                                                           |     | 0,04665     |            |                   |        |                          |
| 34               | 58152180R     | písek slévárenský kopaný; d50 = 0,20 až 0,40 mm; d75/d25 = od 13; vyplavěné látky 0,02 mm 8,0 až 16,0 %                                                    | t   | 107,71200   | 1 132,80   | 122 016,15        | SPCM   | RTS 19/ II               |
|                  |               | 0,50cm - 30%                                                                                                                                               |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                  |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | Keřová skupina K1 : 315,00                                                                                                                                 |     | 315,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Keřová skupina K2 : 56,00                                                                                                                                  |     | 56,00000    |            |                   |        |                          |
|                  |               | Keřová skupina K3 : 154,00                                                                                                                                 |     | 154,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Liniové výsadby travin : 179,0                                                                                                                             |     | 179,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                    |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | 704,0000 3070,0011 70                                                                                                                                      |     | 107,71200   |            |                   |        |                          |
| 35               | 58337320R     | šterkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C                                                                                                                  | t   | 63,36000    | 1 132,80   | 71 774,21         | SPCM   | RTS 19/ II               |
|                  |               | 0,50cm - 30%                                                                                                                                               |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | Začátek provozního součtu                                                                                                                                  |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | Keřová skupina K1 : 315,00                                                                                                                                 |     | 315,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Keřová skupina K2 : 56,00                                                                                                                                  |     | 56,00000    |            |                   |        |                          |
|                  |               | Keřová skupina K3 : 154,00                                                                                                                                 |     | 154,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Liniové výsadby travin : 179,0                                                                                                                             |     | 179,00000   |            |                   |        |                          |
|                  |               | Konec provozního součtu                                                                                                                                    |     |             |            |                   |        |                          |
|                  |               | 704,0000 3070,0011 70                                                                                                                                      |     | 63,36000    |            |                   |        |                          |
| 36               | 60850016R     | kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice                                                               | kus | 207,00000   | 135,90     | 28 131,30         | SPCM   | RTS 19/ II               |
|                  |               | Odkaz na mn. položky poradí 33 : 69 000000 00                                                                                                              |     | 107,00000   |            |                   |        |                          |
| 37               | 60850030R     | příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý                                | kus | 207,00000   | 13,60      | 2 815,20          | SPCM   | RTS 19/ II               |
|                  |               | Odkaz na mn. položky poradí 23 : 69 000000 00                                                                                                              |     | 107,00000   |            |                   |        |                          |
| 38               | 67511011R     | motouz jutový; d= 4,25 mm; l = 98,00 m                                                                                                                     | kus | 0,69000     | 1 019,60   | 703,52            | SPCM   | RTS 19/ II               |
|                  |               | Odkaz na mn. položky poradí 23 : 69 000000 00                                                                                                              |     | 0,69000     |            |                   |        |                          |
| <b>Díl: 18-1</b> |               | <b>Dodávka stromy</b>                                                                                                                                      |     |             |            | <b>445 089,10</b> |        |                          |
| 39               | 0265110RRR    | Bříza - Betula pendula v. 200-250 cm                                                                                                                       | kus | 9,00000     | 793,00     | 7 137,00          |        | Vlastní                  |
| 40               | 0265411RRR    | Vrba jívá - Salix caprea v. 200-250 cm                                                                                                                     | kus | 6,00000     | 793,00     | 4 758,00          |        | Vlastní                  |
| 41               | 0265513RRR    | Topol osika - populus tremula OK 12/14                                                                                                                     | kus | 15,00000    | 3 171,90   | 47 578,50         |        | Vlastní                  |
| 42               | 0265601RRR    | Mahalebka obecná - prunus mahaleb - v. 200-250 cm, pyramidální tvar                                                                                        | kus | 13,00000    | 3 851,60   | 50 070,80         |        | Vlastní                  |
| 43               | 02656031RR    | Javor cukrový - Acer saccharum, vysokokmen, OK 14-16 cm                                                                                                    | kus | 2,00000     | 5 097,80   | 10 195,60         |        | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 10    | Sadové úpravy a mobiliář                                              |
| R: | 1        | Sadové úpravy                                                         |

| P.č.                                                     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Geník | Gen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 44                                                       | 0265603RRR    | Javor babyka - Acer campestre, vysokokmen, OK 14-16 cm                                                                                             | kus | 11,00000  | 6 797,00  | 74 767,00         |       | Vlastní                  |
| 45                                                       | 0265603RRR    | Alnus incana - Olše šedá, OK 14-16 cm                                                                                                              | kus | 13,00000  | 4 984,40  | 64 797,20         |       | Vlastní                  |
| 46                                                       | 0265603RRR    | Jírovec pletový - Aesculus carnea OK 14-16 cm                                                                                                      | kus | 9,00000   | 5 664,10  | 50 976,90         |       | Vlastní                  |
| 47                                                       | 0266211RRR    | Dřín obecný - cornus mas v.200-300cm                                                                                                               | kus | 5,00000   | 4 531,30  | 22 656,50         |       | Vlastní                  |
| 48                                                       | 0266211RRR    | Jabloň okrasná - malus evereste v.200-300cm                                                                                                        | kus | 12,00000  | 5 097,80  | 61 173,60         |       | Vlastní                  |
| 49                                                       | 026622RRR     | Hrušeň okrasná - pyrus caleryana chlanicleer OK 14/16                                                                                              | kus | 10,00000  | 5 097,80  | 50 978,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 18-2 Dodávka keře - K1</b>                       |               |                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>318 196,60</b> |       |                          |
| 50                                                       | 026503RRR     | Krušina olšová - frangula alnus v.100-125 cm                                                                                                       | kus | 95,00000  | 453,10    | 43 044,50         |       | Vlastní                  |
| 51                                                       | 026504RRR     | Trnka obecná - prunus spinosa v.100-125 cm                                                                                                         | kus | 189,00000 | 453,10    | 85 635,90         |       | Vlastní                  |
| 52                                                       | 026505RRR     | Plačl zob obecný - ligustrum vulgare v.100-125 cm                                                                                                  | kus | 63,00000  | 453,10    | 28 545,30         |       | Vlastní                  |
| 53                                                       | 026513RRR     | Svída bílá - Cornus sanguinea v. 100-125 cm                                                                                                        | kus | 126,00000 | 453,10    | 57 090,60         |       | Vlastní                  |
| 54                                                       | 026560RRR     | Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna v.125-150 cm                                                                                                | kus | 95,00000  | 793,00    | 75 335,00         |       | Vlastní                  |
| 55                                                       | 026561RRR     | Brslen evropský - Euonymus europaeus v. 100-125 cm                                                                                                 | kus | 63,00000  | 453,10    | 28 545,30         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 18-3 Dodávka keře - K2</b>                       |               |                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>4 440,80</b>   |       |                          |
| 56                                                       | 026566RRR     | Čilník ranný - cytilus praecox, v. 60-80 cm                                                                                                        | kus | 28,00000  | 79,30     | 2 220,40          |       | Vlastní                  |
| 57                                                       | 026567RRR     | Čilník metlatý - cytilus scoparius, v. 60-80 cm                                                                                                    | kus | 28,00000  | 79,30     | 2 220,40          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 18-4 Dodávka keře - K3</b>                       |               |                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>106 486,60</b> |       |                          |
| 58                                                       | 026513RRR     | Svída bílá - Cornus sanguinea v. 100-125 cm                                                                                                        | kus | 46,00000  | 453,10    | 20 842,60         |       | Vlastní                  |
| 59                                                       | 026568RRR     | Pustoryl věncový - Philadelphus coronarius v.125-150cm                                                                                             | kus | 77,00000  | 793,00    | 61 061,00         |       | Vlastní                  |
| 60                                                       | 026569RRR     | Meruzalka krvavá - ribes sanguineum v.125-150cm                                                                                                    | kus | 31,00000  | 793,00    | 24 583,00         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 18-5 Dodávka traviny</b>                         |               |                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>37 689,60</b>  |       |                          |
| 61                                                       | 026570RRR     | Miscanthus sinensis 'Gracillimus' - K13                                                                                                            | kus | 147,00000 | 90,60     | 13 318,20         |       | Vlastní                  |
| 62                                                       | 026571RRR     | Allium Giganteum                                                                                                                                   | kus | 269,00000 | 90,60     | 24 371,40         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 18-6 Dodávka trvalkový záhon</b>                 |               |                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>28 585,20</b>  |       |                          |
| 63                                                       | 026580RRR     | Schizachyrium scoparium - Prairie Blues - K9                                                                                                       | kus | 29,00000  | 49,80     | 1 444,20          |       | Vlastní                  |
| 64                                                       | 026581RRR     | Echinacea angustifolia - K9                                                                                                                        | kus | 23,00000  | 49,80     | 1 145,40          |       | Vlastní                  |
| 65                                                       | 026582RRR     | Liatris spicata - K9                                                                                                                               | kus | 23,00000  | 49,80     | 1 145,40          |       | Vlastní                  |
| 66                                                       | 026583RRR     | Panicum virginatum - Schenandoah - K9                                                                                                              | kus | 11,00000  | 49,80     | 547,80            |       | Vlastní                  |
| 67                                                       | 026584RRR     | Aster lateriflorus var.horizontalis - K9                                                                                                           | kus | 29,00000  | 49,80     | 1 444,20          |       | Vlastní                  |
| 68                                                       | 026585RRR     | Aster dumosus - Jenny - K9                                                                                                                         | kus | 17,00000  | 49,80     | 846,60            |       | Vlastní                  |
| 69                                                       | 026586RRR     | Verbena stricta - K9                                                                                                                               | kus | 17,00000  | 49,80     | 846,60            |       | Vlastní                  |
| 70                                                       | 026587RRR     | Echinacea tennesseensis - Rocky Top Hybrids - K9                                                                                                   | kus | 23,00000  | 49,80     | 1 145,40          |       | Vlastní                  |
| 71                                                       | 026588RRR     | Gypsophila paniculata - K9                                                                                                                         | kus | 11,00000  | 49,80     | 547,80            |       | Vlastní                  |
| 72                                                       | 026589RRR     | Aster plarimicoides (syn.Oligoneuron album) - K9                                                                                                   | kus | 29,00000  | 49,80     | 1 444,20          |       | Vlastní                  |
| 73                                                       | 026590RRR     | Pulsatilla patens - K9                                                                                                                             | kus | 29,00000  | 49,80     | 1 444,20          |       | Vlastní                  |
| 74                                                       | 026591RRR     | Petalostemon purpureum - K9                                                                                                                        | kus | 23,00000  | 49,80     | 1 145,40          |       | Vlastní                  |
| 75                                                       | 026592RRR     | Origanum laevigatum - Herrenhausen - K9                                                                                                            | kus | 17,00000  | 49,80     | 846,60            |       | Vlastní                  |
| 76                                                       | 026593RRR     | Calamintha nepeta subsp.Nepeta - K9                                                                                                                | kus | 40,00000  | 49,80     | 1 992,00          |       | Vlastní                  |
| 77                                                       | 026594RRR     | Geum triflorum - K9                                                                                                                                | kus | 40,00000  | 49,80     | 1 992,00          |       | Vlastní                  |
| 78                                                       | 026595RRR     | Artemisia schmidtiana Nana - K9                                                                                                                    | kus | 29,00000  | 49,80     | 1 444,20          |       | Vlastní                  |
| 79                                                       | 026596RRR     | Ruellia humilis - K9                                                                                                                               | kus | 35,00000  | 49,80     | 1 743,00          |       | Vlastní                  |
| 80                                                       | 026597RRR     | Sedum spurium - Purpureteppich - K9                                                                                                                | kus | 40,00000  | 49,80     | 1 992,00          |       | Vlastní                  |
| 81                                                       | 026598RRR     | Origanum vulgare - Compactum - K9                                                                                                                  | kus | 35,00000  | 49,80     | 1 743,00          |       | Vlastní                  |
| 82                                                       | 026599RRR     | Ceratostigma plumbaginoides - K9                                                                                                                   | kus | 29,00000  | 49,80     | 1 444,20          |       | Vlastní                  |
| 83                                                       | 026600RRR     | Lychnis coronaria - Alba - K9                                                                                                                      | kus | 11,00000  | 49,80     | 547,80            |       | Vlastní                  |
| 84                                                       | 026601RRR     | Knautia macedonica - Mars midget - K9                                                                                                              | kus | 11,00000  | 49,80     | 547,80            |       | Vlastní                  |
| 85                                                       | 026602RRR     | Ratibida columnifera var. pulcherrima - red midget - K9                                                                                            | kus | 23,00000  | 49,80     | 1 145,40          |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>               |               |                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>872,80</b>     |       |                          |
| 86                                                       | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudrých do 92% PS a nesoudrých syých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou | m2  | 4,00000   | 101,50    | 406,00            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| m2 - desky třídy tloušťky z betonové desky tloušťky 4,00 |               |                                                                                                                                                    |     |           |           |                   |       |                          |
| 87                                                       | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2                                                                                | m2  | 4,00000   | 116,70    | 466,80            | 800-2 | RTS 19/ II               |
| Odkaz na mm. položky pořadí 86 - 4 00000                 |               |                                                                                                                                                    |     |           |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                                 |               |                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>27 266,90</b>  |       |                          |
| 88                                                       | 564721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhutněním                            | m2  | 4,00000   | 99,30     | 397,20            | 822-1 | RTS 19/ II               |
| Odkaz na mm. položky pořadí 87 - 4 00000                 |               |                                                                                                                                                    |     |           |           |                   |       |                          |
| 89                                                       | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 160 mm velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhutněním                           | m2  | 4,00000   | 170,50    | 682,00            | 822-1 | RTS 19/ II               |
| Odkaz na mm. položky pořadí 88 - 4 00000                 |               |                                                                                                                                                    |     |           |           |                   |       |                          |
| 90                                                       | 564831111RT2  | Podklad ze šléřkordit s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm                                                       | m2  | 65,00000  | 152,30    | 9 899,50          | 822-1 | RTS 19/ II               |
| Odkaz na mm. položky pořadí 89 - 65 00000                |               |                                                                                                                                                    |     |           |           |                   |       |                          |
| 91                                                       | 564861111RT4  | Podklad ze šléřkordit s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm                                                       | m2  | 65,00000  | 244,60    | 15 899,00         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| Odkaz na mm. položky pořadí 90 - 65 00000                |               |                                                                                                                                                    |     |           |           |                   |       |                          |
| 92                                                       | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze syých materiálů povrch hlinitopísčité, tloušťka přes 20 do 50 mm,                                                    | m2  | 4,00000   | 97,30     | 389,20            | 823-1 | RTS 19/ II               |
| Odkaz na mm. položky pořadí 91 - 4 00000                 |               |                                                                                                                                                    |     |           |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 10    | Sadové úpravy a mobiliář                                              |
| R: | 1        | Sadové úpravy                                                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ  | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 91</b>  |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                               |    |           |            | <b>105 868,22</b>   |       |                          |
| 93              | 916581111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na trny                                                                                        | m  | 294,00000 | 27,20      | 7 996,80            | 823-1 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Ohraničení liniových výsadeb travin                                                                                                 |    |           |            |                     |       |                          |
| 94              | 553-01        | Ocelová obruba - pozink                                                                                                             | m  | 298,94000 | 329,60     | 97 871,42           |       | Vlastní                  |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 96 - 284,00000 m                                                                                        |    |           | 284 000,00 |                     |       |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                      |    |           |            | <b>990 660,25</b>   |       |                          |
| 95              | 998231311R00  | Přesun hmot pro krajinné a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu | t  | 909,02941 | 1 089,80   | 990 660,25          | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                              |    |           |            | <b>42 100,08</b>    |       |                          |
| 96              | 979087212R00  | Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu                                                                        | t  | 26,40000  | 148,10     | 3 857,04            | 822-1 | RTS 19/ II               |
|                 |               | odhad stavební suti složené na pozemku                                                                                              |    |           | 26 400,00  |                     |       |                          |
| 97              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                                                    | t  | 26,40000  | 249,30     | 6 581,52            | 801-3 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 96 - 26,40000                                                                                           |    |           | 26 400,00  |                     |       |                          |
| 98              | 979081121R00  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                                              | t  | 765,60000 | 17,70      | 13 551,12           | 801-3 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 97 - 26,40000                                                                                           |    |           | 135 600,00 |                     |       |                          |
| 99              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                                           | t  | 26,40000  | 348,10     | 9 137,04            | 801-3 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 98 - 26,40000                                                                                           |    |           | 26 400,00  |                     |       |                          |
| 100             | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                   | t  | 26,40000  | 339,90     | 8 973,36            | 801-3 | RTS 19/ II               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 99 - 26,40000                                                                                           |    |           | 26 400,00  |                     |       |                          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                                                     |    |           |            | <b>3 991 034,41</b> |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 10    | Sadové úpravy a mobiliář                                              |
| R: | 2        | Mobiliář                                                              |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | <b>43 439,24</b> |       |                          |
| 1             | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Popisová plocha<br>Začátek provozního součtu<br>W : 45,00<br>HP1A : 11,00<br>HP1B : 11,00<br>HP1C : 11,00<br>HP2 : 35,00<br>HP3 : 28,00<br>HP4 : 75,00<br>Konec provozního součtu<br>219,30*0,30<br>Položka pořadí 1 : 65,07000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 65,07000 | 214,10    | 13 931,49        | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2             | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepkovost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Položka pořadí 1 : 65,07000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 65,07000 | 54,40     | 3 539,81         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3             | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3<br>s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>HP1A : 0,30*0,30*1,00<br>HP1B : 0,30*0,30*1,00<br>HP1C : 0,30*0,30*1,00<br>HP2 : 280*W : 2*0,40*0,40*1,00<br>HP2 : balandžka : 4*0,40*0,40*1,00<br>HP3 : 1,00*0,30*1,00*2<br>HP4 : 6*0,40*0,40*1,00<br>M1a : 0,45*0,20*0,60*12*2<br>M1b : 0,45*0,20*0,60*11*2<br>M2 : 0,30*0,30*0,60*8<br>M2R : 1,00*0,30*0,60*1<br>M3 : 1,20*0,60*1,20<br>M4 : 1,00*0,20*0,60*2<br>0,40*0,20*0,60<br>M5A : 28,80+5,60+27,40*0,30*0,12<br>M5B : 10,00*0,40*0,60<br>W1 : 4*0,30*0,60*0,60<br>W2a : 4*0,30*0,60*0,60<br>W2b : 4*0,30*0,60*0,60<br>W3 : 2*0,30*0,30*0,60+3*0,60*0,60*0,60<br>W4 : 0,30*0,30*0,60*2<br>Položka pořadí 5 : 78,63320 | m3 | 13,56320 | 1 416,00  | 19 205,49        | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4             | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Položka pořadí 5 : 78,63320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 78,63320 | 65,70     | 5 166,20         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 5             | 171201201R00  | Uložení spániny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice<br>Položka pořadí 5 : 13,60320<br>Položka pořadí 1 : 65,07000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 78,63320 | 20,30     | 1 596,25         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | <b>51 512,40</b> |       |                          |
| 6             | 274313621R00  | Beton základových pasů prostý třídy C 20/25<br>HP1A : 0,30*0,30*1,00<br>HP1B : 0,30*0,30*1,00<br>HP1C : 0,30*0,30*1,00<br>HP2 : 280*W : 2*0,40*0,40*1,00<br>HP2 : balandžka : 4*0,40*0,40*1,00<br>HP3 : 1,00*0,30*1,00*2<br>HP4 : 6*0,40*0,40*1,00<br>M1a : 0,45*0,20*0,60*12*2<br>M1b : 0,45*0,20*0,60*11*2<br>M2 : 0,30*0,30*0,60*8<br>M2R : 1,00*0,30*0,60*1<br>M3 : 1,20*0,60*1,20<br>M4 : 1,00*0,20*0,60*2<br>0,40*0,20*0,60<br>M5A : 28,80+5,60+27,40*0,30*0,12<br>M5B : 10,00*0,40*0,60<br>W1 : 4*0,30*0,60*0,60<br>W2a : 4*0,30*0,60*0,60<br>W2b : 4*0,30*0,60*0,60<br>W3 : 2*0,30*0,30*0,60+3*0,60*0,60*0,60<br>Položka pořadí 5 : 10,95200                                                                                                           | m3 | 10,95200 | 3 200,30  | 35 049,69        | 801-1 | RTS 19/ II               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 10    | Sadové úpravy a mobiliář                                              |
| R: | 2        | Mobiliář                                                              |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | A4 : 0,30*0,30*0,80*2<br>Cena : 0,14,000                                                                                                                                                                                                                              |    |           |           |           |       |                          |
| 7    | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2<br>Odpadové plocha<br>Začátek provozního součtu<br>W : 45,90<br>HP1A : 11,00<br>HP1B : 11,00<br>HP1C : 11,00<br>HP2 : 35,00<br>HP3 : 28,00<br>HP4 : 75,00<br>Konec provozního součtu<br>216,90000 | m2 | 216,90000 | 75,90     | 16 462,71 | 800-2 | RTS 19/ II               |

|               |                   |                                                                                                                                |    |         |       |                 |       |            |
|---------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------------|-------|------------|
| <b>Díl: 5</b> | <b>Komunikace</b> |                                                                                                                                |    |         |       | <b>2 557,23</b> |       |            |
| 8             | 564811111RT2      | Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 50 mm<br>MBA : 10,00*0,40<br>Cena : 4,00000 | m2 | 4,00000 | 77,90 | 311,60          | 822-1 | RTS 19/ II |

|   |              |                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |       |            |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|
| 9 | 564811113RT2 | Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 70 mm<br>MBA : 126,60*5,00+27,40*0,30<br>MBA : 10,00*0,40<br>Cena : 17,76000<br>Cena : 4,00000 | m2 | 21,76000 | 103,20 | 2 245,63 | 822-1 | RTS 19/ II |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|------------|

|                 |                |                                                                                       |     |          |           |                   |  |         |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|--|---------|
| <b>Díl: 799</b> | <b>Ostatní</b> |                                                                                       |     |          |           | <b>885 438,20</b> |  |         |
| 10              | 799-HP1A       | Pružinové houpadlo - ozn.HP1A - motorka, D+M                                          | kus | 1,00000  | 13 140,80 | 13 140,80         |  | Vlastní |
| 11              | 799-HP1B       | Pružinové houpadlo - ozn.HP1B - aeroplán, D+M                                         | kus | 1,00000  | 13 140,80 | 13 140,80         |  | Vlastní |
| 12              | 799-HP2a       | Balanční sestava - ozn.HP2 - balanční žebřík, D+M                                     | kus | 1,00000  | 12 234,50 | 12 234,50         |  | Vlastní |
| 13              | 799-HP2b       | Balanční sestava - ozn.HP2 - balančka, D+M                                            | kus | 1,00000  | 17 105,70 | 17 105,70         |  | Vlastní |
| 14              | 799-HP3        | Houpačka - ozn.HP3 - skippy, D+M                                                      | kus | 2,00000  | 15 633,00 | 31 266,00         |  | Vlastní |
| 15              | 799-HP4        | Stezka odvahy - ozn.HP4 - cesta odvahy, D+M                                           | kus | 1,00000  | 38 969,20 | 38 969,20         |  | Vlastní |
| 16              | 799-M1a        | Kovová lavička se dřevem bez opěradla - ozn.M1a, D+M<br>MBA : 18+1<br>Cena : 19,50000 | kus | 19,00000 | 10 501,30 | 199 524,70        |  | Vlastní |
| 17              | 799-M1b        | Kovová lavička se dřevem s opěradlem - ozn.M1b, D+M<br>MBA : 18+2<br>Cena : 19,50000  | kus | 10,00000 | 13 055,80 | 130 558,00        |  | Vlastní |
| 18              | 799-M2         | Odpadkový koš - kov/dřevo - ozn.M2, D+M<br>MBA : 18+1<br>Cena : 19,50000              | kus | 10,00000 | 9 539,60  | 95 396,00         |  | Vlastní |
| 19              | 799-M2R        | Odpadkový koš sestava - kov/dřevo - třídění odpady - ozn.M2R, D+M                     | kus | 3,00000  | 22 939,70 | 68 819,10         |  | Vlastní |
| 20              | 799-M3         | Pítka - ozn.M3, D+M                                                                   | kus | 1,00000  | 38 795,80 | 38 795,80         |  | Vlastní |
| 21              | 799-M4         | Stojan na kolo - kovový rám - ozn.M4, D+M                                             | kus | 10,00000 | 3 428,00  | 34 280,00         |  | Vlastní |
| 22              | 799-HP1C       | Pružinové houpadlo - ozn.HP1C - kůň, D+M                                              | kus | 1,00000  | 13 140,80 | 13 140,80         |  | Vlastní |
| 23              | 799-W1         | Hlavní cvičební sestava - ozn.W1 - small light, D+M                                   | kus | 1,00000  | 85 526,00 | 85 526,00         |  | Vlastní |
| 24              | 799-W2a        | Sestava hrazd - ozn.W2 - double bar, D+M                                              | kus | 1,00000  | 27 187,80 | 27 187,80         |  | Vlastní |
| 25              | 799-W2b        | Sestava hrazd - ozn.W2 - freestyle bar, D+M                                           | kus | 1,00000  | 39 590,00 | 39 590,00         |  | Vlastní |
| 26              | 799-W3         | Nakloněná lavice - ozn.W3 - otočná lavička, D+M                                       | kus | 1,00000  | 17 842,00 | 17 842,00         |  | Vlastní |
| 27              | 799-W4         | Informační cedule - ozn.W4 - informační cedule s návěstním řádem, D+M                 | kus | 1,00000  | 8 921,00  | 8 921,00          |  | Vlastní |

|               |                                    |                                                                       |    |          |           |                  |  |         |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|--|---------|
| <b>Díl: 9</b> | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b> |                                                                       |    |          |           | <b>66 484,49</b> |  |         |
| 28            | 605860RRR                          | Řezivo - hranoly dubové<br>MBA : 21*10*16,27*0,20<br>Cena : 0,88000   | m3 | 0,88000  | 36 930,10 | 32 498,49        |  | Vlastní |
| 29            | 930-101RRR                         | Osazení dřevěných trámů - kotvené<br>MBA : 15,00*2<br>Cena : 20,00000 | m  | 20,00000 | 1 699,30  | 33 986,00        |  | Vlastní |

|                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |        |                  |       |            |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|------------------|-------|------------|
| <b>Díl: 91</b> | <b>Doplňující práce na komunikaci</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |        | <b>55 994,93</b> |       |            |
| 30             | 553-01                                | Ocelová obruba - pozltek<br>Položka patří do : 155,50000*1,0*<br>Cena : 157,05500                                                                                                                                                                                                           | m | 157,05500 | 329,60 | 51 765,33        |       | Vlastní    |
| 31             | 916581111R00                          | Osazení zahradních obrubníků osazení na trny<br>Odpadové plocha<br>W : 25,00<br>HP1A : 12,40<br>HP1B : 12,40<br>HP1C : 12,40<br>HP2 : 35,00<br>HP3 : 28,00<br>HP4 : 75,00<br>Cena : 23,00000<br>Cena : 12,40000<br>Cena : 12,40000<br>Cena : 25,60000<br>Cena : 28,00000<br>Cena : 75,00000 | m | 155,50000 | 27,20  | 4 229,60         | 823-1 | RTS 19/ II |

|                |                                              |                                                                                                                                                |     |          |       |                 |      |            |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-----------------|------|------------|
| <b>Díl: 93</b> | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b> |                                                                                                                                                |     |          |       | <b>5 363,34</b> |      |            |
| 32             | 59217331R                                    | obrubník zahradní materiál beton, l = 1000,0 mm, š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá<br>Hrubota z výše uvedeného : 59,720<br>Cena : 59,72000 | kus | 59,72000 | 89,70 | 5 363,34        | SPCM | RTS 19/ II |

|                |                                |                                                                                              |   |          |       |                 |       |            |
|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------------|-------|------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                                                              |   |          |       | <b>2 840,05</b> |       |            |
| 33             | 99822201R00                    | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m | t | 35,85919 | 79,20 | 2 840,05        | 822-1 | RTS 19/ II |

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>1 113 629,88</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 10    | Sadové úpravy a mobiliář                                              |
| R: | 3        | Trávník extenzivní krajiny T2                                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|--------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                    |    |             |           | <b>1 058 020,64</b> |        |                          |
| 1              | 182303112R00  | Doplnění ornice na svahu přes 1:5 do 1:2<br>na travnatých plochách tloušťky do 5 cm, s přemístěním na vzdálenost do 3 m vodorovně,<br>T2 - intenzivní trávník - 8500,00/00                                            | m2 | 9 500,00000 | 34,00     | 323 000,00          | 823-1  | RTS 19/ II               |
| 2              | 183403212R00  | Obdělávání půdy oráním do hloubky přes 100 do 200 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>T2 - intenzivní trávník - 8500,00/00                                                                                                | m2 | 9 500,00000 | 2,30      | 21 850,00           | 823-1  | RTS 19/ II               |
| 3              | 183403251R00  | Obdělávání půdy smykováním, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>Položka pořadí 2 - 8500,00/00                                                                                                                                 | m2 | 9 500,00000 | 2,30      | 21 850,00           | 823-1  | RTS 19/ II               |
| 4              | 183403253R00  | Obdělávání půdy hrabáním, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>Položka pořadí 3 - 8500,00/00                                                                                                                                   | m2 | 9 500,00000 | 2,30      | 21 850,00           | 823-1  | RTS 19/ II               |
| 5              | 183403261R00  | Obdělávání půdy válením, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>T2 - intenzivní trávník - 8500,00/00                                                                                                                             | m2 | 9 500,00000 | 2,30      | 21 850,00           | 823-1  | RTS 19/ II               |
| 6              | 184802621R00  | Chemické odplevelení po založení kultury postřikem, naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>T2 - intenzivní trávník - 8500,00/00                                                                                        | m2 | 9 500,00000 | 2,30      | 21 850,00           | 823-1  | RTS 19/ II               |
| 7              | 185802123R00  | Hnojení umělým hnojivem naširoko, na svahu přes 1:5 do 1:2<br>půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,<br>T2 - intenzivní trávník - 8500,00/00/00/00                                             | t  | 0,09500     | 11 328,30 | 1 076,19            | 823-1  | RTS 19/ II               |
| 8              | 185804312R00  | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2,<br>10/m2<br>T2 - intenzivní trávník - 8500,00/00/00/00/00                                                                                                                     | m3 | 190,00000   | 283,20    | 53 808,00           | 823-1  | RTS 19/ II               |
| 9              | 180400020RA0  | Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině<br>T2 - parkovní trávník - 8500,00/00                                                                                                                           | m2 | 9 500,00000 | 11,30     | 107 350,00          | AP-HSV | RTS 19/ II               |
| 10             | 10364200R     | ornice pro pozemkové úpravy<br>15/6cm<br>T2 - intenzivní trávník - 8500,00/00/00                                                                                                                                      | m3 | 475,00000   | 908,30    | 430 492,50          | SPCM   | RTS 19/ II               |
| 11             | 10391505.AR   | kondicionér do půdy fyzikální; balení po 20 kg; pro použití v degranovaných nebo<br>problem.půdách, zvyšuje vodní retenční kapacitu půdy a přístupnost hnojiv<br>Odvoz na jin. položky pořadí 9 - 8500,00/00/00/00/00 | kg | 95,00000    | 339,90    | 32 290,50           | SPCM   | RTS 19/ II               |
| 12             | 25234010.AR   | herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení dvouděložných plevelů,<br>jednoděložných plevelů<br>T2 - intenzivní trávník - 8500,00/00/00/00/00                                              | l  | 3,32500     | 228,60    | 753,45              | SPCM   | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                        |    |             |           | <b>864 591,01</b>   |        |                          |
| 13             | 998231311R00  | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské<br>úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu                                                                          | t  | 793,34833   | 1 089,80  | 864 591,01          | 823-1  | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                       |    |             |           | <b>1 922 611,65</b> |        |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 101   | Příjezdová a parkovací plocha                                         |
| R: | 1        | Příjezdová a parkovací plocha - šterkový trávník T3                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ    | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |           |           | <b>287 193,00</b> |       |                          |
| 1             | 113106241R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv tože a se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>Odkaz na m.m. položky pořadí 16 : 44 50000                                                                 | m2    | 44,80000  | 99,70     | 4 466,56          | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 2             | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>šterkový trávník, 90,00                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 90,00000  | 214,10    | 19 269,00         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3             | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Položka pořadí 1 : 90<br>Odkaz na m.m. položky pořadí 2 : 90,00000                                                                                                                                                            | m3    | 45,00000  | 54,40     | 2 448,00          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4             | 131201110R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>výkopová 1 : 504,9*2,20               | m3    | 66,00000  | 214,10    | 14 130,60         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 5             | 131201119R00  | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,<br>kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Odkaz na m.m. položky pořadí 4 : 58,00000 | m3    | 33,00000  | 54,40     | 1 795,20          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 6             | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na m.m. položky pořadí 2 : 90,00000                                                                                                                                                                                      | m3    | 90,00000  | 65,70     | 5 913,00          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 7             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>drenážní žebro 1:0,6                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,50000   | 362,50    | 181,25            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 8             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>výkopová 1 : 504,9*2,20                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 60,00000  | 362,50    | 21 750,00         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 9             | 181301102R00  | Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,<br>Doplnění zeminy do konstrukce šterkového trávníku, 20 % objemu vrstev ze šterkodrti                                                                     | m2    | 610,00000 | 212,40    | 129 564,00        | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 10            | 182301122R00  | Rozprostření a urovnání omice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,                                                                                                                                                                 | m2    | 410,00000 | 212,40    | 87 084,00         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 11            | 583418034R    | kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B<br>0,501,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t     | 0,90000   | 657,10    | 591,39            | SPCM  | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |           | <b>68 951,59</b>  |       |                          |
| 12            | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných, sypkých relativní ulehlosti [(d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti [(d) do 0,8                                                                                                              | m2    | 610,00000 | 43,10     | 26 291,00         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 13            | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2<br>Odkaz na m.m. položky pořadí 12 : 610,00000                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 610,00000 | 68,00     | 41 480,00         | 800-2 | RTS 19/ II               |
| 14            | 216903111R00  | Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb<br>přím. 3,9470,2*0,25*1,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2    | 1,47188   | 802,10    | 1 180,59          | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |           | <b>1 428,00</b>   |       |                          |
| 15            | 451538112R00  | Dno rýhy zpevněné šterkem drceným tl. do 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 7,00000   | 204,00    | 1 428,00          |       | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |           |           | <b>306 970,44</b> |       |                          |
| 16            | 564831111RT2  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm<br>Odkaz na m.m. položky pořadí 13 : 610,00000                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 610,00000 | 152,30    | 92 903,00         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 17            | 564861111RT4  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm<br>Odkaz na m.m. položky pořadí 15 : 610,00000                                                                                                                                                                                                                                                               | m2    | 610,00000 | 244,60    | 149 206,00        | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 18            | 584121111RT3  | Osazení silničních panelů včetně dodávky panelů silničních železobetonových délky 3000 mm, šířky 1500 mm, výšky 150 mm<br>ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva lžezného do tl. 4 cm<br>7,00000 40                                                                                                                                                                                        | m2    | 44,80000  | 1 447,80  | 64 861,44         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 8</b> |               | <b>Trubní vedení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |           | <b>17 944,25</b>  |       |                          |
| 19            | 899103111RT2  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem kruhového D 600 mm<br>výměna poklopu kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus   | 2,00000   | 4 978,80  | 9 957,60          | 827-1 | RTS 19/ II               |
| 20            | 838-PO        | Obnažení plynovodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m     | 7,50000   | 906,30    | 6 797,25          |       | Vlastní                  |
| 21            | 839-ZK        | Elektro-iskrová zkouška                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kompl | 1,00000   | 1 189,40  | 1 189,40          |       | Vlastní                  |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 101   | Příjezdová a parkovací plocha                                         |
| R: | 1        | Příjezdová a parkovací plocha - štěrkový trávník T3                   |

| P.č.                                                | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ                | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 91</b>                                      |               | <b>Doplnující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                         | <b>117 541,70</b> |           |           |                   |         |                          |
| 22                                                  | 912291111RT6  | Osazení směrového kůlu z plastických hmot, včetně dodávky sloupku s vykopáním nebo vyvrtáním jamek, s odhozem výkopku do 3 m, se zabetonováním, nebo ukliňováním patek kamenem. Včetně spojovacího materiálu. | kus               | 2,00000   | 834,80    | 1 669,60          | 822-1   | RTS 19/ II               |
| Směrové sloupky červené v místě napojení na silnici |               |                                                                                                                                                                                                               |                   |           |           |                   |         |                          |
| 23                                                  | 914001121RT6  | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky                                                                                        | kus               | 5,00000   | 2 458,20  | 12 291,00         | 822-1   | RTS 19/ II               |
| 24                                                  | 917862111RT7  | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15                    | m                 | 205,00000 | 502,40    | 102 992,00        | 822-1   | RTS 19/ II               |
| S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.              |               |                                                                                                                                                                                                               |                   |           |           |                   |         |                          |
| 25                                                  | 914001RRR     | Osazení a dodávka sklopného sloupku                                                                                                                                                                           | kus               | 1,00000   | 589,10    | 589,10            |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: 96</b>                                      |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 482,35</b>   |           |           |                   |         |                          |
| 26                                                  | 976085211R00  | Vybourání madel, objímk, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2                                                      | kus               | 2,00000   | 1 699,30  | 3 398,60          | 801-3   | RTS 19/ II               |
| 27                                                  | 7134008RRR    | Odstranění izol.potrubi vč.úpravy                                                                                                                                                                             | m2                | 1,47188   | 736,30    | 1 083,75          |         | Vlastní                  |
| plyn 0,0470,2610,2610,50                            |               |                                                                                                                                                                                                               |                   |           |           |                   |         |                          |
| <b>Díl: 99</b>                                      |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                | <b>41 529,02</b>  |           |           |                   |         |                          |
| 28                                                  | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                                                                  | t                 | 524,35627 | 79,20     | 41 529,02         | 822-1   | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 713</b>                                     |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 208,79</b>   |           |           |                   |         |                          |
| 29                                                  | 713-SE        | Izolace tepelná potrubí - systém SERVIWRAP                                                                                                                                                                    | m2                | 1,47188   | 658,20    | 968,79            |         | Vlastní                  |
| plyn 0,0470,2610,2610,50                            |               |                                                                                                                                                                                                               |                   |           |           |                   |         |                          |
| 30                                                  | 998713201R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně                                                                                                                                       | %                 | 1,00000   | 240,00    | 240,00            | 800-713 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: M46</b>                                     |               | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                                                                                                                                              | <b>3 806,40</b>   |           |           |                   |         |                          |
| 31                                                  | 460510321     | Chráníčka kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm                                                                                                                                                                 | m                 | 12,00000  | 317,20    | 3 806,40          |         | Vlastní                  |
| <b>Díl: D96</b>                                     |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                        | <b>52 611,72</b>  |           |           |                   |         |                          |
| 32                                                  | 979087213R00  | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                      | t                 | 18,38542  | 750,00    | 13 789,07         | 822-1   | RTS 19/ II               |
| 33                                                  | 979084216R00  | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km                                                                                                               | t                 | 18,38542  | 816,80    | 15 017,21         | 822-1   | RTS 19/ II               |
| 34                                                  | 979084219R00  | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km                                                                                                   | t                 | 91,92711  | 32,40     | 2 978,44          | 822-1   | RTS 19/ II               |
| 35                                                  | 979990104R00  | Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm                                                                                                                                                                        | t                 | 18,38542  | 1 132,80  | 20 827,00         | 801-3   | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>                                       |               |                                                                                                                                                                                                               |                   |           |           | <b>903 667,26</b> |         |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 102   | Sdílený chodník pro cyklisty a pěší                                   |
| R: | 1        | Sdílený chodník pro cyklisty a pěší                                   |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>192 153,02</b> |       |                          |
|               | 1             | 122201101R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zemina bude použita k terénní modelaci<br>okružník 645,00*0,01<br>zesílený chodník 135,00*0,38                                                                                                 | m3  | 222,75000 | 214,10    | 47 690,78         | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               | 2             | 122201109R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepkavost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50%<br>Okruž na m3 položky pořadí 1: 222 750000                                                                                                                   | m3  | 111,37500 | 54,40     | 6 058,80          | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               | 3             | 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Okruž na m3 položky pořadí 1: 222 750000                                                                                                                         | m3  | 222,75000 | 65,70     | 14 634,68         | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               | 4             | 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,28500   | 362,50    | 103,68            | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               | 5             | 180405114R00 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi ornice nebo substrátu a semene, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,                                                                          | m2  | 58,00000  | 39,70     | 2 302,60          | 823-1 | RTS 19/ II               |
|               | 6             | 182301122R00 Rozprostření a urovňování ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,                                                                                                | m2  | 564,00000 | 212,40    | 119 793,60        | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               | 7             | 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž<br>58 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 1,74000   | 566,50    | 985,71            | SPCM  | RTS 19/ II               |
|               | 8             | 583418034R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm, třída B<br>0 280*1 50                                                                                                                                                                                                                                                                         | t   | 0,51480   | 1 132,80  | 583,17            | SPCM  | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |           | <b>133 888,60</b> |       |                          |
|               | 9             | 212752113R00 Trativody z drenážních trubek DN od 130 do 160 mm<br>se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,<br>trativod 1:1,00                                                                                                                                       | m   | 17,00000  | 543,80    | 9 244,60          | 827-1 | RTS 18/ I                |
|               | 10            | 215901101RT5 Zhuštění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných - sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8<br>okružník 645,00<br>zesílený chodník 135,00 | m2  | 780,00000 | 43,10     | 33 618,00         | 800-1 | RTS 19/ II               |
|               | 11            | 289970111R00 Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2<br>Okruž na m2 položky pořadí 10: 780 00000                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 780,00000 | 116,70    | 91 026,00         | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 4</b> |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>816,00</b>     |       |                          |
|               | 12            | 451538112R00 Dno rýhy zpevněné šterkem drceným II. do 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 4,00000   | 204,00    | 816,00            |       | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b> |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |           | <b>700 263,52</b> |       |                          |
|               | 13            | 564851111RT2 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm<br>okružník 645,00                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 645,00000 | 197,10    | 127 129,50        | 822-1 | RTS 19/ II               |
|               | 14            | 564861111RT2 Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 200 mm<br>zesílený chodník 135,00                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 135,00000 | 230,00    | 31 050,00         | 822-1 | RTS 19/ II               |
|               | 15            | 569531111R00 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou tloušťka po zhuštění 100 mm<br>s rozprostřením a zhuštěním                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 140,00000 | 64,10     | 8 974,00          | 822-1 | RTS 19/ II               |
|               | 16            | 581121110R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 140 mm<br>Okruž na m2 položky pořadí 13: 645 00000                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 645,00000 | 587,90    | 379 195,50        | 822-1 | RTS 19/ II               |
|               | 17            | 581131111R00 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 160 mm<br>Okruž na m2 položky pořadí 14: 135 00000                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 135,00000 | 667,30    | 90 085,50         | 822-1 | RTS 19/ II               |
|               | 18            | 596921212R00 Kladení vegetačních tvárcí plastových, plocha do 100 m2<br>zřízení podkladního lože, položení tvárcí.                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 58,00000  | 159,80    | 9 268,40          | 822-1 | RTS 19/ II               |
|               | 19            | 596921291R00 Kladení vegetačních tvárcí plastových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárcí, bez dodávky materiálu<br>zřízení podkladního lože, položení tvárcí.<br>58 000*0 64/100                                                                                                                                                                   | m3  | 2,92320   | 1 257,50  | 3 675,92          | 822-1 | RTS 19/ II               |
|               | 20            | 597092211R00 Odvodňovací liniový systém - žlaby z polymerbetonu, s ochranou hran pozinkovanou ocelí, světla šířka 150 mm žlab osazený do betonového lože, délky 1000 mm, stavební výšky 210-210 mm, zatížení A 15, B 125, -                                                                                                                               | kus | 6,00000   | 2 843,40  | 17 060,40         | 822-1 | RTS 19/ II               |
|               | 21            | 597101112RT1 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN<br>273,00                                                                                                                                                                                                                                       | m   | 6,00000   | 406,70    | 2 440,20          | 822-1 | RTS 19/ II               |
|               | 22            | 28324462R tvárnice vegetační plast; l = 560,0 mm; š = 380 mm; h = 54,0 mm; zelená<br>začátek provozního součtu<br>58*4,73*1,01<br>Konec provozního součtu<br>271,00                                                                                                                                                                                       | kus | 277,00000 | 113,30    | 31 384,10         | SPCM  | RTS 19/ II               |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 102   | Sdílený chodník pro cyklisty a pěší                                   |
| R: | 1        | Sdílený chodník pro cyklisty a pěší                                   |

| P.č.                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 91</b>                                                                            |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                         |    |           |           | <b>8 791,20</b>     |       |                          |
| 23                                                                                        | 919722212R00  | Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za tepla s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm | m  | 296,00000 | 29,70     | 8 791,20            | 822-1 | RTS 19/ II               |
| vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před záhlívkou a impregnace spár před záhlívkou, |               |                                                                                                               |    |           |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 99</b>                                                                            |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                |    |           |           | <b>27 856,60</b>    |       |                          |
| 24                                                                                        | 998224111R00  | Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu                                     | t  | 580,34589 | 48,00     | 27 856,60           | 822-1 | RTS 19/ II               |
| vodorovně do 200 m                                                                        |               |                                                                                                               |    |           |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: M46</b>                                                                           |               | <b>Zemní práce při montážích</b>                                                                              |    |           |           | <b>3 806,40</b>     |       |                          |
| 25                                                                                        | 460510321     | Chráníčka kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm                                                                 | m  | 12,00000  | 317,20    | 3 806,40            |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b>                                                                             |               |                                                                                                               |    |           |           | <b>1 067 575,34</b> |       |                          |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 103   | Centrální mlatová plocha                                              |
| R: | 1        | Centrální mlatová plocha                                              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Geník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           | <b>75 978,00</b>  |       |                          |
| 1              | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>mlatová plocha - 495,0000 24                                                                                                                                              | m3 | 118,80000 | 214,10    | 25 435,08         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2              | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 118,80000 24                                                                                                  | m3 | 59,40000  | 54,40     | 3 231,36          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 118,80000 24                                                                                                    | m3 | 118,80000 | 65,70     | 7 805,16          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4              | 182301122R00  | Rozprostření a urovňování omnice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,                                                                              | m2 | 188,00000 | 212,40    | 39 506,40         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>79 101,00</b>  |       |                          |
| 5              | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8<br>mlatová plocha - 495,00 24 | m2 | 495,00000 | 43,10     | 21 334,50         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 6              | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2<br>Odkaz na min. položky pořadí 5: 495,00000 24                                                                                                                                                                                                        | m2 | 495,00000 | 116,70    | 57 766,50         | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>181 714,50</b> |       |                          |
| 7              | 584721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm<br>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>Odkaz na min. položky pořadí 6: 495,00000 24                                                                                                                                                | m2 | 495,00000 | 99,30     | 49 153,50         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 8              | 584751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm<br>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>Odkaz na min. položky pořadí 7: 495,00000 24                                                                                                                                               | m2 | 495,00000 | 170,50    | 84 397,50         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 9              | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,<br>Odkaz na min. položky pořadí 8: 495,00000 24                                                                                                                                                                          | m2 | 495,00000 | 97,30     | 48 163,50         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>35 289,41</b>  |       |                          |
| 10             | 916581111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na trny                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 98,00000  | 27,20     | 2 665,60          | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 11             | 553-01        | Ocelová obruba - pozink                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 98,98000  | 329,60    | 32 623,81         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | <b>25 363,03</b>  |       |                          |
| 12             | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                                                                                                                                                                               | t  | 320,24023 | 79,20     | 25 363,03         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>397 445,94</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 104   | Mlatový chodník                                                       |
| R: | 1        | Mlatový chodník                                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>51 841,92</b>  |       |                          |
| 1              | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>mlatová plocha - 104,0000                                                                                                                                            | m3 | 24,96000  | 214,10    | 5 343,94          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2              | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Odkaz na m. položky pořadí 1 - 24,96000                                                                                                 | m3 | 12,48000  | 54,40     | 678,91            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na m. položky pořadí 1 - 24,96000                                                                                                   | m3 | 24,96000  | 65,70     | 1 639,87          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4              | 182301122R00  | Rozprostření a urovňování omíčky ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,                                                                         | m2 | 208,00000 | 212,40    | 44 179,20         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>16 619,20</b>  |       |                          |
| 5              | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8<br>mlatová plocha - 104,00 | m2 | 104,00000 | 43,10     | 4 482,40          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 6              | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2<br>Odkaz na m. položky pořadí 5 - 104,00000                                                                                                                                                                                                       | m2 | 104,00000 | 116,70    | 12 136,80         | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>38 178,40</b>  |       |                          |
| 7              | 564721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm<br>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>Odkaz na m. položky pořadí 5 - 104,00000                                                                                                                                               | m2 | 104,00000 | 99,30     | 10 327,20         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 8              | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm<br>velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>Odkaz na m. položky pořadí 7 - 104,00000                                                                                                                                              | m2 | 104,00000 | 170,50    | 17 732,00         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 9              | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinítopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,<br>Odkaz na m. položky pořadí 8 - 104,00000                                                                                                                                                                         | m2 | 104,00000 | 97,30     | 10 119,20         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | <b>37 449,98</b>  |       |                          |
| 10             | 916581111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na tmy                                                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 104,00000 | 27,20     | 2 828,80          | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 11             | 553-01        | Ocelová obruba - pozink                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 105,04000 | 329,60    | 34 621,18         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>5 335,47</b>   |       |                          |
| 12             | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                                                                                                                                                                          | t  | 67,36704  | 79,20     | 5 335,47          | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           | <b>149 424,97</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 105   | Miatová nástupní plocha                                               |
| R: | 1        | Miatová nástupní plocha                                               |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>34 293,02</b>  |       |                          |
| 1              | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>miatová plocha : 138,20*10,24                                                                                                                                                                      | m3 | 32,83200  | 214,10    | 7 029,33          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2              | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Odkaz na min. položky pořadí 1 : 32,83200*10,5                                                                                                                                                               | m3 | 16,41600  | 54,40     | 893,03            | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3              | 162201102R00  | Vodorovně přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na min. položky pořadí 1 : 32,83200                                                                                                                               | m3 | 32,83200  | 65,70     | 2 157,06          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4              | 182301122R00  | Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,                                                                                                          | m2 | 114,00000 | 212,40    | 24 213,60         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | <b>21 860,64</b>  |       |                          |
| 5              | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8<br>miatová plocha : 136,80<br>miatová plocha : 136,80 | m2 | 136,80000 | 43,10     | 5 896,08          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 6              | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2<br>Odkaz na min. položky pořadí 6 : 136,80000                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 136,80000 | 116,70    | 15 964,56         | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>50 219,28</b>  |       |                          |
| 7              | 564721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm<br>velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhutněním<br>Odkaz na min. položky pořadí 6 : 136,80000                                                                                                                                                                            | m2 | 136,80000 | 99,30     | 13 584,24         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 8              | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm<br>velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhutněním<br>Odkaz na min. položky pořadí 7 : 136,80000                                                                                                                                                                           | m2 | 136,80000 | 170,50    | 23 324,40         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 9              | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze sybkých materiálů povrch hlinětopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,<br>Odkaz na min. položky pořadí 8 : 136,80000                                                                                                                                                                                                     | m2 | 136,80000 | 97,30     | 13 310,64         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |           | <b>20 525,47</b>  |       |                          |
| 10             | 916581111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na tmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 57,00000  | 27,20     | 1 550,40          | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 11             | 553-01        | Ocelová obruba - pozink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 57,57000  | 329,60    | 18 975,07         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>7 011,81</b>   |       |                          |
| 12             | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu<br>vodorovně do 200 m                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 88,53297  | 79,20     | 7 011,81          | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>133 910,22</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 106   | Plocha s dětským hřištěm                                              |
| R: | 1        | Plocha s dětským hřištěm                                              |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>63 660,00</b>  |       |                          |
| 1              | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Začátek provozního součtu<br>mlatová plocha : 249,50+13,50+21,00<br>Konec provozního součtu<br>284,00000 | m3 | 68,16000  | 214,10    | 14 593,06         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2              | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepitost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Odkaz na min. položky pořadí 1 : 58,1600000                                  | m3 | 34,08000  | 54,40     | 1 853,95          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na min. položky pořadí 1 : 66,160000                                        | m3 | 68,16000  | 65,70     | 4 478,11          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4              | 182301122R00  | Rozprostření a urovňání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5.               | m2 | 201,20000 | 212,40    | 42 734,88         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           | <b>45 383,20</b>  |       |                          |
| 5              | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8<br>Začátek provozního součtu<br>mlatová plocha : 249,50+13,50+21,00<br>Konec provozního součtu<br>284,00000      | m2 | 284,00000 | 43,10     | 12 240,40         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 6              | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2<br>Odkaz na min. položky pořadí 5 : 284,00000                                                                                                                                         | m2 | 284,00000 | 116,70    | 33 142,80         | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           | <b>104 256,40</b> |       |                          |
| 7              | 584721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>Odkaz na min. položky pořadí 6 : 284,00000                                                                                    | m2 | 284,00000 | 99,30     | 28 201,20         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 8              | 584751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>Odkaz na min. položky pořadí 7 : 284,00000                                                                                   | m2 | 284,00000 | 170,50    | 48 422,00         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 9              | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčité, tloušťka přes 20 do 50 mm,<br>Odkaz na min. položky pořadí 8 : 284,00000                                                                                                           | m2 | 284,00000 | 97,30     | 27 633,20         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           | <b>36 225,66</b>  |       |                          |
| 10             | 916581111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na trny                                                                                                                                                                                                              | m  | 100,60000 | 27,20     | 2 736,32          | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 11             | 553-01        | Ocelová obruba - pozink                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 101,60600 | 329,60    | 33 489,34         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>14 555,27</b>  |       |                          |
| 12             | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovné do 200 m                                                                                                                                                              | t  | 183,77861 | 79,20     | 14 555,27         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           | <b>264 080,53</b> |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 107   | Mlatový chodník                                                       |
| R: | 1        | Mlatový chodník                                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           | <b>80 707,74</b>  |       |                          |
| 1              | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>mátova plocha : 350,9015,24                                                                                                                                             | m3 | 88,03200  | 214,10    | 18 847,65         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2              | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>Odkaz na m. položky pořadí 1 : 28 032000 2                                                                                                  | m3 | 44,01600  | 54,40     | 2 394,47          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na m. položky pořadí 1 : 88,03200                                                                                                      | m3 | 88,03200  | 65,70     | 5 783,70          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4              | 162301132R00  | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,                                                                            | m2 | 986,80000 | 54,40     | 53 681,92         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>58 614,64</b>  |       |                          |
| 5              | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8<br>mátova plocha : 366,80000 | m2 | 366,80000 | 43,10     | 15 809,08         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 6              | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2<br>Odkaz na m. položky pořadí 1 : 366,80000                                                                                                                                                                                                          | m2 | 366,80000 | 116,70    | 42 805,56         | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>134 652,28</b> |       |                          |
| 7              | 564721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>Odkaz na m. položky pořadí 3 : 366,80000                                                                                                                                                     | m2 | 366,80000 | 99,30     | 36 423,24         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 8              | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 160 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním<br>Odkaz na m. položky pořadí 1 : 366,80000                                                                                                                                                    | m2 | 366,80000 | 170,50    | 62 539,40         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 9              | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,<br>Odkaz na m. položky pořadí 8 : 366,80000                                                                                                                                                                            | m2 | 366,80000 | 97,30     | 35 689,64         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>177 671,37</b> |       |                          |
| 10             | 916581111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na tmy                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 493,40000 | 27,20     | 13 420,48         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 11             | 553-01        | Ocelová obruba - pozink                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 498,33400 | 329,60    | 164 250,89        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           | <b>18 827,92</b>  |       |                          |
| 12             | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                                                                                                                                                                             | t  | 237,72623 | 79,20     | 18 827,92         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>470 473,95</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 108   | Mlatová plocha u podchodu pod železničním valem                       |
| R: | 1        | Mlatová plocha u podchodu pod železničním valem                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |           | <b>6 045,79</b>  |       |                          |
| 1              | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, mlatová plocha : 24,400,24<br>Odkaz na min. položky pořadí 4 : 5,856000                                                                                                                                          | m3 | 5,85600  | 214,10    | 1 253,77         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2              | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na min. položky pořadí 4 : 5,856000                                                                                                                                           | m3 | 2,92800  | 54,40     | 159,28           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na min. položky pořadí 1 : 5,856000                                                                                                                                                | m3 | 5,85600  | 65,70     | 384,74           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4              | 182301122R00  | Rozprostření a urovňání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2. tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,                                                                                                                    | m2 | 20,00000 | 212,40    | 4 248,00         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | <b>3 899,12</b>  |       |                          |
| 5              | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 mlatová plocha : 24,40<br>Odkaz na min. položky pořadí 7 : 24,400000 | m2 | 24,40000 | 43,10     | 1 051,64         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 6              | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylen, 300 g/m2<br>Odkaz na min. položky pořadí 5 : 24,400000                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 24,40000 | 116,70    | 2 847,48         | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>8 957,24</b>  |       |                          |
| 7              | 564721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 80 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním<br>Odkaz na min. položky pořadí 4 : 24,400000                                                                                                                                                                                         | m2 | 24,40000 | 99,30     | 2 422,92         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 8              | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním<br>Odkaz na min. položky pořadí 7 : 24,400000                                                                                                                                                                                        | m2 | 24,40000 | 170,50    | 4 160,20         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 9              | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčité, tloušťka přes 20 do 50 mm, Odkaz na min. položky pořadí 8 : 24,400000                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 24,40000 | 97,30     | 2 374,12         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           | <b>3 096,83</b>  |       |                          |
| 10             | 916581111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na trny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 8,60000  | 27,20     | 233,92           | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 11             | 553-01        | Ocelová obruba - pozink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 8,68600  | 329,60    | 2 862,91         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |           | <b>1 250,52</b>  |       |                          |
| 12             | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 15,78939 | 79,20     | 1 250,52         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           | <b>23 249,50</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 109   | Mlatová plocha u stávající prolézačky                                 |
| R: | 9        | Mlatová plocha u stávající prolézačky                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |           | <b>20 361,35</b> |       |                          |
| 1              | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, mlatová plocha - 52,60°C 24                                                                                                                                            | m3 | 12,62400 | 214,10    | 2 702,80         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2              | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na min. položky pořadí 1: 12,62400                                                                                                   | m3 | 12,62400 | 54,40     | 686,75           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Položka pořadí 1: 12,624<br>Odkaz na min. položky pořadí 1: 12,62400                                                                        | m3 | 12,62400 | 65,70     | 829,40           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4              | 182301122R00  | Rozproštění a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1: 5,                                                                            | m2 | 76,00000 | 212,40    | 16 142,40        | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |           | <b>8 999,86</b>  |       |                          |
| 5              | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny l(1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 mlatová plocha - 52,60°C | m2 | 52,60000 | 54,40     | 2 861,44         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 6              | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2<br>Odkaz na min. položky pořadí 5: 52,60000                                                                                                                                                                                                      | m2 | 52,60000 | 116,70    | 6 138,42         | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |           | <b>19 309,46</b> |       |                          |
| 7              | 564721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhutněním<br>Odkaz na min. položky pořadí 6: 52,60000                                                                                                                                                  | m2 | 52,60000 | 99,30     | 5 223,18         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 8              | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhutněním<br>Odkaz na min. položky pořadí 7: 52,60000                                                                                                                                                 | m2 | 52,60000 | 170,50    | 8 968,30         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 9              | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze sybkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,<br>Odkaz na min. položky pořadí 8: 52,60000                                                                                                                                                                        | m2 | 52,60000 | 97,30     | 5 117,98         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |           | <b>13 683,65</b> |       |                          |
| 10             | 916561111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na trny                                                                                                                                                                                                                                                                         | m  | 38,00000 | 27,20     | 1 033,60         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 11             | 553-01        | Ocelová obruba - pozink                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 38,38000 | 329,60    | 12 650,05        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |           | <b>2 697,35</b>  |       |                          |
| 12             | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                                                                                                                                                                         | t  | 34,05743 | 79,20     | 2 697,35         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | <b>65 051,67</b> |       |                          |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 110   | Mlatová plocha                                                        |
| R: | 1        | Mlatová plocha                                                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |           | <b>11 742,48</b> |       |                          |
| 1              | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, mlatová plocha 21 500*3 24                                                                                                                     | m3 | 5,04000  | 214,10    | 1 079,06         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2              | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepkovitost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkaz na tab. položky pořadí 1: 5 040 000                                                                       | m3 | 2,52000  | 54,40     | 137,09           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Odkaz na tab. položky pořadí 1: 5 040 000                                                                           | m3 | 5,04000  | 65,70     | 331,13           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4              | 182301122R00  | Rozproštění a urovnění ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5.                                                   | m2 | 48,00000 | 212,40    | 10 195,20        | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |           | <b>3 355,80</b>  |       |                          |
| 5              | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou<br>z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 | m2 | 21,00000 | 43,10     | 905,10           | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 6              | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 21,00000 | 116,70    | 2 450,70         | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |           | <b>7 709,10</b>  |       |                          |
| 7              | 564721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhutněním                                                                                                                                                                      | m2 | 21,00000 | 99,30     | 2 085,30         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 8              | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozproštěním a zhutněním                                                                                                                                                                     | m2 | 21,00000 | 170,50    | 3 580,50         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 9              | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze sypkých materiálů povrch hlinitopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,                                                                                                                                                                                            | m2 | 21,00000 | 97,30     | 2 043,30         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |           | <b>8 642,30</b>  |       |                          |
| 10             | 916581111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na tmy                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 24,00000 | 27,20     | 652,80           | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 11             | 553-01        | Ocelová obruba - pozink                                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 24,24000 | 329,60    | 7 989,50         |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |           | <b>1 077,59</b>  |       |                          |
| 12             | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                                                                                                                                                 | t  | 13,60599 | 79,20     | 1 077,59         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |           | <b>32 527,27</b> |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |          |                                                                       |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018/079 | Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice |
| O: | SO 111   | Mlatový chodník                                                       |
| R: | 1        | Mlatový chodník                                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |           | <b>197 726,00</b> |       |                          |
| 1              | 122201101R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, mlatová plocha - 300 g/0,24                                                                                                                  | m3 | 74,30400  | 214,10    | 15 908,49         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 2              | 122201109R00  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlost horniny<br>s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odraz na min. položky pořadí 1 : 74,30400                                                                       | m3 | 74,30400  | 54,40     | 4 042,14          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 3              | 162201102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na min. položky pořadí 1 : 74,30400                                                                            | m3 | 74,30400  | 65,70     | 4 881,77          | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 4              | 182301132R00  | Rozprostření a urovňání omice ve svahu v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm<br>s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5.                                               | m2 | 814,00000 | 212,40    | 172 893,60        | 800-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>49 474,08</b>  |       |                          |
| 5              | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 | m2 | 309,60000 | 43,10     | 13 343,76         | 800-1 | RTS 19/ II               |
| 6              | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 309,60000 | 116,70    | 36 130,32         | 800-2 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 5</b>  |               | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>113 654,16</b> |       |                          |
| 7              | 564721111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 80 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                                                                   | m2 | 309,60000 | 99,30     | 30 743,28         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 8              | 564751111R00  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                                                                  | m2 | 309,60000 | 170,50    | 52 786,80         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| 9              | 589116112R00  | Kryt ploch pro tělovýchovu ze sybkých materiálů povrch hlinítopísčitý, tloušťka přes 20 do 50 mm,                                                                                                                                                                                          | m2 | 309,60000 | 97,30     | 30 124,08         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>144 974,65</b> |       |                          |
| 10             | 916581111R00  | Osazení zahradních obrubníků osazení na trny                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 402,60000 | 27,20     | 10 950,72         | 823-1 | RTS 19/ II               |
| 11             | 553-01        | Ocelová obruba - pozink                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 406,62600 | 329,60    | 134 023,93        |       | Vlastní                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | <b>15 890,72</b>  |       |                          |
| 12             | 998222011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m                                                                                                                                                                                               | t  | 200,64043 | 79,20     | 15 890,72         | 822-1 | RTS 19/ II               |
| <b>Celkem</b>  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |           | <b>521 719,61</b> |       |                          |



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** Přemostění parovodu SO 101 a SO 102

**Místo:** Park Jahodnice-revitalizace izolační zeleně

**Rozpočet:**

**Objednatel:** Městská část Praha 14 IČ: 00231312  
 Bratři Vencliků 1073/8 DIČ: CZ00231312  
 19800 Praha-Černý Most

**Projektant:** Agile Consulting Engineers s.r.o. IČ: 07739010  
 Na vyhlídce 286/64 DIČ: CZ07739010  
 19000 Praha-Prosek

**Zhotovitel:** BETKON, s.r.o. IČ: 26171902  
 Na dlouhém lánu 424/33 DIČ: CZ26171902  
 160 00 Praha 6 – Vokovice

**Vypracoval:**

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 0,00                |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 199 481,42</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 199 481,42 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 251 891,10 CZK   |

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** 1 451 372,52 CZK

v

*P. Hlav*

dne

28.5.2020

**BETKON**  
 stavební  
 Na dlouhém lánu  
 160 00 Praha 6  
 IČ: 26171902 DIČ: CZ26171902

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                      | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------------|----------------------------|----------|--|--|--------------|
| SO 101      | Přemostění parovodu SO 101 |          |  |  | 638 529,15   |
| SO 102      | Přemostění parovodu SO 102 |          |  |  | 560 952,27   |
| Cena celkem |                            |          |  |  | 1 199 481,42 |

# **Položkový rozpočet**

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| S: | Přemostění parovodu SO 101                  |
| O: | Park Jahodnice-revitalizace izolační zeleně |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem            | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|
| Díl: | 1             | <b>Zemní práce</b>                                                                          |        |           |           | <b>91 391,79</b>  |               | <b>0,00</b>       |
| 1    | 121101100R00  | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m                                           | m3     | 11,40000  | 119,00    | 1 356,60          | 0,00          | 0,00              |
| 2    | 131201111R00  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ                                              | m3     | 93,81720  | 214,10    | 20 086,26         | 0,00          | 0,00              |
| 3    | 131201119R00  | Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.3                                         | m3     | 46,90860  | 54,40     | 2 551,83          | 0,00          | 0,00              |
| 4    | 130001101R00  | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení                                            | m3     | 46,90860  | 379,50    | 17 801,81         | 0,00          | 0,00              |
| 5    | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním                                                                    | m3     | 52,47720  | 362,50    | 19 022,99         | 0,00          | 0,00              |
| 6    | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                            | m3     | 41,34000  | 54,40     | 2 248,90          | 0,00          | 0,00              |
| 7    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                           | m3     | 41,34000  | 164,30    | 6 792,16          | 0,00          | 0,00              |
| 8    | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                           | m3     | 413,40000 | 12,10     | 5 002,14          | 0,00          | 0,00              |
| 9    | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                          | m3     | 41,34000  | 13,60     | 562,22            | 0,00          | 0,00              |
| 10   | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                            | m3     | 41,34000  | 305,90    | 12 645,91         | 0,00          | 0,00              |
| 11   | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně                                                | m2     | 36,00000  | 31,80     | 1 144,80          | 0,00          | 0,00              |
| 12   | 181201111R00  | Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně                                                | m2     | 50,49120  | 43,10     | 2 176,17          | 0,00          | 0,00              |
| Díl: | 2             | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>                                                           |        |           |           | <b>392 852,47</b> |               | <b>97,92</b>      |
| 13   | 273313511R00  | Beton základových desek prostý C 12/15                                                      | m3     | 5,57865   | 2 888,70  | 16 115,05         | 2,53          | 14,09             |
| 14   | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek - zřízení                                                    | m2     | 5,51200   | 908,50    | 5 007,65          | 0,04          | 0,22              |
| 15   | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek - odstranění                                                 | m2     | 5,51200   | 146,10    | 805,30            | 0,00          | 0,00              |
| 16   | 274323611RT6  | Železobeton základ. pasů C 30/37 XF2, XD1                                                   | m3     | 14,64000  | 3 936,60  | 57 631,82         | 2,53          | 36,97             |
| 17   | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů - zřízení                                                     | m2     | 37,52000  | 658,20    | 24 695,66         | 0,04          | 1,47              |
| 18   | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů - odstranění                                                  | m2     | 37,52000  | 146,10    | 5 481,67          | 0,00          | 0,00              |
| 19   | 273323611RV1  | Železobeton základ. desek C 30/37 XF2, XD1                                                  | m3     | 16,68000  | 4 027,20  | 67 173,70         | 2,39          | 39,93             |
| 20   | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek - zřízení                                                    | m2     | 11,26000  | 908,50    | 10 229,71         | 0,04          | 0,44              |
| 21   | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek - odstranění                                                 | m2     | 11,26000  | 146,10    | 1 645,09          | 0,00          | 0,00              |
| 22   | 273361821R00  | Výztuž základových konstr.z beton. oceli 10505 (R)                                          | t      | 4,71200   | 43 307,90 | 204 066,82        | 1,02          | 4,81              |
| Díl: | 93            | <b>Dokončovací práce inž.staveb</b>                                                         |        |           |           | <b>5 514,48</b>   |               | <b>0,04</b>       |
| 23   | 931991211R00  | Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.20 mm                                          | m2     | 13,32000  | 414,00    | 5 514,48          | 0,00          | 0,04              |
| Díl: | 95            | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                       |        |           |           | <b>8 038,40</b>   |               | <b>0,12</b>       |
| 24   | 953943124R00  | Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus                                            | kus    | 4,00000   | 606,00    | 2 424,00          | 0,00          | 0,00              |
| 25   | 14130865RX    | Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 105x12,5mm                                           | m      | 4,00000   | 1 403,60  | 5 614,40          | 0,03          | 0,12              |
| Díl: | 99            | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                              |        |           |           | <b>59 665,90</b>  |               | <b>0,00</b>       |
| 26   | 998012021R00  | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m                                             | t      | 98,08193  | 608,33    | 59 665,90         | 0,00          | 0,00              |
| Díl: | 711           | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                   |        |           |           | <b>17 627,81</b>  |               | <b>0,19</b>       |
| 27   | 711111001RT1  | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci | m2     | 46,01200  | 14,00     | 644,17            | 0,00          | 0,00              |
| 28   | 711112002RT1  | Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci | m2     | 48,78000  | 37,60     | 1 834,13          | 0,00          | 0,01              |
| 29   | 11163111R     | Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL                                                       | kg     | 47,67280  | 53,70     | 2 560,03          | 0,00          | 0,05              |
| 30   | 711111132RT1  | Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena, 2x nátěr - laky ve specifikaci           | m2     | 46,01200  | 28,10     | 1 292,94          | 0,00          | 0,00              |
| 31   | 711112132RT1  | Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena, 2 x nátěr - laky ve specifikaci          | m2     | 48,78000  | 47,70     | 2 326,81          | 0,00          | 0,01              |
| 32   | 11163113R     | Lak asfaltový izolační ALN/9 RENOLAK                                                        | kg     | 95,34560  | 49,30     | 4 700,54          | 0,00          | 0,10              |
| 33   | 711191172RT1  | Izolace proti zem.vlhkosti, ochr.textilie,vodorovná, materiál ve specifikaci                | m2     | 40,50000  | 40,30     | 1 632,15          | 0,00          | 0,00              |
| 34   | 69366060R     | GEOFILTEX 63 100% PP 63/60 600 g/m2 šíře do 7 m                                             | m2     | 46,57500  | 52,20     | 2 431,22          | 0,00          | 0,03              |
| 35   | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                            | t      | 0,18750   | 1 097,70  | 205,82            | 0,00          | 0,00              |
| Díl: | VN            | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                     |        |           |           | <b>63 438,30</b>  |               | <b>0,00</b>       |
| 36   | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                             | Soubor | 1,00000   | 11 328,30 | 11 328,30         | 0,00          | 0,00              |
| 37   | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                  | Soubor | 1,00000   | 16 992,40 | 16 992,40         | 0,00          | 0,00              |
| 38   | 005121020R    | Zařízení staveniště                                                                         | Soubor | 1,00000   | 23 789,30 | 23 789,30         | 0,00          | 0,00              |
| 39   | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                            | Soubor | 1,00000   | 11 328,30 | 11 328,30         | 0,00          | 0,00              |

**638 529,15**

|  |
|--|
|  |
|--|

# **Položkový rozpočet**

|    |                                             |
|----|---------------------------------------------|
| S: | Přemostění parovodu SO 102                  |
| O: | Park Jahodnice-revitalizace izolační zeleně |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem            | hmotnost / MJ | hmotnost celk. (t) |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|
| Díl: 1   |               | <b>Zemní práce</b>                                                                          |        |           |           | <b>89 812,84</b>  |               | <b>0,00</b>        |
| 1        | 121101100R00  | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m                                           | m3     | 9,50000   | 119,00    | 1 130,50          | 0,00          | 0,00               |
| 2        | 131201111R00  | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ                                              | m3     | 92,75280  | 214,10    | 19 858,37         | 0,00          | 0,00               |
| 3        | 131201119R00  | Příplatek za lepidlost - hloubení nezapaž. jam v hor.3                                      | m3     | 46,37640  | 54,40     | 2 522,88          | 0,00          | 0,00               |
| 4        | 130001101R00  | Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení                                            | m3     | 46,37640  | 379,50    | 17 599,84         | 0,00          | 0,00               |
| 5        | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhutněním                                                                    | m3     | 53,00280  | 362,50    | 19 213,52         | 0,00          | 0,00               |
| 6        | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3                                            | m3     | 39,75000  | 54,40     | 2 162,40          | 0,00          | 0,00               |
| 7        | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                           | m3     | 39,75000  | 164,30    | 6 530,93          | 0,00          | 0,00               |
| 8        | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                           | m3     | 397,50000 | 12,10     | 4 809,75          | 0,00          | 0,00               |
| 9        | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                          | m3     | 39,75000  | 13,60     | 540,60            | 0,00          | 0,00               |
| 10       | 199000002R00  | Poplatek za skládku hominy 1- 4                                                             | m3     | 39,75000  | 305,90    | 12 159,53         | 0,00          | 0,00               |
| 11       | 181101111R00  | Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně                                                | m2     | 30,00000  | 31,80     | 954,00            | 0,00          | 0,00               |
| 12       | 181201111R00  | Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně                                                | m2     | 54,07240  | 43,10     | 2 330,52          | 0,00          | 0,00               |
| Díl: 2   |               | <b>Základy,zvláštní zakládání</b>                                                           |        |           |           | <b>324 929,20</b> |               | <b>80,35</b>       |
| 13       | 273313511R00  | Beton základových desek prostý C 12/15                                                      | m3     | 4,66410   | 2 888,70  | 13 473,19         | 2,53          | 11,78              |
| 14       | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek - zřízení                                                    | m2     | 4,91000   | 908,50    | 4 460,74          | 0,04          | 0,19               |
| 15       | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek - odstranění                                                 | m2     | 4,91000   | 146,10    | 717,35            | 0,00          | 0,00               |
| 16       | 274323611RT6  | Železobeton základ. pasů C 30/37 XF2, XD1                                                   | m3     | 11,85000  | 3 936,60  | 46 648,71         | 2,53          | 29,92              |
| 17       | 274351215R00  | Bednění stěn základových pasů - zřízení                                                     | m2     | 28,74000  | 658,20    | 18 916,67         | 0,04          | 1,13               |
| 18       | 274351216R00  | Bednění stěn základových pasů - odstranění                                                  | m2     | 28,74000  | 146,10    | 4 198,91          | 0,00          | 0,00               |
| 19       | 273323611RV1  | Železobeton základ. desek C 30/37 XF2, XD1                                                  | m3     | 13,75000  | 4 027,20  | 55 374,00         | 2,39          | 32,91              |
| 20       | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek - zřízení                                                    | m2     | 10,25000  | 908,50    | 9 312,13          | 0,04          | 0,40               |
| 21       | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek - odstranění                                                 | m2     | 10,25000  | 146,10    | 1 497,53          | 0,00          | 0,00               |
| 22       | 273361821R00  | Výztuž základových konstr z beton. oceli 10505 (R)                                          | t      | 3,93300   | 43 307,90 | 170 329,97        | 1,02          | 4,02               |
| Díl: 93  |               | <b>Dokončovací práce inž.staveb</b>                                                         |        |           |           | <b>4 595,40</b>   |               | <b>0,04</b>        |
| 23       | 931991211R00  | Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl.20 mm                                          | m2     | 11,10000  | 414,00    | 4 595,40          | 0,00          | 0,04               |
| Díl: 95  |               | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                       |        |           |           | <b>8 038,40</b>   |               | <b>0,12</b>        |
| 24       | 953943124R00  | Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus                                            | kus    | 4,00000   | 606,00    | 2 424,00          | 0,00          | 0,00               |
| 25       | 14130865R     | Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 108x8,0 mm                                           | m      | 4,00000   | 1 403,60  | 5 614,40          | 0,03          | 0,12               |
| Díl: 99  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                              |        |           |           | <b>59 665,90</b>  |               | <b>0,00</b>        |
| 26       | 998012021R00  | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m                                             | t      | 80,50442  | 741,15    | 59 665,90         | 0,00          | 0,00               |
| Díl: 711 |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                   |        |           |           | <b>14 425,73</b>  |               | <b>0,15</b>        |
| 27       | 711111001RT1  | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci | m2     | 38,66000  | 14,00     | 541,24            | 0,00          | 0,00               |
| 28       | 711112002RT1  | Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena, 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci | m2     | 38,99000  | 37,60     | 1 466,02          | 0,00          | 0,01               |
| 29       | 11163111R     | Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL                                                       | kg     | 38,85800  | 53,70     | 2 086,67          | 0,00          | 0,04               |
| 30       | 711111132RT1  | Izolace proti vlhkosti vodor. 2x MOAL, za studena, 2x nátěr - laky ve specifikaci           | m2     | 38,66000  | 28,10     | 1 086,35          | 0,00          | 0,00               |
| 31       | 711112132RT1  | Izolace proti vlhkosti svis. 2 x MOAL, za studena, 2 x nátěr - laky ve specifikaci          | m2     | 38,99000  | 47,70     | 1 859,82          | 0,00          | 0,01               |
| 32       | 11163113R     | Lak asfaltový izolační ALN/9 RENOLAK                                                        | kg     | 77,71600  | 49,30     | 3 831,40          | 0,00          | 0,08               |
| 33       | 711191172RT1  | Izolace proti zem.vlhkosti,ochr.textilie,vodorovná, materiál ve specifikaci                 | m2     | 33,75000  | 40,30     | 1 360,13          | 0,00          | 0,00               |
| 34       | 69366060R     | GEOFILTEX 63 100% PP 63/60 600 g/m2 šíře do 7 m                                             | m2     | 38,81250  | 52,20     | 2 026,01          | 0,00          | 0,02               |
| 35       | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                            | t      | 0,15313   | 1 097,70  | 168,09            | 0,00          | 0,00               |
| Díl: VN  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                     |        |           |           | <b>59 484,80</b>  |               | <b>0,00</b>        |
| 36       | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                             | Soubor | 1,00000   | 11 328,30 | 11 328,30         | 0,00          | 0,00               |
| 37       | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                  | Soubor | 1,00000   | 16 992,40 | 16 992,40         | 0,00          | 0,00               |
| 38       | 005121020R    | Zařízení staveniště                                                                         | Soubor | 1,00000   | 19 835,80 | 19 835,80         | 0,00          | 0,00               |
| 39       | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                            | Soubor | 1,00000   | 11 328,30 | 11 328,30         | 0,00          | 0,00               |

**560 952,27**

Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice - Platební kalendář

| Název                                        | Celkem        | červen 20  | červenec 20  | srpen 20     | září 20      | říjen 20     | listopad 20  | prosinec 20  | leden 21     | únor 21      |
|----------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zemní práce                                  | 4 761 137     | 297 571    | 595 142      | 595 142      | 595 142      | 595 142      | 595 142      | 595 142      | 595 142      | 297 571      |
| Dodávka stromy                               | 445 089       |            |              |              |              |              |              |              |              | 445 089      |
| Dodávka keře - K1                            | 318 197       |            |              |              |              |              |              |              |              | 318 197      |
| Dodávka keře - K2                            | 4 441         |            |              |              |              |              |              |              |              | 4 441        |
| Dodávka keře - K3                            | 106 487       |            |              |              |              |              |              |              |              | 106 487      |
| Dodávka traviny                              | 37 690        |            |              |              |              |              |              |              |              | 37 690       |
| Dodávka trvalkový záhon                      | 28 585        |            |              |              |              |              |              |              |              | 28 585       |
| Základy a zvláštní zakládání                 | 763 092       |            |              | 95 386       | 381 546      | 286 159      |              |              |              |              |
| Svislé a kompletní konstrukce                | 61 307        |            |              |              |              |              |              |              | 61 307       |              |
| Vodorovné konstrukce                         | 49 463        |            |              |              |              |              |              |              | 49 463       |              |
| Schodiště                                    | 637 412       |            |              |              |              | 318 706      | 318 706      |              |              |              |
| Komunikace                                   | 1 792 661     |            |              |              |              |              |              | 597 554      | 597 554      | 597 554      |
| Úpravy povrchů vnější                        | 21 892        |            |              |              |              |              |              |              | 21 892       |              |
| Podlahy a podlahové konstrukce               | 4 761         |            |              |              |              |              |              |              | 4 761        |              |
| Výplně otvorů                                | 3 426         |            |              |              |              |              |              |              | 3 426        |              |
| Trubní vedení                                | 228 318       |            |              | 57 079       | 171 238      |              |              |              |              |              |
| Ostatní konstrukce, bourání                  | 66 484        |            |              | 66 484       |              |              |              |              |              |              |
| Doplňující práce na komunikaci               | 820 346       |            |              |              |              |              | 102 543      | 410 173      | 307 630      |              |
| Dokončovací práce inženýrských staveb        | 5 363         |            |              |              |              |              |              |              | 5 363        |              |
| Lešení a stavební výtahy                     | 4 060         |            |              |              |              |              |              | 4 060        |              |              |
| Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 3 110         |            |              |              |              |              |              |              | 3 110        |              |
| Bourání konstrukcí                           | 4 482         |            |              | 4 482        |              |              |              |              |              |              |
| Staveništní přesun hmot                      | 2 111 746     |            |              |              |              | 422 349      | 422 349      | 422 349      | 422 349      | 422 349      |
| Izolace tepelné                              | 11 868        |            |              |              |              |              |              |              | 11 868       |              |
| Vnitřní kanalizace                           | 38 118        |            |              |              |              |              |              |              | 38 118       |              |
| Vnitřní vodovod                              | 55 950        |            |              |              |              |              |              |              | 55 950       |              |
| Zařizovací předměty                          | 63 457        |            |              |              |              |              |              |              | 63 457       |              |
| Instalační prefabrikáty                      | 25 824        |            |              |              |              |              |              |              | 25 824       |              |
| Konstrukce tesařské                          | 26 195        |            |              |              |              |              |              |              | 26 195       |              |
| Konstrukce klempířské                        | 1 445         |            |              |              |              |              |              |              | 1 445        |              |
| Konstrukce truhlářské                        | 22 907        |            |              |              |              |              |              |              | 22 907       |              |
| Konstrukce zámečnické                        | 2 300 587     |            |              |              |              | 575 147      | 1 150 293    | 575 147      |              |              |
| Podlahy plovákové                            | 14 905        |            |              |              |              |              |              |              | 14 905       |              |
| Nátěry                                       | 36 262        |            |              |              |              |              |              | 36 262       |              |              |
| Maľby                                        | 10 523        |            |              |              |              |              |              |              | 10 523       |              |
| Ostatní                                      | 2 260 688     |            |              |              |              |              |              | 565 172      | 1 695 516    |              |
| Elektroinstalace                             | 199 489       |            |              |              |              |              |              |              | 199 489      |              |
| Zemní práce při montážích                    | 7 613         |            |              |              |              |              |              |              | 7 613        |              |
| Přesuny suti a vybouraných hmot              | 94 712        |            | 94 712       |              |              |              |              |              |              |              |
| Vedlejší náklady                             | 819 454       | 51 216     | 102 432      | 102 432      | 102 432      | 102 432      | 102 432      | 102 432      | 102 432      | 51 216       |
| Ostatní náklady                              | 76 872        |            |              |              |              |              |              |              | 19 218       | 57 654       |
| Přemostění parovodu                          | 1 199 481     | 149 935    | 899 611      | 149 935      |              |              |              |              |              |              |
|                                              | 19 545 898,04 | 498 722,12 | 1 691 896,74 | 1 070 941,71 | 1 250 357,77 | 2 299 935,19 | 2 691 465,81 | 3 308 290,80 | 4 367 456,22 | 2 366 831,68 |

[illegible]