




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 0752/2020/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Vybudování odborných učeben na základních školách – stavební práce – opakované řízení

Část 3 ZŠ Bří Venclíků

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Bankovní spojení:	PPF Banka a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Mgr. Radek Vondra, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarišťan, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0752/2020/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 14.3. SoD ji lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

- 2.2. V čl. 5 – Cena, se doplňuje o odstavec:

- 5.10. Cena díla za provedení víceprací a méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	203 248,29 Kč
DPH 21 %	42 682,14 Kč
Cena vč. DPH	245 930,43 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 19. 4. 2021 usnesením č. 216/RMČ/2021.

V Praze

V Praze

Mgr. Radek Vondra, starosta

Jiří Mittelbach, jednatel

Marek Košarišťan, jednatel

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne _____

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14 člen Zastupitelstva městské části Praha 14“

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD	cena za MJ		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
Cvičná kuchyně							
2	KABELY A VODIČE						3 438,6
2.1	Kabel CYKY 3x2,5	m	10	19,4	16,5	193,6	165,0
2.2	Kabelová spojka	m	3	385,0	330,0	1 155,0	990,0
	Zakreslení a přeložení	kpl	1	55,0	880,0	55,0	880,0
4	KONCOVÉ PRVKY						4 102,6
4.3	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná, kompletní	ks	1	138,6	99,0	138,6	99,0
	Krabice přístrojová	ks	15	7,0	60,0	105,0	900,0
	Demontáže a montáže stávajících kompletačních prvků	ks	20	44,0	99,0	880,0	1 980,0
6	OSTATNÍ						770,0
6.2	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál	kpl	1	330,0	440,0	330,0	440,0
Cena celkem bez DPH							8 311,20 Kč

Doprovodný text:

- * V podkladech k realizaci zakázky ZŠ Venclíkova, nebyl předložený VV k části cvičná kuchyně.
- * Velká část instalace zůstává stávající, jsou pouze přesunuté koncové prvky vč. úpravy kabeláže.
- * Nově pouze zásuvka 230V pro myčku, po konzultaci se zástupcem objednatele bude napojeno na stávající zásuvkový okruh

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD	cena za MJ		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
Dílny a kabinet							
1	ROZVADĚČE						1320
	Doplnění stykače pro funkci centrálního vypínače						
	Stykač	ks	1	880	440	880	440
2	KABELY A VODIČE						624,4
2.1	Kabel CYKY 3x1,5	m	22	11,9	16,5	261,4	363,0
3	KABELOVÉ TRASY						-23 695,1
3.1	Mřížový žlab 60/50, vč. příslušenství a nosného materiálu, kompetní dodávka	m	45	159,5	132,0	7 177,5	5 940,0
3.2	Parapetní kanál, IP40, vč. víka, příslušenství a nosného materiálu, kompetní dodávka	m	30	385,0	165,0	11 550,0	4 950,0
3.4	Podlahová krabice, protahovací, kompletní + zásuvková k učitel	ks	2	1 386,0	880,0	2 772,0	1 760,0
	Lišta (zásuvky nosné pilíře)	m	8	31,9	60,5	255,2	484,0
	Krabice lištová	ks	8	20,9	60,5	167,2	484,0
		ks					
4	KONCOVÉ PRVKY						2 235,2
4.3	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná/integrovaná do stolu, IP44, kompletní	ks	8	180,4	99,0	1 443,2	792,0
6	OSTATNÍ						5 000,0
	Demontáž a likvidace stávajících svítidel	kpl	1		5 000,0	0,0	5 000,0
Cena celkem bez DPH							-14 515,54

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD	cena za MJ		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
Učebna jazyků							
3	KABELOVÉ TRASY						-11 000,0
3.1	Mřížový žlab 50/50 vč. příslušenství a nosného materiálu, komplet	m	100	159,5	132,0	15 950,0	13 200,0
	Kabelový parapetní kanál vč. příslušenství a stínícího kanálu	m	15	770,0	440,0	11 550,0	6 600,0
4	KONCOVÉ PRVKY						-18 480,0
4.3	Zásuvka 230V/16A, zapuštěná/integrovaná do stolu, s doplňkovým 3. stupněm ochrany proti přepětí, komplet	ks	20	814,0	110,0	16 280,0	2 200,0
Cena celkem bez DPH							-29 480,00

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství die PD	cena za MJ		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
Učebna chemie							
1	ROZVADĚČE						9 900,0
	Proudový chránič s jističem 10A/0.03A 3x, proudový chránič s jističem 16A/0.03A 2x	kpl	1	7 260,0	2 640,0	7 260,0	2 640,0
2	KABELY A VODIČE						1 151,7
2.2	Kabel CYKY 5x1,5	m	30	19,1	19,3	574,2	577,5
3	KABELOVÉ TRASY						4 935,0
	Lišta LV 40x20	m	30	55,0	60,0	1 650,0	1 800,0
	Krabice rozbočná A11		6	82,5	165,0	495,0	990,0
4	KONCOVÉ PRVKY						256,3
4.1	Jednopólový vypínač, IP44, kompletní	ks	1	168,3	88,0	168,3	88,0
5	SVÍTIDLA						19 923,8
5.1	LED svítidlo, světelný tok ze svítidla 9500lm, příkon svítidla 64W, náhradní teplota chromatičnosti 4000K, index podání barev Ra>80, IP65, s elektronickým předřadníkem, INOVA 15FT PC 11000/840 LED 1x11000lm, 840.	ks	9	1 960,8	253,0	17 646,8	2 277,0
Cena celkem bez DPH							36 166,75 Kč

Doprovodný text:

* přidání zářivkových svítidel 3 řady.

* změna proti zadání, doplnění stávajícího rozvaděče po prohlídce stávajícího rozvaděče.

Č.p.	Popis položky	druh MJ	Množství dle PD	cena za MJ		cena celkem	
				materiál	montáž	materiál	montáž
Zahradní domek							
1	ROZVADĚČE						5 390,0
1.1	Vyhledání jištění přívodního kabelu	kpl	1	110,0	3 520,0	110,0	3 520,0
	Spojka a nastavení přívodního kabelu	kpl	1	880,0	880,0	880,0	880,0
2	KABELY A VODIČE						1 419,0
	Kabel CYKY 3x1,5	m	50	11,9	16,5	594,0	825,0
3	KABELOVÉ TRASY						3 256,0
3.1	Mřížový žlab 250/50, vč. příslušenství a nosného materiálu, kompetní dodávka	m	8	242,0	165,0	1 936,0	1 320,0
6	OSTATNÍ						2 475,0
6.1	Krabice rozbočná A11	kpl	10	82,5	165,0	825,0	1 650,0
Celkem (bez DPH):							12 540,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
	01 - Stavební část		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	ZŠ Bratři Venclíků - VCP		
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Dokumentace pro provedení stavby	1 976
Z Montáž celkem	550	Dokumentace skut. provedení stavby	3 952
R HSV celkem	93 256	Kompletační činnost zhotovitele	2 980
N PSV celkem	90 716	Pojištění stavby	1 976
ZRN celkem	184 521	Zařízení staveniště	7 842
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	184 521	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	203 248	VRN celkem	18 727
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		203 248,29 Kč
DPH	21 % činí :		42 682,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		245 930,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	ZS Bratři Venclíků - VCP
Objekt :	01 - Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	934	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	16 610	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	12 098	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	33 143	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	4 500	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	5 543	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	4 323	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	32 892	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	7 932	0	0	0
783	Nátěry	0	21 250	0	0	0
784	Malby	0	11 066	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	550	0
979	Suť-odpad	20 428	0	0	0	0
ELE	Elektroinstalace	0	13 253	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	93 256	90 716	0	550	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dokumentace pro provedení stavby		1,07	184 521	1 976
Dokumentace skut. provedení stavby		2,14	184 521	3 952
Kompletační činnost zhotovitele		1,62	184 521	2 980
Pojištění stavby		1,07	184 521	1 976
Zařízení staveniště		4,25	184 521	7 842
CELKEM VRN				18 727

Položkový rozpočet

Stavba :		ZS Bratři Venclíků - VCP				
Objekt :		01 - Stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3	340239211	Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 4 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm (opravy po zárubních) M_kabinet+dílňa : (4,9+4,9)*0,16+4,8*0,13	m ²	2,19	426,00	933,79
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce		2,19		933,79
Díl: 64	642 94-4121.R00	Výplně otvorů Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m ² . úprava prahu, další související práce M_kabinet, dílna : 3	kus	3,00	3 680,00	11 040,00
3	553-33 00436R	Zárubeň ocel. protipožární s kotvením pro zabet. 900x1970x160 P,L	kus	2,00	1 910,00	3 820,00
4	553-33 00421R	Zárubeň ocel. protipožární s kotvením pro zabet. 800x1970x125 P,L	kus	1,00	1 750,00	1 750,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				16 610,00
Díl: 94	941 95-5001.R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m ²	183,30	66,00	12 097,80
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				12 097,80
Díl: 96	968 06-1125.R00	Bourání konstrukcí Vývšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m ² /výměna zárubní/	kus	5,00	16,90	84,50
7	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	8,50	293,00	2 490,50
8	978 05-9531.R00	Odsekání a odebrání vnitřních obkladů stěn nad 2 m ² včetně podklad. vrstvy M_1 cvičná kuchyňka /2xker.obklad/ : 65	m ²	65,00	111,50	7 247,50
9	965 04-8150.RP	Dočištění povrchu po vybourání obkladu	m ²	65,00	57,30	3 724,50
10	965 20-0012.RA0	8_Bourání degradované nivelační vrstvy betonu M_kabinet vedle dílny : 6,85*2,97*0,03 M_chemická učebna : 84,00*0,03	m ³	3,13	6 260,00	19 595,68
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí		2,52		33 142,68
Díl: 97	976 07.RP	Prorážení otvorů Vybourání doplňkových zařizovacích konstrukcí včetně souvisejících prací M_jazyk.učebna /školní tabule dvojdielná/ : 1	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů		1,00		4 500,00
Díl: 99	998 01-7002	Staveništní přesun hmot Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy výšky do 12 m 0,582+1,417+0,209+0,216+0,146+0,007+3,052 0,130+0,285+0,052+0,024+0,158+0,021	t	6,30	880,00	5 543,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot		5,63 0,67		5 543,12
Díl: 766	766 90-0020.RAA	Konstrukce truhlářské Demontáž obložení podhledů - záclonové kryty š. do 40 cm M_cvicná kuchyňka : 5,50*0,40 M_dílňa : 11,85*0,40 M_kabinet vedle dílny : 2,67*0,40 M_jazyková učebna : 8,00*0,40 M_chemická učebna : 8,20*0,40	m ²	14,49	213,50	3 093,19
14	766 66-2811.R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00	49,40	148,20
15	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	3,00	129,50	388,50
16	611-87421	Prah bukový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	3,00	126,50	379,50
17	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	313,38	1,00	313,38
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				4 322,77
Díl: 767	7670000R6	Konstrukce zámečnické Atypické ocelové konstrukce	kpt	1,00	32 892,00	32 892,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				32 892,00
Díl: 771	771 10-1210.RT1	Podlahy z dlaždic a obklady Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m ²	2,60	48,70	126,62
20	771 47-5014.RT2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmota) M_cvicná kuchyňka : 26	m	26,00	135,00	3 510,00
21	771 47-9001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	26,00	95,50	2 483,00
22	597-62313.2	Dlaždice 19,7x19,7 Color Two /1m ² =10 m sokl/	m ²	3,00	452,00	1 356,00
23	998 77-1201.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	74,75	6,10	455,98
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				7 931,60
Díl: 783	783 80-2822.R00	Nátěry Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením M_jazyková učebna+chemická učebna : 29,70+39,70	m ²	69,40	203,00	14 088,20
25	783 80-1812.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním dočištění ploch linkrusty	m ²	69,40	28,20	1 957,08
26	7830000R3	Omyvatelný nátěr vnitřních stěn vysoce odolnou barvou	m ²	69,40	75,00	5 205,00
	Celkem za	783 Nátěry				21 250,28
Díl: 784	784121001	Malby Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m M_jazyková učebna : 98,8	m ²	98,80	29,80	2 944,24
				98,80		

Položkový rozpočet

Stavba :		ZS Bratří Venclíků - VCP				
Objekt :		01 - Stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	784181121	Jednásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	98,80	20,00	1 976,00
		M_jazyková učebna : 98,8		98,80		
29	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně	m2	98,80	62,20	6 145,36
	Celkem za	784 Malby				11 065,60
Díl:	M21	Elektromontáže				
30	210 20-0043.R00	15_Označení nouzových světel - štítek	kus	10,00	55,00	550,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				550,00
Díl:	979	Sut-odpad				
31	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 11,899+0,138+0,661+0,070+0,084	t	12,85	318,00	4 086,94
				12,85		
32	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 12,852*6	t	77,11	35,40	2 729,76
				77,11		
33	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	12,85	128,50	1 651,48
34	979 98-1101.R00	Kontejner, sut' , odvoz a likvidace, 3 t	ks	4,00	2 990,00	11 960,00
	Celkem za	979 Sut-odpad				20 428,18
Díl:	ELE	Elektroinstalace				
35	Přenos 01	Dílny viz samostatný rozpočet a výkaz výměr	kč	1,00	-14 515,54	-14 515,54
36	Přenos 02	Učebna chemie viz samostatný rozpočet a výkaz výměr	kč	1,00	36 166,75	36 166,75
37	Přenos 03	Zahradní domek viz samostatný rozpočet a výkaz výměr	kč	1,00	12 540,00	12 540,00
38	Přenos 04	Jazyky ESI viz samostatný rozpočet a výkaz výměr	kč	1,00	-29 480,00	-29 480,00
39	Přenos 05	Cvičná kuchyň viz samostatný rozpočet a výkaz výměr	kč	1,00	8 311,20	8 311,20
40	Přenos 06	SLB jazyky viz samostatný rozpočet a výkaz výměr	kč	1,00	231,00	231,00
	Celkem za	ELE Elektroinstalace				13 253,41