


Zpracovatel ELSOX s.r.o.
Telefon
Fax
e-mail

Učebna dílen / Shrnutí



Výška místnosti: 3.535 m, Montážní výška: 3.535 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:135

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	531	338	615	0.637
Podlaha	20	440	280	536	0.636
Strop	70	235	116	1451	0.491
Stěny (7)	50	341	193	777	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 32 x 32 Body
Okrajová zóna: 0.400 m


Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	14	LINEA 2.4ft 6400_840 LINEA 2.4ft 6400/840 LINEA 2.4ft 6400/840 (1.000)	4358	5320	48.0
Celkem:			61007	74480	672.0

Specifický příkon: $10.14 \text{ W/m}^2 = 1.91 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 66.26 m^2)

Zpracovatel ELSOX s.r.o.
Telefon
Fax
e-mail

Učebna chemie / Shrnutí



Výška místnosti: 3.950 m, Montážní výška: 3.950 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:93

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	542	405	623	0.748
Podlaha	20	432	336	495	0.779
Strop	70	397	214	1379	0.538
Stěny (4)	50	445	188	1789	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 16 x 32 Body
Okrajová zóna: 0.100 m

UGR

Levá stěna
Spodní stěna
(CIE, SHR = 0.25.)

Podél-
Příčně
k ose svítidla


Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	8	LINEA 2.4ft 6400_840 LINEA 2.4ft 6400/840 LINEA 2.4ft 6400/840 (1.000)	4358	5320	48.0
Celkem:			34861	42560	384.0

Specifický příkon: $17.97 \text{ W/m}^2 = 3.32 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 21.37 m^2)

Zpracovatel ELSOX s.r.o.
Telefon
Fax
e-mail

Učebna chemie / Uživatelská úroveň / Graf hodnot (E)



Hodnoty v Lux, Měřítko 1 : 57

Nelze zobrazit všechny vypočtené hodnoty.

Poloha plochy v místnosti:
Pracovní rovina s 0.100 m Okrajová
zóna
Označený bod:
(13.585 m, 1.000 m, 0.850 m)



Rastr: 16 x 32 Body

E_m [lx]
542

E_{min} [lx]
405


E_{max} [lx]
623

E_{min} / E_m
0.748

E_{min} / E_{max}
0.651

Zpracovatel ELSOX s.r.o.
Telefon
Fax
e-mail

Učebna keramiky / Shrnutí



Výška místnosti: 4.040 m, Montážní výška: 4.040 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:104

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	561	350	720	0.623
Podlaha	20	456	309	586	0.679
Strop	70	347	167	1298	0.481
Stěny (19)	50	430	163	1877	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 64 x 64 Body
Okrajová zóna: 0.000 m


Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	FUTURA 2.4ft PC AI 8800840 FUTURA 2.4ft PC AI 8800/840 66W,LED,průmyslové,základna z PC s AL chladiči,difuzor translucenční PC,kab. výv. PG 13,5 (1.000)	7869	7870	66.0
2	8	LINEA 2.4ft 6400_840 LINEA 2.4ft 6400/840 LINEA 2.4ft 6400/840 (1.000)	4358	5320	48.0
Celkem:			58467	66170	582.0

Specifický příkon: $16.48 \text{ W/m}^2 = 2.94 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 35.31 m^2)

Zpracovatel ELSOX s.r.o.
Telefon
Fax
e-mail

Místnost / Shrnutí



Výška místnosti: 3.950 m, Montážní výška: 4.040 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:30

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	243	224	255	0.921
Podlaha	20	162	140	180	0.865
Strop	70	126	101	223	0.799
Stěny (4)	50	207	72	763	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
Rastr: 16 x 16 Body
Okrajová zóna: 0.500 m

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	LINEA 2.4ft 6400_840 LINEA 2.4ft 6400/840 LINEA 2.4ft 6400/840 (1.000)	4358	5320	48.0
Celkem:			8715	10640	96.0

Specifický příkon: $12.32 \text{ W/m}^2 = 5.07 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 7.80 m^2)