

Objednatel:

Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16, příspěvková organizace

Šimanovská 16, 198 00 Praha 9 – Kyje

IČO 70885168

telefon: 281 000 080

e-mail: zssimanovska@volny.cz

a

dodavatel:

Pareco s.r.o.

IČO: 27165329

Podohradská 1655/2, Stodůlky (Praha 13), 155 00

Objednávka č.: ZŠŠim 127/2021

celkem

466 786,37 Kč

Práce a dodávky HSV

312 318,59

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43 995,34

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	89,210	58,60	5 227,71
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	89,210	274,00	24 443,54
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	3,836	3 501,61	13 432,18
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení polypropylenovými mikrovlákný objemové vyztužení 0,9 kg/m3	m3	3,836	232,51	891,91
Ostatní konstrukce a práce-bourání				244 562,56
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,836	2 384,86	9 148,32
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	89,210	97,92	8 735,44
Sanace zdiva na hloubku 0,85 m - chemická injektáž silaxonovým kremem	m2	76,400	2 967,00	226 678,80
Přesun sutě				21 005,19
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	11,334	490,00	5 553,66

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,334	228,79	2 593,11
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	11,334	9,50	107,67
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,334	1 125,00	12 750,75

Přesun hmot 2 755,50

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	10,020	275,00	2 755,50
---	---	--------	--------	----------

Práce a dodávky PSV 73 440,39

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 73 440,39



Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem	m2	89,210	124,20	11 079,88
Intrasit DSI nátěr	m2	89,210	694,00	61 911,74

Poznámka k položce

Odkaz na dokumentaci viz poznámka "Rekapitulace stěby"

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,457	982,00	448,77
--	---	-------	--------	--------

Dne 25.8.2021



tel.: 281000082 PSČ 198 00
fedital

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy objektu ZŠ Šímanovská - gastroprovoz

Objekt:

VCP6 - Sanace zdiva z interieru

KSO:

Místo: Šímanovská 16, Praha 14

CC-CZ:

Datum: 

Zadavatel:

Městská část Praha 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

OMEGA project, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pareco s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		385 758,98	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	385 758,98	21,00%	81 009,39
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	466 768,37