



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

Název veřejné zakázky:	Komunitní centrum Jahodnice – novostavba – I. etapa
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2021-022522
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO zadavatele:	00231312
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Jiří Zajac, starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.praha14.cz/
Název projektu:	Nízkoprahové a komunitní centrum Baštyřská - Jahodnice
Registrační číslo projektu:	CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“, „projekt“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Žádáme o doplnění položky do soupisu prací pro odstranění jednostranného bednění zdí nosných v části Stavební práce, které přísluší k položce č.35 – Zřízení jednostranného bednění zdí nosných.

Odpověď na dotaz:

Odstranění příslušného bednění doplněno, včetně opravy výměry (chyběla figura).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2

V zadávací dokumentaci dochází k rozporu mezi statickou částí stropních předpjatých dutinových PPD panelů a soupisem prací. Ve výkresu č. D.1.2.2.4 statické části je patrné 10 ks panelů nad 1pp, ve výkresu č. D.1.2.2.5 ve statické části je uvedeno 8 ks panelů nad 1.np. V soupisu prací je uvažováno pouze 10 ks panelů – položky č.45 a 46. Do výkazu výměr prosíme o doplnění chybějících položek pro stropní předpjaté dutinové PPD panely nad

1 np (8 ks).

Odpověď na dotaz:

Panely doplněny (+8 ks).

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Prosíme o upřesnění a doložení dokumentace (nebo upřesnění kde v PD je zmíněna) k řádku ve výkazu výměru: 22 M 22 Přívody (13 zaatikovaných žlabů) pro systém rozpouštění ledu vč. senzorů teploty, vlhkosti, řídicí jednotky, a kabelů kus 13,000 0,00 0,00.

Není možné nacenit EI bez přiložené dokumentace, nevíme zda-li se jedná pouze o přívody nebo celý systém.

Odpověď na dotaz:

Z popisu položky vyplývá, že se jedná o celý systém zahrnující všechny komponenty. Jednotlivé venkovní úseky (celkem 13) jsou graficky znázorněny v PD - část elektro - výkres hromosvodu. Systém je také popsán v TZ-EI, konkrétně, že zařízení bude napojeno na rozvaděč r3np, kde je navržena rezerva pro napojení.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídky:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. 9. 2021 v 10:00 hodin**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Praze dne 8. 9. 2021

Za Městskou část Praha 14
PMA tender s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Alena Holásková