

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č j. 0231/2021/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

### Stavební úpravy stravovacího provozu a bytu na učebnu MŠ Gen. Janouška

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Irena Kolmanová, místostarostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 157709
Zastoupení:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarišťan, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarišťan, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Marek Košarišťan, jednatel

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 7. 2021 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0231/2021/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 2 k SoD“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 k SoD.

- 2.2. V čl. 5 – Cena, se doplňuje o odstavec:

5.6. Cena díla za provedení víceprací a méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	1 281 767,59 Kč
DPH 21 %	269 171,19 Kč
Cena s DPH	1 550 938,78 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 30. 8. 2021 usnesením č. 557/RMČ/2021.

V Praze

V Praze

Mgr. Irena Kolmanová, místostarostka

Jiří Mittelbach, jednatel

Marek Košarišťan, jednatel

*„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.*

*Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14*

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

člen Zastupitelstva městské části Praha 14

člen Zastupitelstva městské části Praha 14“

## Položkový rozpočet

<b>Zakázka:</b>		<b>Mateřská škola Generála Janouška, Praha 14 ZL</b>	
<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha 14</b>	IČ: 002 31 312	
	<b>Bratřů Venclíků 1073, 198 21 Praha 9</b>	DIČ: CZ00231312	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>KVS stavební, s.r.o.</b>	IČ: 289 82 703	
	<b>Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9</b>	DIČ: CZ28982703	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			863 085,91
PSV			358 681,68
MON			60 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 281 767,59</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 281 767,59 CZK
Základní DPH	21 %		269 171,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>1 550 938,78 CZK</b>
--------------------------	-------------------------

v \_\_\_\_\_ dne 01.09.2021

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_

Za IČO. \_\_\_\_\_

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

jedná se o tyto změny uvedení v návrhu ZL

- 1) VZT kolize s UTCH a Vodovod
- 2) změny ležaté kanalizace
- 3) navýšení množství bourání mazanin 1NP včetně větší spotřeby betonu a kari sítí
- 4) záměna SDK za YTONG v 1NP a části 2NP včetně lepidla perlinky a štuk
- 5) odpočet neprovedení atiky
- 6) změny ve střeše větší bourání, bourání panelů
- 7) změny silnoproud a slaboproud
- 8) změny UT
- 9) odpočet bourání fasády
- 10) změny omítek
- 11) dopady do VRN

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			74 085,85
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			99 818,31
62	Upravy povrchů vnější	HSV			-42 108,66
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			117 514,96
90	Přípočty	HSV			17 766,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			119 912,45
97	Prorážení otvorů	HSV			-3 639,06
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 335,46
712	Živičné krytiny	PSV			46 698,18
720	Zdravotechnická instalace	PSV			197 748,50
730	Ústřední vytápění	PSV			115 858,60
762	Konstrukce tesařské	PSV			-1 623,60
M21	Elektromontáže	MON			35 000,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			25 000,00
342	Sádrokartonové konstrukce	HSV			-100 595,24
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			208 075,84
ON	Ostatní náklady	HSV			98 880,00
VN	Vedlejší náklady	HSV			222 040,00
Cena celkem					1 281 767,59

## Položkový rozpočet

S:	Mateřská škola Generála Janouška, Praha 14 ZL
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				74 085,85
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm 2NP: m.č.202 :: 2,8*2,55 -0,9*2 1NP: m.č.118 :: 3,6*2,55 -0,8*2 m.č.107,106,101,102,103,109 :: (4,7+1,8+4,7+0,5+2,45+4,7+0,9+1,65+2,475+2,475+0,1+1)*2,55 -0,8*2*2 -0,7*2*4 m.č.110 :: 2,9*2,55 m.č.117 :: (1,28+0,1+1+0,075+1+0,075+1,91+0,115)*2,55 -0,8*2	m2	94,07775	735,00	69 147,15
				7,14000		
				-1,80000		
				9,18000		
				-1,60000		
				69,99750		
				-3,20000		
				-5,60000		
				7,39500		
				14,16525		
				-1,60000		
2	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. 2NP: m.č.202 :: 2,55*2 1NP: m.č.118 :: 2,55 m.č.107,106,101,102,103,109 :: 9*2,55 m.č.110 :: 2,55*2 m.č.117 :: 2	m	37,70000	131,00	4 938,70
				5,10000		
				2,55000		
				22,95000		
				5,10000		
				2,00000		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				99 818,31
3	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu Baumit 2NP: m.č.202 :: 2,8*2,55 -0,9*2 1NP: m.č.118 :: 3,6*2,55 -0,8*2 m.č.107,106,101,102,103,109 :: (4,7+1,8+4,7+0,5+2,45+4,7+0,9+1,65+2,475+2,475+0,1+1)*2,55 -0,8*2*2 -0,7*2*4 m.č.110 :: 2,9*2,55 m.č.117 :: (1,28+0,1+1+0,075+1+0,075+1,91+0,115)*2,55 -0,8*2 Začátek provozního součtu  Konec provozního součtu 1	m2	275,15550	235,30	64 744,09
				7,14000		
				-1,80000		
				9,18000		
				-1,60000		
				69,99750		
				-3,20000		
				-5,60000		
				7,39500		
				14,16525		
				-1,60000		
				94,07775		

	1NP:				
	m.č.103 ::				
	2,7*2,6			7,02000	
	m.č.109 ::				
	1,5*2,6			3,90000	
	m.č.115 ::				
	3*2,6			7,80000	
	m.č.110 ::				
	4,7*2,6			12,22000	
	m.č.104 ::				
	10,6*2,6			27,56000	
	-0,8*2			- 1,60000	
	-1,2*1,5			- 1,80000	
	m.č.105 ::				
	2,8*2*2,6			14,56000	
	2,1*2,6			5,46000	
	1,8*2,6			4,68000	
	(-0,8*2)*2			- 3,20000	
	2NP:				
	m.č.201 ::				
	4*2,6			10,40000	
	Začátek provozního součtu				
	Konec provozního součtu				
	1			87,00000	
4 612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	141,15550	190,00	26 819,55
	2NP:				
	m.č.202 ::				
	2,8*2,55			7,14000	
	-0,9*2			- 1,80000	
	1NP:				
	m.č.118 ::				
	3,6*2,55			9,18000	
	-0,8*2			- 1,60000	
	m.č.107,106,101,102,103,109 ::				
	(4,7+1,8+4,7+0,5+2,45+4,7+0,9+1,65+2,475+2,475+0,1+1)			69,99750	
	)*2,55				
	-0,8*2*2			- 3,20000	
	-0,7*2*4			- 5,60000	
	m.č.110 ::				
	2,9*2,55			7,39500	
	m.č.117 ::				
	(1,28+0,1+1+0,075+1+0,075+1,91+0,115)*2,55			14,16525	
	-0,8*2			- 1,60000	
	Začátek provozního součtu				
	Konec provozního součtu				
	1			94,07775	
	1NP:				
	m.č.103 ::				
	2,7*2,6			7,02000	
	m.č.109 ::				
	1,5*2,6			3,90000	
	m.č.115 ::				
	3*2,6			7,80000	
	m.č.110 ::				
	4,7*2,6			12,22000	
	m.č.104 ::				
	10,6*2,6			27,56000	
	-0,8*2			- 1,60000	
	-1,2*1,5			- 1,80000	
	m.č.105 ::				
	2,8*2*2,6			14,56000	
	2,1*2,6			5,46000	

		1,8*2,6		4,68000		
		(-0,8*2)*2		- 3,20000		
		2NP:				
		m.č.201 ::				
		4*2,6		10,40000		
		Začátek provozního součtu				
		Konec provozního součtu				
		1		87,00000		
		Odpočet obkladů		134,00000		
5	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	275,15550	30,00	8 254,67
		2NP:				
		m.č.202 ::				
		2,8*2,55		7,14000		
		-0,9*2		- 1,80000		
		1NP:				
		m.č.118 ::				
		3,6*2,55		9,18000		
		-0,8*2		- 1,60000		
		m.č.107,106,101,102,103,109 ::				
		(4,7+1,8+4,7+0,5+2,45+4,7+0,9+1,65+2,475+2,475+0,1+1)*2,55		69,99750		
		-0,8*2*2		- 3,20000		
		-0,7*2*4		- 5,60000		
		m.č.110 ::				
		2,9*2,55		7,39500		
		m.č.117 ::				
		(1,28+0,1+1+0,075+1+0,075+1,91+0,115)*2,55		14,16525		
		-0,8*2		- 1,60000		
		Začátek provozního součtu				
		Konec provozního součtu				
		1		94,07775		
		1NP:				
		m.č.103 ::				
		2,7*2,6		7,02000		
		m.č.109 ::				
		1,5*2,6		3,90000		
		m.č.115 ::				
		3*2,6		7,80000		
		m.č.110 ::				
		4,7*2,6		12,22000		
		m.č.104 ::				
		10,6*2,6		27,56000		
		-0,8*2		- 1,60000		
		-1,2*1,5		- 1,80000		
		m.č.105 ::				
		2,8*2*2,6		14,56000		
		2,1*2,6		5,46000		
		1,8*2,6		4,68000		
		(-0,8*2)*2		- 3,20000		
		2NP:				
		m.č.201 ::				
		4*2,6		10,40000		
		Začátek provozního součtu				
		Konec provozního součtu				
		1		87,00000		
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				-42 108,66
6	602011184RT1	Stěrka na stěnách silikátová barevná rýhovaná, zrnitost 1,5 mm	m2	- 98,33250	272,10	-26 756,27
		plánované práce:				
		severní ::				
		-9,72*5,85		- 56,86200		




		1,2*1,6*2		3,84000		
		západní ::				
		-(6+2,5+1+1,71)*5,85		- 65,57850		
		1,2*1,6*6		11,52000		
		0,8*2,37		1,89600		
		ostění ::				
		-(1,6+1,2+1,6)*(2+6)*0,2		- 7,04000		
		-(2,37+0,8+2,37)*0,2		- 1,10800		
		provedené práce:15		15,00000		
7	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky	m2	- 98,33250	56,79	-5 584,30
		plánované práce:				
		severní ::				
		-9,72*5,85		- 56,86200		
		1,2*1,6*2		3,84000		
		západní ::				
		-(6+2,5+1+1,71)*5,85		- 65,57850		
		1,2*1,6*6		11,52000		
		0,8*2,37		1,89600		
		ostění ::				
		-(1,6+1,2+1,6)*(2+6)*0,2		- 7,04000		
		-(2,37+0,8+2,37)*0,2		- 1,10800		
		provedené práce:15		15,00000		
8	622311522RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	- 2,55850	915,00	-2 341,03
		neprovedené práce:				
		sokl západní ::-(0,16+1,45+1,2+0,2)*(6,7-5,85)		- 2,55850		
9	622432111R00	Omítka stěn weber-pas marmolit jemnozrná	m2	- 2,55850	497,20	-1 272,09
		neprovedené práce:				
		sokl západní ::-(0,16+1,45+1,2+0,2)*(6,7-5,85)		- 2,55850		
10	622311135RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	- 7,98000	771,30	-6 154,97
		neprovedené práce:				
		atika:-8,4*(0,76+0,19)		- 7,98000		
<b>Díl:</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>117 514,96</b>
11	631312811R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 30/37	m3	6,69500	4 250,00	28 453,75
		VZT				
		11,6*0,6*0,2		1,39200		
		Kanalizace				
		24,3*0,8*0,2		3,88800		
		Dobetonování po odstranění podkladních vrstev				
		(3,4*0,2)+(2,45*0,3)		1,41500		
12	631313811R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 30/37	m3	11,24400	3 990,00	44 863,56
		1NP:				
		m.č.101 ::				
		2,96*0,05		0,14800		
		m.č.102 ::				
		1,52*0,05		0,07600		
		m.č.103 ::				
		6,83*0,05		0,34150		
		m.č.105 ::				
		10,52*0,05		0,52600		
		m.č.115 ::				
		2,69*0,05		0,13450		
		m.č.106 ::				
		9,13*0,1		0,91300		
		m.č.107 ::				
		10,67*0,1		1,06700		
		m.č.109 ::				
		1,49*0,2		0,29800		
		m.č.108 ::				
		(47,6-4,6)*0,18		7,74000		
13	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	11,24400	192,50	2 164,47
14	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	11,24400	634,00	7 128,70
15	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	1,12450	31 040,00	34 904,48

Díl:	90	Přípočty				17 766,00
16	900 R02	HZS, stavební dělník v tarifní třídě 5 ostatní nespecifikované práce a přípomoce	h	42,00000 42,00000	423,00	17 766,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				119 912,45
17	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm ŽB panel tl 200 mm:45*0,2 střešní panel:48*0,25	m3	21,00000 9,00000 12,00000	4 500,00	94 500,00
18	963090002R00	Demontáž strop. panelů dl.360 cm, do 1,5 t, H 24 m	kus	- 30,00000	2 000,00	-60 000,00
19	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 I.NP - kanalizace: skutečně vybourané:133,91*(0,05+0,1) dle PD:-33*0,6*0,19	m3	16,32450 20,08650 - 3,76200	2 210,00	36 077,15
20	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 skutečně vybourané:133,91*(0,05+0,1) dle PD:- (2,24+1,4+11,75+8,4+7,89+5,69+9,74+44,35+2,07+8,12+ 5,64+3,64+4,31+1,08+2,52+1,08+3,97+19,82+13,49)*0,04	m3	13,79850 20,08650 - 6,28800	4 200,00	57 953,70
21	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového neprovedené práce: atika :: -(1,2+2,4+2,4+2,4)*0,76*0,3	m3	- 1,91520 - 1,91520	4 500,00	-8 618,40
Díl:	97	Prorážení otvorů				-3 639,06
22	970251300R00	Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm neprovedené práce: atika:-0,66*8	m	- 5,28000 - 5,28000	1 947,00	-10 280,16
23	978041116R00	Odstranění KZS EPS F tl. 160 mm s omítkou neprovedené práce: atika: -8,4*(0,76+0,19)	m2	- 7,98000 - 7,98000	125,00	-997,50
24	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % otlučení vnitřních omítek:87	m2	87,00000 87,00000	87,80	7 638,60
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				51 335,46
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	72,07000	712,30	51 335,46
Díl:	712	Živičné krytiny				46 698,18
26	712300832RT3	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° 2vrstvé, z ploch jednotlivě nad 20 m2 skutečný stav na střeše:56,252*4	m2	225,00800 225,00800	22,80	5 130,18
27	628420302R	Samolepicí asfaltový pás parotěsný skutečná spotřeba:80*3	m2	240,00000 240,00000	173,20	41 568,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				197 748,50
28	720.01	Vnitřní kanalizace, vodovod a zařizovací předměty	soubor	1,00000	197 748,50	197 748,50
Díl:	730	Ústřední vytápění				115 858,60
29	730.01	Vytápění - viz příloha	soubor	1,00000	115 858,60	115 858,60
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-1 623,60
30	762.01	Dodávka a montáž - spádový dřevěný profil - atika	m	- 8,20000	198,00	-1 623,60
Díl:	M21	Elektromontáže				35 000,00
31	21.01	Elektroinstalace silnoproud - viz příloha - Fakturováno dle skutečnosti	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				25 000,00
32	22.01	Elektroinstalace slaboproud - viz příloha - Fakturováno dle skutečnosti	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl:	342	Sádrokartonové konstrukce				-100 595,24
33	342261112RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm	m2	- 81,51250	1 086,42	-88 556,47
34	342261112RS4	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.6 cm	m2	- 12,56525	958,10	-12 038,77
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				208 075,84
35	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	73,21200	629,00	46 050,35
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	73,21200	213,00	15 594,16
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 391,02800	14,50	20 169,91
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	73,21200	300,00	21 963,60
39	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	146,42400	33,30	4 875,92
40	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	73,21200	158,00	11 567,50
41	979990107R00	Poplatek za sklád.suti-směsný odpad	t	73,21200	1 200,00	87 854,40
Díl:	ON	Ostatní náklady				98 880,00
42	00528 R	Stěhování nábytku a vybavení školy , likvidace určeného vybavení - viz příloha	Soubor	1,00000	98 880,00	98 880,00

Díl:	VN	Vedlejší náklady				222 040,00
43	005122030T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00
44	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	48 900,00	48 900,00
45	005 122 R	Ochrana objektu proti povětrnostním vlivům , a opatření pro zabezpečení střechy	Soubor	1,00000	84 500,00	84 500,00
46	005 123 R	Vysoušení a odvlhčování objektu 4 vysoušeče * 480,- den	den	16,00000	1 920,00	30 720,00
47	005 123 R	Vysoušení a odvlhčování objektu - ventilátory 4 ventilátory * 280,-/den	den	16,00000	1 120,00	17 920,00

**1 281 767,59**



Mateřská školka Generála Janouška, Praha 14 - stavební úpravy					
Poř.	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Celkem cena za příslušnou profesi - ZTI</b>					<b>157 748,50 Kč</b>
<b>1</b>	<b>ZTI - Vnitřní kanalizace splašková</b>				<b>157 748,50 Kč</b>
<b>1.1</b>	<b>Odpadní a přípojovací potrubí</b>				<b>145 748,50 Kč</b>
1	Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 1,5 m - těžitelnost dle IGP	m3	16,8	1 185,00 Kč	19 908,00 Kč
1a	Výkop pro potrubí o š. 1,5 m a hloubce do 4m - těžitelnost dle IGP	m3	24,0	1 500,00 Kč	36 000,00 Kč
1b	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	44,0	243,50 Kč	10 714,00 Kč
1c	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	44,0	130,50 Kč	5 742,00 Kč
2	Podsyp - písek	m3	2,3	1 300,00 Kč	2 964,00 Kč
3	Obsyp - štěrkopísek	m3	4,6	1 035,00 Kč	4 719,60 Kč
4	Zpětný zásyp výkopu vhodným výkopkem	m3	34,0	427,50 Kč	14 517,90 Kč
5	Odvoz přebytečného materiálu z výkopu	m3	6,8	525,00 Kč	3 591,00 Kč
6	Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG ø 110 mm	m	6,0	363,00 Kč	2 178,00 Kč
6a	Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG ø 125 mm	m	8,0	806,00 Kč	6 448,00 Kč
6b	Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG ø 160 mm	m	8,0	782,00 Kč	6 256,00 Kč
6c	Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG ø 200 mm	m	10,0	841,00 Kč	8 410,00 Kč
7	Napojení kondenzátu z VZT jednotky včetně bouracích prací v 1PP	kpl	1,0	24 300,00 Kč	24 300,00 Kč
<b>1.3</b>	<b>Ostatní</b>				<b>12 000,00 Kč</b>
1	Stavební přípomocce a práce	soubor	0,25	42 500,00 Kč	10 625,00 Kč
2	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	soubor	0,25	4 950,00 Kč	1 237,50 Kč
3	Dokumentace skutečného provedení	soubor	0,25	550,00 Kč	137,50 Kč

<b>Mateřská školka Generála Janouška, Praha 14 - stavební úpravy</b>						
Poř.	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	
<b>Celkem cena za příslušnou profesi - ZTI</b>						<b>40 000,00 Kč</b>
<b>1</b>	<b>ZTI - Vnitřní kanalizace splašková</b>				<b>20 000,00 Kč</b>	
<b>1.1</b>	<b>Odpadní a připojovací potrubí</b>				<b>20 000,00 Kč</b>	
1	Úpravy rozvodů kanalizace z důvodu kolize s VZT v 1NP	soubor	1,0	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
<b>2</b>	<b>ZTI - Vnitřní vodovod</b>				<b>20 000,00 Kč</b>	
<b>2.1</b>	<b>Potrubí</b>				<b>20 000,00 Kč</b>	
1	Úpravy rozvodů vodovod z důvodu kolize s VZT v 1NP	soubor	1,0	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	

**Položkový rozpočet**

S:	Mateřská školka Generála Janouška, Praha14, stavební úpravy
O:	
R:	D.1.4.5 – Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl:</b>						<b>115 858,60</b>
1		Kolize rozvodu topení s VZT jednotkou	soubor	1,00000	37 479,00	37 479,00
2		Nové topení - změny	soubor	1,00000	78 379,60	78 379,60

## Soupis prací - vícepráce č.1

Akce: MŠ Gen.Janouška, Praha 14, stavební úpravy

Adresa, objekt: MŠ Sluníčko, ul. Generála Janouška  
1005, 198 00 Praha 9 - Černý Most

Druh práce: ÚT

<i>Popis</i>	<i>Měrná jednotka</i>	<i>Množství</i>	<i>Jednotková cena</i>	<i>Součet</i>
1. Otopná tělesa navíc 2 ks v prostoru místnosti pro praní a sušení				
2. Napojení stávajících rozvodů, které musely být vyřezány z důvodu umístění překladů 6 ks				
3. Izolace na kanalizaci ležatou pod stropem z důvodu odhlučnění - pohled zrušenm				
Materiál:				
Otopné těleso Korado 21/1m	ks	1	3 380,00 Kč	3 380,00 Kč
Otopné těleso Korado 21/80 cm	ks	1	3 120,00 Kč	3 120,00 Kč
Potrubí uhlíkatá ocel D 18	m	20	132,60 Kč	2 652,00 Kč
Montáž těles + dopojení	ks	2	1 300,00 Kč	2 600,00 Kč
Montáž potrubí D 18	m	20	195,00 Kč	3 900,00 Kč
Přechod 18/1/2" vnitřní závit	ks	20	117,00 Kč	2 340,00 Kč
Ventil termostatický 1/2"	ks	2	370,50 Kč	741,00 Kč
Uzavíratelné šroubení 1/2"	ks	2	325,00 Kč	650,00 Kč
Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním	ks	2	2 028,00 Kč	4 056,00 Kč
Napojení uřezaných rozvodů	soubor	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
Závit spoje 1/2"	ks	26	104,00 Kč	2 704,00 Kč
Izolace návleková D 110	m	10	145,60 Kč	1 456,00 Kč
Montáž izolace	m	10	78,00 Kč	780,00 Kč
Tlakové zkoušky - proplachy	soubor	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
<b>Součet celkem bez DPH</b>				<b>37 479,00</b>

## Cenová nabídka č.1

Akce: MŠ Gen.Janouška, Praha 14, stavební úpravy

Adresa, objekt: MŠ Sluníčko, ul. Generála Janouška  
1005, 198 00 Praha 9 - Černý Most

Druh práce: ÚT - navýšení

<i>Popis</i>	<i>Měrná jednotka</i>	<i>Množství</i>	<i>Jednotková cena</i>	<i>Součet</i>
Ocelové potrubí DN 20	m	30	184,60 Kč	5 538,00 Kč
Montáž ocelového potrubí DN 20	m	30	210,60 Kč	6 318,00 Kč
Ocelové potrubí DN 15	m	30	195,00 Kč	5 850,00 Kč
Montáž ocelového potrubí DN 15	m	30	143,00 Kč	4 290,00 Kč
Otopné těleso Korado 11/1200/600 včetně montáže	ks	6	2 813,20 Kč	16 879,20 Kč
Ventil termostatický přímý 1/2"	ks	6	474,50 Kč	2 847,00 Kč
Uzavíratelné šroubení 1/2"	ks	6	403,00 Kč	2 418,00 Kč
Termostatické hlavice s dálkovým nastavením	ks	6	2 028,00 Kč	12 168,00 Kč
Montáž těles	ks	6	1 648,40 Kč	9 890,40 Kč
Montáž závit.spojů	ks	32	156,00 Kč	4 992,00 Kč
Tlakové zkoušky - proplachy	soubor	1	4 264,00 Kč	4 264,00 Kč
Demontáž	soubor	1	2 925,00 Kč	2 925,00 Kč
<b>Součet celkem bez DPH</b>				<b>78 379,60</b>



Mateřská školka Gen.Janouška Praha 14  
Stavební úpravy

**D.1.4 Silnoproudé rozvody**

2A Výpis materiálu

POLOŽKA	MĚR.JED.	MNOŽSTVÍ		
1 Změny Silnoproud	ks	1	33 019,00	33 019,00
76 <b>Součet</b>				<b>33 019,00</b>
77 <b>Pomocný materiál 6%</b>				<b>1 981,00</b>

Demontáže

**Ceny včetně montáže,bez DPH****35 000,00**

**Mateřská školka Generála Janouška, Praha14****Výkaz výměr - Slaboproudé rozvody**

Poř.	Popis	MJ	Výměra celkem	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Jedn. cena D + M	Celková cena
<b>Strukturovaná kabeláž stavby</b>							<b>25 000</b>
1.	Změny slaboproud	ks	1			25 000,00	25 000

## Cenová nabídka č.1

Akce: MŠ Gen.Janouška, Praha 14, stavební úpravy

Adresa, objekt: MŠ Sluníčko, ul. Generála Janouška 1005, 198 00 Praha 9 - Černý Most

Stěhování

Položkový rozpočet									
Ozn. místnosti	Místnost	Materiál	M. j.	Demontáž	Přesun	Likvidace	Zpětná montáž	Cena za m.j.	Celkem
D_103	Sklad	regál	2	120	200	300		620	1 240
	poživatln	lednice	5	120	300	300		720	3 600
D_104	Kancelář	stůl	1	120	200		100	420	420
	vedoucí	skříň	4	120	300		200	620	2 480
	kuchyně	židle	2	50	50		50	150	300
D_105	Přijem	regál	2	120	100		100	320	640
	zásob	zrcadlo	1	120	100		200	420	420
D_107	Hrubá	regál	1	120	200	200		520	520
	přípravna	stůl	1	120	200	200		520	520
		lednice	2	120	300	200		620	1 240
		škrabka brambor	1	400	1 200	1 000		2 600	2 600
D_108	Kuchyně	regál	3	120	200	200		520	1 560
		stůl	6	200	500	400		1 100	6 600
		židle	4	50	50	80		180	720
		kuchyňská linka	2	400	600	700		1 700	3 400
		sporák	2	1 100	1 500	2 000		4 600	9 200
		digestoř	2	800	1 400	1 900		4 100	8 200
		konvektomat	1	900	1 500	2 000		4 400	4 400
		mixér	1	800	1 500		2 000	4 300	4 300
		lednice	1	120	200	800		1 120	1 120
		police	1	120	100	200		420	420
		drobné zařízení	6	120	100		200	420	2 520
D_117	Prádelna	pračka, sušička	2	120	300		200	620	1 240
		regál	1	120	200		200	520	520
D_118	Prádlo	mandl	1	400	1 700		1 700	3 800	3 800
		regál	7	120	250		250	620	4 340
D_209	Kancelář	regál	3	120	100		150	370	1 110
	ředitelky	stůl	4	120	200		100	420	1 680
		židle	2	50	50		50	150	300
		zásuvky	2	120	200		100	420	840
		skříň	1	120	300		200	620	620
D_210	Předsíň	křeslo	2	120	200		100	420	840
	ředitelny	stůl	1	120	100		100	320	320
		skříň	3	120	200		200	520	1 560
D_225	Archiv	stůl	1	120	200		100	420	420
		židle	1	50	50		50	150	150
		skříň	4	120	200		200	520	2 080
		vestavná skříň	1	500	200		800	1 500	1 500
		trezor	1	120	400		200	720	720
		zrcadlo	1	120	100		200	420	420
D_103 - D_225	MŠ	ostatní (vybavení, dokumenty, drobné demontáže a montáže nástěnek, poliček a další)	1					20 000	20 000

Cena bez DPH Celkem :

98 880,00 Kč