

**AKCE : Rozšíření kapacity kuchyně pro MŠ Vybíralova č.p. 968**  
**Praha 9 - Černý Most**

---

**C/ SPECIFIKACE MATERIÁLU (VÝKAZ VÝMĚR)**

<b>Název materiálu</b>	<b>jedn. ks/m</b>	<b>Počet</b>
Trubka ohebná pancéřová PVC FXP32	m	4
Trubka pevná PVC VRM25	m	25
Krabice odbočná typ 8111, IP54 se svorkovnicí S-96	ks	3
Zásuvka jednorázová 2P+PE, 16 A, 250 V, IP44 s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž	ks	2
Zásuvka dvojnásobná 2 x (2P+PE), 16 A, 250 V, IP44 s ochrannými kolíky, s víčky, pro průběžnou montáž	ks	2
Kabel CYKY-J 3 x 1,5	m	35
Kabel CYKY-J 3 x 2,5	m	25
Kabel CYKY-J 5 x 2,5	m	20
Kabel CYKY-J 5 x 4	m	10
Kabel CYKY-J 5 x 10	m	6
Vodič CY6	m	20
Bezpečnostní vypínač v plastovém krytu IP65	ks	2
Bezpečnostní vypínač v plastovém krytu IP65	ks	1
<u>Svítlidla</u>		
Zářivkové svítidlo, 2 x 36 W, T8/G13, IP66	ks	2
Zářivkové svítidlo 2 x 18 W, T8/G13, IP66	ks	1
Poznámka : svítidla jsou opatřena elektronickými předřadníky		
Montáž svítidel	ks	3
<u>Světelné zdroje</u>		
Zářivka lineární 36 W, T8/G13, 830	ks	4
Zářivka lineární 18 W, T8/G13, 830	ks	1
<u>Rozvaděč R2 (dozbrojení a úpravy rozvaděče)</u>		
Hlavní jistič BA 511-33-50, In = 80 A s vypínací cívkou a kontakty za stávající J21U50B23-63 A	ks	1
Jistič 16 A 1/B	ks	3
Jistič 20 A 3/B	ks	1
Jistič 32 A/B	ks	1

Název materiálu	jedn. ks/m	Počet
Montáž jističů včetně mechanické úpravy nosných částí a krytu přizemnění bodu rozdělení vodičem CY10 /ž	kpl	1
<u>Hodinové zúčtovací sazby</u>		
Demontáž el. vedení k el. sporáku, el. trojpece a svítidel včetně ekologické likvidace	hod	5
Nepředvídatelné úkony a úpravy	hod	10
Kompletní vyzkoušení a uvedení do provozu	hod	2
Výchozí revize elektro včetně jednoho paré PD se zákresem skutečného provedení pro investora	hod	5