

Položkový rozpočet

Zakázka: **Havarijní stav MŠ Bobková**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel: **Městská část Praha 14**
Bratří Venclíků 1073
19821 Praha 9

IČO:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Jaroslav Kubala

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Základ pro sníženou DPH:	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK

CZK

Cena celkem: CZK

Za zhotovitele

Za objednatele

V _____

dne 26.4.2018 _____

Popis:

Stavba:	Havarijní stav MŠ Bobková	List č.2
---------	---------------------------	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		0,57806
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV		0,02667
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		9,65190
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV		0,00301
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,16460
713	Izolace tepelné	PSV		0,08585
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,00144
725	Zařizovací předměty	PSV		0,01093
762	Konstrukce tesařské	PSV		0,24720
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,01500
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		1,67843
781	Obklady keramické	PSV		0,43218
783	Nátěry	PSV		0,00039
784	Malby	PSV		0,03788
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV		0,00000
Celkem:				12,93354

Stavba:	Havarijní stav MŠ Bobková	List č.3
Rozpočet:		
Část:		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
------------	-------	----	----------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	342 31-1511.R00	Příčky z betonu prostého C 12/15	m3	0,22860
	Výkaz výměr:	0,65*0,65*0,3+1,7*0,1*0,3+0,88*0,1*0,3+0,68*0,12*0,3		0,23

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

2	612 10-0031.RA0	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových	m2	4,43800
	Výkaz výměr:	22,19*0,2		4,44

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

3	631 31-2611.RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3	m3	3,76500
	Výkaz výměr:	(14,4+1,3+1,2+1+13+8+9,5+26,9)*0,05		3,77

4	631 35-1101.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	2,29200
	Výkaz výměr:	(1,7+0,88+0,8+1,6+0,65+0,65+0,68+0,68)*0,3		2,29

5	631 35-1102.R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	2,29200
---	-----------------	--	----	---------

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.

6	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	75,30000
---	-----------------	--	----	----------

Díl: 96 Bourání konstrukcí

7	965 04-2241.R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	3,76500
	Výkaz výměr:	(14,4+1,3+1,2+1+13+8+9,5+26,9)*0,05		3,77

8	965 08-1713.RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	75,30000
	Výkaz výměr:	14,4+1,3+1,2+1+13+8+9,5+26,9		75,30

9	978 05-9511.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	20,76400
	Výkaz výměr:	m101,102,103,104,105:		0,00
		(3,73+1,17+0,3+1+0,12+1+1,49+0,88+0,12+1,73+1,46+0,8+0,88+0,88)*0,2		3,11
		(0,88+0,88+1,15+0,5+0,22+0,41+4,7+2,74+3,7+3,7+0,3+2,6)*0,2		4,36
		(1,5+0,9+1+0,9+0,2)*2		9,00
		m106,107:		0,00
		(3+2,2+2,7+0,18+0,18+0,96+0,9+0,2+0,2+0,96+3,6+1,9+3,6+0,9)*0,2		4,30

10	978 05-7331.R06	Odsekání soklíků	m	22,19000
	Výkaz výměr:	m108:		0,00
		3,59+1,14+0,72+2,76+3,4+0,17+0,3+0,17+3,05+1,2+1,6+0,28+1,47+1,75+0,		21,77
		0,25+0,17		0,42

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

11	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	10,96000
----	-----------------	---	---	----------

Díl: 711 Izolace proti vodě

12	711 21-2601.RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, š. 100 mm	m	101,19000
	Výkaz výměr:	koupelna:		0,00
		4,7+2,8+3,7+0,3+3,7+2,6+3,7+0,8+1,2+1,2+1,1+0,8+1,7+0,7+0,22+0,7+0,4		30,32
		0,9+0,9+1,5+1,5+1,5+1,5+0,9+0,9+1,2+0,9+0,9+2+2+2+2		20,60

Stavba:	Havarijní stav MŠ Bobková	List č.4
Rozpočet:		
Část:		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
	m106,107:		0,00
	0,7+0,7+1,7+1,7+0,8+0,9+3,6+3,6+1,9+1+1+0,2+3+1,1+0,28+1,3+0,2+0,2		23,88
	2,2+0,9+0,2+0,8		4,10
	m108:		0,00
	0,3+1,5+1,75+0,2+0,25+0,2+3,6+1,15+0,8+2,8+3,4+0,17+0,17+0,3+3,1+1,6+		22,29

13	711 21-2001.RT2	Hydroizolační povlak - nátěr, proti vlhkosti	m2	85,60000
	Výkaz výměr:	77+8,6		85,60

14	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,16400
----	-----------------	--	---	---------

Díl: 713	Izolace tepelné
-----------------	------------------------

15	713 10-0813.R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm	m2	75,30000
	Výkaz výměr:	14,4+1,3+1,2+1,0+13+8+9,5+26,9		75,30

16	713 12-1118.RT1	Montáž dilatačního pásu podél stěn, materiál ve specifikaci	m	81,01000
	Výkaz výměr:	m101,102,103,104,105:		0,00
		3,73+1,17+0,3+1+0,12+1+1,49+0,88+0,12+1,73+1,46+0,8+0,88+0,88		15,56
		0,88+0,88+1,15+0,5+0,22+0,41+4,7+2,74+3,7+3,7+0,3+2,6		21,78
		m106,107:		0,00
		3+2,2+2,7+0,18+0,18+0,96+0,9+0,2+0,2+0,96+3,6+1,9+3,6+0,9		21,48
		m108:		0,00
		3,59+1,14+0,72+2,76+3,4+0,17+0,3+0,17+3,05+1,2+1,6+0,28+1,47+1,75+0,		21,77
		0,25+0,17		0,42

17	283-75704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm	m3	3,76500
	Výkaz výměr:	75,3*0,05		3,77

18	283-14030R	Okrajová dilatační páska tl. 10 mm, páska dilatační okrajová, PE, fólie šířky 150 mm	m	81,01000
----	------------	--	---	----------

19	713 12-1111.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	75,30000
----	-----------------	--	----	----------

20	713 19-1100.RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	82,83000
	Výkaz výměr:	75,3*1,1		82,83

21	998 71-3101.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,20000
----	-----------------	---	---	---------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace
-----------------	---------------------------

22	721 22-3423.RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm	kus	2,00000
----	-----------------	---	-----	---------

Díl: 725	Zařizovací předměty
-----------------	----------------------------

23	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,00000
24	725 24-0812.R66	Demontáž dělicích stěn mezi klozety	ks	5,00000
25	725 59-0811.R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,12600
26	725 11-9205.R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	6,00000
27	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,12000
28	725 84-9200.R00	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000
29	725 82-0801.R01	Demontáž baterie sprchové nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000

Díl: 762	Konstrukce tesařské
-----------------	----------------------------

Stavba:	Havarijní stav MŠ Bobková	List č.5
Rozpočet:		
Část:		

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
30	762 51-0010.R99	Provizorní zakrytí podlahy ve třídě, OSB 18mm, položené na papírovou lepenku	m2	12,00000
	Výkaz výměr:	1,2*10		12,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

31	766 11-1110.R55	Dělicí stěna komplet, atypická z MDF, dodávka+montáž	ks	5,00000
32	998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,01500

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

33	771 13-0111.R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	22,19000
34	771 11-1141.R00	Příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	30,90000
	Výkaz výměr:	m101,102,103,104,105: 14,4+1,3+1,2+1+13		0,00 30,90
35	771 21-2112.R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm	m2	30,90000
	Výkaz výměr:	m101,102,103,104,105: 14,4+1,3+1,2+1,0+13		0,00 30,90
36	771 21-2113.R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	44,40000
	Výkaz výměr:	m106,107,108: 8+9,5+26,9		0,00 44,40
37	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	75,30000
38	597-642031R	Dlažba 300x300x9 mm, dle výběru investora	m2	51,06000
	Výkaz výměr:	44,4*1,15		51,06
39	597-642020R	Dlažba 200x200x9 mm, dle výběru investora	m2	35,53500
	Výkaz výměr:	30,9*1,15		35,53
40	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,67800

Díl: 781 Obklady keramické

41	781 23-0121.R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	29,40000
	Výkaz výměr:	koupelna: 39*0,3+(1,5+0,9+1+0,9+0,2)*2 m106,107: 29*0,3		0,00 20,70 0,00 8,70
42	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	29,40000
43	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	29,40000
44	597-813666R	Obkládačka 20x25 mm, dle výběru investora	m2	33,81000
	Výkaz výměr:	29,4*1,15		33,81
45	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,43200

Díl: 783 Natěry

46	783 22-4900.R11	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. 2x email, zárubně m103 a 104	m2	1,70000
----	-----------------	--	----	---------

Díl: 784 Malby

47	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	252,56500
	Výkaz výměr:	m108: 22,19*3,5+26,9		0,00 104,56

Stavba:	Havarijní stav MŠ Bobková	List č.6
Rozpočet:		
Část:		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
	m106,107:		0,00
	(2,7+2,7+2,7+2,7+3,6+3,6+2,9+2,9)*1,5+8+9,5		53,20
	koupelna:		0,00
	(4,7+2,7+3,9+3,9+2,6+5,7+1,2+1+1+1,5+0,9+0,8+1,7+0,7+0,2+0,7+0,4)*1,5		50,40
	(1,5+1,5+0,9+0,9+1,2+1,2+0,9+0,9)*1,5		13,50
	14,4+1,3+1,2+1+13		30,90

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	
48	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t 11,85000
49	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t 11,42000
50	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t 237,00000
	Výkaz výměr:	20*11,85	237,00
51	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t 11,85000
52	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t 35,55000
	Výkaz výměr:	3*11,85	35,55
53	979 99-0143.R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren	t 0,43000