

SCHÉMA DATOVÉ SÍTĚ (SK)




SCHÉMA PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU (ACS)






SCHÉMA DOMÁCÍHO TELEFONU (DT)



19" ROZVADĚČ, 550x463x9U
(1:6)



- VENTILAČNÍ JEDNOTKA S TERMOSTATEM (IP54, hluk 40dB)
- ZÁSLEPKA
- PATCH PANEL 24x RJ45, cat. 5e
- VYVAZOVACÍ PANEL
- SWITCH-24xRJ45, cat. 5e, POE
- PŘEVODNÍK METALIKA/OPTIKA
- NAPÁJECÍ MODUL, 8xZÁSUVKA 230V/10A S PŘEP.OCHRANOU

OPTICKÝ PROPOJ SE STÁVAJÍCÍM RACKEM V ZŠ (M.Č. 311)
univerzální kabel 4vl 9/125, 3,6mm LSOH, černý, G.657A2

POZNÁMKY PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM:

- PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM ZAJISTÍ PŘÍSTUP DO VYBRANÝCH PROSTOR POMOCÍ ČTENÍ BEZKONTAKTNÍCH (RFID)
- DLE TYPU POUŽITÉ TECHNOLOGIE.
- ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA BUDE PROPOJENA S ROZŠÍŘUJÍCÍM MODULEM, ABY POKRYLA POŽADAVKY NA PŘÍSTUP
- ZÁMKY URČENÉ PRO NOUZOVÝ ÚNIK BUDOU PŘIPOJENY DO PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU A ZÁROVEŇ DO EPS,
- ABY V PŘÍPADĚ NOUZOVÉ SITUACE BYLY ZÁMKY OVLÁDÁNY Z EPS BEZ FUNKCE PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU.
- BUDOU POUŽITY ELEKTRICKÉ ZÁMKY INVERZNÍ, BEZ NAPĚTÍ OTEVŘENO, NAPŘ. BEFO 321 211
- NÍZKODBĚROVÝ ZÁMEK 12V/0,17A
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

POZNÁMKY - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ:

- OZNAČENÍ DATOVÝCH ZÁSUVEK BUDE PROVEDENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA.
- DATOVÉ ZÁSUVKY BUDOU PŘIPOJENY POMOCÍ UTP KABELU cat. 5e A UKONČENY V PATCH PANELU cat. 5e
- PATCH PANELY cat. 5e BUDOU POMOCÍ PATCHCORDŮ PROPOJENY S PŘÍSLUŠNÝMI SWITCHI.
- PRO PŘEHLEDNÉ A PEVNÉ UCHYCENÍ BUDOU KABELY VEDENY VE VYVAZOVACÍCH PANELECH
- DATOVÝ ROZVADĚČ DR1 BUDE MÍT VLASTNÍ JIŠTĚNÝ NAPÁJECÍ OKRUH (PROFESE SILNOPROUD)
- DATOVÝ ROZVADĚČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN
- DODRŽET MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI PANELEM A ZÁSUVKOU DO 90m.
- ZAJISTIT CO NEJMENŠÍ MOŽNÉ RUŠENÍ, VYHNOUT SE SOUBĚHU SE SILOVÝM VEDENÍM
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Stavební úpravy a přístavba ZŠ Šimanovská, Šimanovská č.p. 16 Praha 9 – k.ú. Kyje	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		JIŘÍ FLOSMAN	
		PROJEKTANT		JIŘÍ FLOSMAN	
		ZAK.Č.		0009 0078 40	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 – Praha 9	VÝKRES Schéma SK, ACS a DT	STUPEŇ	DPS	D.1.4 e	18
		FORM.	2xA4		
		MĚR.	-		
		DATUM	01/2018	PROFESE	ČÍSLO