



POZNÁMKY:

- S - stávající sokl celý otlučit a provést novou sanační omítku + prodyšný nátěr
- pozn. A - horní plochy výstupků ve fasádě opatřit vodoodpudivým transparentním nátěrem
- pozn. B - před zahájením opravy fasády zdemontovat všechny tabulky, nástěnky, držáky vlajek, box na popelnice, mříže (po dokončení oprav namontovat zpět)
- pozn. C - po dobu oprav krátkodobě zdemontovat dešťové svody a hromosvody (nahradit provizorními svody) a po dokončení oprav namontovat zpět
- pozn. D - odstranit stávající oplechování parapetu, vyrovnat zdivo, osadit nové oplechování parapetu
- pozn. E - po dobu oprav krátkodobě zdemontovat VZT potrubí a po dokončení oprav namontovat zpět
- pozn. F - nový nátěr všech plechových prvků fasády - mříží, dvířek (před provedením nátěrů povrch plechu zbavit rzi a nesoudržných částí)
- pozn. G - po dobu oprav ochránit kabely a rozvaděče před poškozením, zakrýt proti znečištění fasádní barvou
- po postavení lešení bude fasáda prohlédnuta, všechny duté a nesoudržné části budou oklepány a provedeny nově
- nátěr fasády - barva béžová
- nátěr soklu - barva červeno-hnědá

LEGENDA:

- dešťový svod
- hromosvod
- kabely
- VZT potrubí

<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Oprava fasády</div> <div>ZŠ Šimanovská, č.p. 16</div> <div>Praha 9 – k.ú. Kyje</div>	VED.PROJ.ING. JIŘÍ PADEVĚT		
		ZODP.PROJ.		
		SPOLUPR.		
		ZAK.Č.0009 0086 40		
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>Městská část Praha 14</div> <div>Bratří Venclíků 1073</div> <div>198 21 Praha 9</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Pohledy boční</div> <div>navrhovaný stav</div>	STUPEŇDPS	<div>D.1.1</div> <div>AS</div>	<div>2.4</div>
		FORM.2xA4		
		MĚR.:1:100		
		DATUM03/2018		
		PROFESE		