


1. PATRO - 2.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ

TEXT KRZÍVOU - BEZ STAVEBNÍHO ZÁSAHU

ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA	AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY + STAVEBNÍ ÚPRAVY
201	SCHODIŠTĚ	44,97	BROUSENÉ TERACCO	NOVÁ MALBA / OLEJ NÁTER	MALBA / SDK RASTROVÝ PODHL.	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m TERACCO SKL 0,15m	----
202	CHODBA	173,06	DLAŽBA TERACCO	NOVÁ MALBA / OLEJ NÁTER	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m TERACCO SKL 0,15m	ZAZDĚNÍ NIKY PO PŮVODNÍM ROZVÁDEČI
203	KABINET	21,67	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	----
204	KANCELÁŘ EKONOM	14,49	KOBEREC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	KOBEREC SKL 0,1m KER. OBKLAD UMYVADLO	----
205	ZÁDVEŘÍ KANCELÁŘ	10,26	KOBEREC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	KOBEREC SKL 0,1m KER. OBKLAD UMYVADLO	----
206	KANCELÁŘ HOSPODÁŘ	22,10	KOBEREC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	KOBEREC SKL 0,1m KER. OBKLAD UMYVADLO	----
207	ZASEDACÍ MÍSTNOST	46,83	KOBEREC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	KOBEREC SKL 0,1m KER. OBKLAD UMYVADLO	----
208	KABINET	24,06	KOBEREC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	KOBEREC SKL 0,1m KER. OBKLAD UMYVADLO	----
209	ŘEDITELNA	35,23	KOBEREC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	KOBEREC SKL 0,1m KER. OBKLAD UMYVADLO	----
210	WC-ÚČITEL	1,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 1,40m	----
211	UMÝVÁRNA-ÚČITEL	2,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 1,40m	----

TEXT KRZÍVOU - BEZ STAVEBNÍHO ZÁSAHU

ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA	AKUSTICKÝ OBKLAD STĚNY
212	UČEBNA	73,46	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	AKUSTICKÝ OBKLAD ZADNÍ STĚNY OD 2,0m
213	UČEBNA	72,78	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	AKUSTICKÝ OBKLAD ZADNÍ STĚNY OD 2,0m
214	UČEBNA	72,78	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	AKUSTICKÝ OBKLAD ZADNÍ STĚNY OD 2,0m
215	UČEBNA / DRUŽINA	72,78	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	AKUSTICKÝ OBKLAD ZADNÍ STĚNY OD 2,0m
216	UČEBNA / DRUŽINA	72,78	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	AKUSTICKÝ OBKLAD ZADNÍ STĚNY OD 2,0m
217	UČEBNA / DRUŽINA	77,13	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	AKUSTICKÝ OBKLAD ZADNÍ STĚNY OD 2,0m
218	WC-CHLAPCI	10,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 2,25m	----
219	WC-CHLAPCI	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 2,25m	----
220	UMÝVÁRNA-CHLAPCI	8,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 2,25m	----
221	WC - DÍVKY	11,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 2,25m	----
222	UMÝVÁRNA- DÍVKY	7,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 2,25m	----
223	ÚKLID. MÍSTNOST	1,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 2,25m	----

SS VNITŘNÍ ZATEPLENÍ PŘEDSTĚNA "CELO" OBVODOVÉ STĚNY, u=0,27W/m²K
- SDK DESKA 12,5 12,5mm
- PAROZÁBRANA
- NOSNÝ ROST NA TRMENECH / MINERÁLNÍ VATA 160mm
- (λ=0,043W/(mK))
VŠE KOTVENÉ K NOSNÉMU PODKLADU
VÝROVNANÝ PODKLAD VÁPENNOCÉM. OMÍTKA
STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDVO CP NA MVC

KABINET na ploše 7,25+3,93 = 28,50m²
UČEBNA na ploše 6,6+3,93 = 26,00m²

V MÍSTĚ REALIZOVANÝCH PROSTUPŮ UT, NOVÝCH I ZACHOVANÝCH PVC A DLAŽBÁCH
BUDOU NA POTRUBÍ OSAZENY PVC KRYČÍ PULENÉ KROUŽKY PRO ZACÍSTĚNÍ PROSTUPU ... 18 PÁRŮ

LEGENDA HMOT:

----- SDK PŘÍČKA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ 2xRB12,5; S MINERÁLNÍ VATOU 75mm o min. obj.hm. 15kg/m3
----- KOVOVÁ KONSTRUKCE CW75
----- VÝZDÍVKY CP NA MVC

±0,000 - JE VZTAŽENA K ÚROVNI STÁVAJÍCÍ PODLAHY V
PŘÍZEMÍ V PROSTORU ZÁDVEŘÍ

AKCE: ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO ZAKÁZKY: 093 10 17
MÍSTO: ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ, PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ č.p. 700 k.ú.Hlobětín parc.č. 73		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA
INVESTOR: Městská část Praha 14, Bratři Vendlíků 1073 198 21 Praha 9.		
ZHOTOVITEL: Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		
DATUM: 12.2017	VEDOUcí PROJEKTU : Ing. Radek Dědina	ADRESA: U STROUHÝ 3 PRAHA 9 196 00
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina	KONTAKTY: 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
	VYPRACOVAL: Ing. Radek Dědina	
ČÁST PROJEKTU : D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO : M 1 : 100
OBSAH: NÁVRH 2NP - KONSTRUKCE		FÁZE REALIZACE : 2.ETAPA
		OZNAČENÍ : D.1.1.30