


1. PATRO - 2.NP



LEGENDA SVĚTEL

- A - U1 PRO FLI 4x14W EVG PAR
- AN - U1 PRO FLI 4x14W EVG PAR nouzové
- B - U1 PRO FLI 4x24W EVG PAR
- BN - U1 PRO FLI 4x24W EVG PAR nouzové
- C - U1 PRO FLI ASYM 1x55W EVG
- D - U1 PRO FLI 1x28W EVG PAR

LEGENDA SVĚTEL

- E - U1 PRO MX1 2x24W EVG IP44 PR
- F - U1 PRO MX1 2x14W EVG IP44 PR
- NP - U1 PRO MAR 1x8W

TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA	DRUH PODHLEDU
201	SCHODIŠTĚ	44,97	BROUSENÉ TERACCO	NOVÁ MALBA / OLEJ NÁTER	MALBA / SDK RASTROVÝ PODHL.	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m TERACCO SDKI 0,15m	A* 18,33m²
202	CHODBA	173,06	DLAŽBA TERACCO	NOVÁ MALBA / OLEJ NÁTER	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m TERACCO SDKI 0,15m	A* 173,06m²
203	KABINET	21,67	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	A* 21,67m²
204	KANCELÁŘ EKONOM	14,49	KOBEREC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	KOBEREC SDKI 0,1m KER. OBKLAD UMYVADLO	A* 14,49m²
205	ZÁDVEŘÍ KANCELÁŘ	10,26	KOBEREC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	KOBEREC SDKI 0,1m KER. OBKLAD UMYVADLO	A* 10,26m²
206	KANCELÁŘ HOSPODÁŘ	22,10	KOBEREC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	KOBEREC SDKI 0,1m KER. OBKLAD UMYVADLO	A* 22,10m²
207	ZASEDACÍ MÍSTNOST	46,83	KOBEREC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	KOBEREC SDKI 0,1m KER. OBKLAD UMYVADLO	A* 46,83m²
208	KABINET	24,06	KOBEREC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	KOBEREC SDKI 0,1m KER. OBKLAD UMYVADLO	A* 24,06m²
209	ŘEDITELNA	35,23	KOBEREC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	KOBEREC SDKI 0,1m KER. OBKLAD UMYVADLO	A* 35,23m²
210	WC-UČITEL	1,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 1,40m	A* 1,39m²
211	UMÝVÁRNA-UČITEL	2,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 1,40m	A* 2,93m²

TEXT KRZÍVOU - BEZ STAVEBNÍHO ZÁSAHU

ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA	DRUH PODHLEDU
212	UČEBNA	73,46	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	B* 19,26m² C* 54,20m²
213	UČEBNA	72,78	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	B* 19,30m² C* 53,48m²
214	UČEBNA	72,78	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	B* 19,30m² C* 53,48m²
215	UČEBNA / DRUŽINA	72,78	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	B* 19,30m² C* 53,48m²
216	UČEBNA / DRUŽINA	72,78	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	B* 19,30m² C* 53,48m²
217	UČEBNA / DRUŽINA	77,13	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ PODHLED	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	B* 20,17m² C* 56,96m²
218	WC-CHLAPCI	10,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 2,25m	A* 10,22m²
219	WC-CHLAPCI	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 2,25m	A* 1,35m²
220	UMÝVÁRNA-CHLAPCI	8,54	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 2,25m	A* 8,54m²
221	WC-DÍVKY	11,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 2,25m	A* 11,10m²
222	UMÝVÁRNA-DÍVKY	7,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 2,25m	A* 7,41m²
223	ÚKLID. MÍSTNOST	1,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ PODHLED	KER.OBKLA 2,25m	A* 1,78m²

VÝMĚRY PODHLEDŮ:

CELKEM NAVRŽENO MINER. DESEK 600/600/15 absorp. třída A 410,75 m² (BEZ PRŮŘEZU)
CELKEM NAVRŽENO MINER. DESEK 600/600/40 absorp. třída A 325,08 m² (BEZ PRŮŘEZU)
CELKEM NAVRŽENO MINER. DESEK 600/600/15 absorp. třída C 116,63 m² (BEZ PRŮŘEZU)

CELKEM SDK CEL PODHLEDŮ výšky 180mm ... 107,66 m (BEZ PRŮŘEZU)
výšky 275mm ... 4,80 m (BEZ PRŮŘEZU)
výšky 380mm ... 4,80 m (BEZ PRŮŘEZU)

POZOR : ROZMĚŘENÍ A POČTY OSVĚTLOVACÍCH TĚLES
DLE PROJEKTU ELEKTROINSTALACE
±0,000 - JE VZTAŽENA K ÚROVNI STAVAJÍCÍ PODLAHY V
PRŮZEMÍ V PROSTORU ZÁDVEŘÍ

AKCE :	ZŠ HLOUBĚTINSKÁ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	ČÍSLO ZAKÁZKY :	093 10 17
MÍSTO :	ZŠ HLOUBĚTINSKÁ - PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTINSKÁ č.p. 700 k.ú.Hlobětín parc.č. 73	AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA	
INVESTOR :	Městská část Praha 14, Bratři Vendolí 1073 198 21 Praha 9	ADRESA :	U STROUHÝ 3 PRAHA 9 196 00
ZHOTOVITEL :	Architektonická kancelář Krívka s.r.o.	KONTAKTY :	211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
DATUM :	12/2017	VEDOUcí PROJEKTU :	Ing. Radek Dědina
STUPĚN :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Radek Dědina
ČÁST PROJEKTU :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚRÍTKO :	M 1 : 100
REVISOR :		REVISOR :	2.ETAPA -
OBSAH :	NÁVRH 2NP - PODHLEDY		
	D.1.1.31		