


4. PATRO - 5.NP




TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA	BOURACÍ PRÁCE
501	SCHODIŠTĚ	32,35	BROUSENÉ TERACCO	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m TERACCO SOKL 0,15m	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV PODHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
502	CHODBA	56,96	DLÁŽBA TERACCO	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m TERACCO SOKL 0,15m	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV PODHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
503	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	71,88	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	PVC LIŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV PODHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
504	UČEBNA FYZIKY	104,79	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LIŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV PODHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
505	SKLAD POMŮCEK	32,80	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	PVC LIŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV PODHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
506	SKLAD	3,14	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	PVC LIŠTA	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV PODHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
507	KABINET	16,34	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	PVC LIŠTA	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV PODHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
508	KERAMICKÁ PRACOVNA	21,62	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK KER.OBKLAĐ 1,50m	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	KERAM SOKL 0,1m	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV PODHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
509	KERAMIKA VÝPAL	11,69	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK KER.OBKLAĐ 2,25m	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK		DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV PODHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
510	CHEMICKÁ LABORATOŘ	22,55	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK KER.OBKLAĐ 2,25m	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK		DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV PODHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
511	SKLAD	8,11	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ ŠTUK	KERAM SOKL 0,1m	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV PODHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ

POZOR !!!!
V PŘÍPADĚ ROZHODNUTÍ O NEBOURÁNÍ PODHLEDŮ V 503
BUDOU TYTO PRÁCE POČÍTÁNY JAKO MĚNĚ PRÁCE
UTĚSNIT ODPADY PROTI ZANESENÍ SUTÍ

±0,000 - JE VZTAŽENA K ÚROVNI STÁVAJÍCÍ PODLAHY V PŘÍZEMÍ V PROSTORU ZÁDVEŘÍ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ :

 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU , VÁPNOCEM. OMÍTKA S RÁKOSEM A PRKĚNNE PODBITÍ
OSVĚTLOVACÍ TĚLESA ODPOJIT , ZDEMONTOVAT, ODSTRANIT
CELKEM V 5.NP ODSTRANĚNO 369,50M² PODHLEDŮ

AKCE : ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO ZAKÁZKY : 093 10 17
MÍSTO : ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ , PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ č.p. 700 k.ú.Hlobětín parc.č. 73		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA
INVESTOR : Městská část Prahy 14, Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9.		
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		ADRESA : U STROUHY 3 PRAHA 9 196 00
DATUM : 12/2017	VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina	KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Radek Dědina	
	VYPRACOVAL : Ing. Radek Dědina	
ČÁST PROJEKTU : D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO : M 1 : 100
OBSAH : BOURACÍ PRÁCE 5NP - PODHLEDY		REVIZE: 1.ETAPA -
		OZNAČENÍ : D.1.1.09