


2. PATRO - 3.NP



LEGENDA SVÍTIDEL

- A - U1 PRO FLI 4x14W EVG PAR
- AN - U1 PRO FLI 4x14W EVG PAR nouzové
- B - U1 PRO FLI 4x24W EVG PAR
- BN - U1 PRO FLI 4x24W EVG PAR nouzové
- C - U1 PRO FLI ASYM 1x55W EVG
- D - U1 PRO FLI 1x28W EVG PAR

LEGENDA SVÍTIDEL

- E - U1 PRO MX1 2x24W EVG IP44 PR
- F - U1 PRO MX1 2x14W EVG IP44 PR
- NP - U1 PRO MAR 1x8W

TABULKA MÍSTNOSTÍ

TEXT KRŽÍVOU - BEZ STAVEBNÍHO ZÁSAHU						
ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
301	SCHODIŠTĚ	44,97	BROUSENÉ TERACCO	NOVÁ MALBA/OLEJ NÁTER	MALBA / SDK RASTROVÝ POHL.	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m TERACCO SOKL 0,15m
302	CHODBA	173,06	DLAŽBA TERACCO	NOVÁ MALBA/OLEJ NÁTER	SDK RASTROVÝ POHL.	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m TERACCO SOKL 0,15m
303	VÝCHOVNÝ PORADCE	20,94	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ POHL.	PVC LISTA KER. OBKLAD UMYVADLO
304	KABINET	24,34	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ POHL.	PVC LISTA KER. OBKLAD UMYVADLO
305	UČEBNA	73,99	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ POHL.	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LISTA KER. OBKLAD UMYVADLO
306	SKLAD	22,10	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ POHL.	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LISTA DREV. OBKLAD 1,8m
307	KABINET	35,23	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ POHL.	PVC LISTA KER. OBKLAD UMYVADLO
308	WC-ÚČITEL	1,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ POHL.	KER.OBKLA 1,40m
309	UMÝVÁRNA-ÚČITEL	2,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ POHL.	KER.OBKLA 1,40m
310	UČEBNA	73,46	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ POHL.	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LISTA KER. OBKLAD UMYVADLO
311	UČEBNA	72,78	PVC	NOVÁ MALBA	SDK RASTROVÝ POHL.	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LISTA KER. OBKLAD UMYVADLO

TEXT KRŽÍVOU - BEZ STAVEBNÍHO ZÁSAHU						
ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
312	UČEBNA	72,78	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LISTA KER. OBKLAD UMYVADLO
313	UČEBNA	72,78	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LISTA KER. OBKLAD UMYVADLO
314	UČEBNA/ DRUŽINA	72,78	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LISTA KER. OBKLAD UMYVADLO
315	DRUŽINA	77,13	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LISTA KER. OBKLAD UMYVADLO
316	WC	10,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ POHL.	KER.OBKLA 2,25m
317	WC	10,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ POHL.	KER.OBKLA 2,25m
318	UMÝVÁRNA	7,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ POHL.	KER.OBKLA 2,25m
319	ÚKLID. MÍSTNOST	1,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ POHL.	KER.OBKLA 2,25m
320	WC	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ POHL.	KER.OBKLA 2,25m
321	UMÝVÁRNA	8,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÁ MALBA (MIMO KER.OBKLA)	SDK RASTROVÝ POHL.	KER.OBKLA 2,25m

VÝMĚRY PODHLEDŮ:

CELKEM NAVRŽENO MINER. DESEK 600/600/15 absorp. třída A ... 316,10 m² (BEZ PRŮŘEZU)
CELKEM NAVRŽENO MINER. DESEK 600/600/40 absorp. třída A ... 401,69 m² (BEZ PRŮŘEZU)
CELKEM NAVRŽENO MINER. DESEK 600/600/15 absorp. třída C ... 136,06 m² (BEZ PRŮŘEZU)

CELKEM SDK CEL PODHLEDŮ výšky 180mm ... 108,04 m (BEZ PRŮŘEZU)
výšky 275mm ... 4,80 m (BEZ PRŮŘEZU)
výšky 380mm ... 4,80 m (BEZ PRŮŘEZU)

POZOR : ROZMĚŘENÍ A POČTY OSVĚTLOVAČÍCH TĚLES DLE PROJEKTU ELEKTROINSTALACE

±0,000 - JE VZTAŽENA K ÚROVNI STÁVAJÍCÍ PODLAHY V PRÍZEMÍ V PROSTORU ZÁDVEŘÍ

AKCE : ZŠ HLOUBĚTINSKÁ REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO ZAKÁZKY : 093 10 17
MÍSTO : ZŠ HLOUBĚTINSKÁ , PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTINSKÁ č.p. 700 k.ú.Hlobětín parc.č. 73		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA
INVESTOR : Městská část Prahy 14, Bratři Vendolíci 1073 198 21 Praha 9		
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.		ADRESA : U STROUHÝ 3 PRAHA 9 190 00
DATUM : 12/2017	VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina	KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PŘEVODENÍ STAVBY	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Radek Dědina VYPRACOVAL : Ing. Radek Dědina	
ČÁST PROJEKTU : D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚRÍTKO : M 1 : 100
OBSAH :		REVIZE: 1.ETAPA - D.1.1.14
NÁVRH 3NP - PODHLEDY		