


2. PATRO - 3.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA	BOURACÍ PRÁCE
301	SCHODIŠTĚ	32,40	BROUSENÉ TERACCO	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m TERACCO SOKL 0,15m	DEMONTÁŽ SVĚTEL
302	CHODBA	186,14	DLAŽBA TERACCO	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m TERACCO SOKL 0,15m	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
303	VÝCHOVNÝ PORADCE	20,94	PVC-KOBEREC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
304	KABINET	24,34	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
305	UČEBNA	73,99	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
306	SKLAD	22,10	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA DŘEV. OBKLAD 1,8m	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
307	KABINET	35,23	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
308	WC	1,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK KER.OBK.LAD 1,4m	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK		DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
309	UMÝVÁRNA	2,93	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK KER.OBK.LAD 1,4m	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK		DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
310	UČEBNA	73,46	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
311	UČEBNA	72,78	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ

ČÍSLO MÍSTN.	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA	BOURACÍ PRÁCE
312	UČEBNA	72,78	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
313	UČEBNA	72,78	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
314	UČEBNA / DRUŽINA	72,78	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
315	DRUŽINA	77,13	PVC	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK	OLEJOVÝ NÁTER v.1,2m PVC LÍŠTA KER. OBKLAD UMYVADLO	DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
316	WC	10,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK KER.OBK.LAD 2,25m	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK		DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
317	WC	10,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK KER.OBK.LAD 2,25m	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK		DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
318	UMÝVÁRNA	7,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK KER.OBK.LAD 2,25m	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK		DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
319	ÚKLID. MÍSTNOST	1,78	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK KER.OBK.LAD 2,25m	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK		DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
320	WC	1,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK KER.OBK.LAD 2,25m	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK		DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ
321	UMÝVÁRNA	8,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK KER.OBK.LAD 2,25m	VÁPENNO CEM. OMÍTKA/ STUK		DEMONTÁŽ SVĚTEL, ODSTRANĚNÍ STÁV POHLEDU - OMÍTKA S RÁKOS VÝZTUHOU, DŘEVĚNÉ PODBITÍ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ :

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POHLEDU , VÁPNOCEM. OMÍTKA S RÁKOSEM A PRKĚNNE PODBITÍ  
 OSVĚTLOVACÍ TĚLESA    ODOPOJIT , ZDEMONTOVAT, ODSTRANIT

CELKEM V 3.NP ODSTRANĚNO 830,40M<sup>2</sup> POHLEDU

**POZOR !!!!**  
MÍSTNOSTI 316-321 PO REKONSTRUKCCI - PŘI BOURACÍCH PRACÍCH OCHRÁNIT  
DEJÍCÍ MONTOVANÉ PRŮČKY, OBKLADY A ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY  
UTĚSNIT ODPADY PROTI ZANESENÍ SUTÍ

±0,000 - JE VZTAŽENA K ÚROVNI STÁVAJÍCÍ PODLAHY V PRÁZEMÍ V PROSTORU ZADVOŘÍ

AKCE :	<b>ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ</b> <b>REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE</b>	ČÍSLO ZAKÁZKY :	<b>093 10 17</b>
MÍSTO :	ZŠ HLOUBĚTÍNSKÁ , PRAHA 9 - HLOUBĚTÍN, HLOUBĚTÍNSKÁ č.p. 700 k.ú.Hlobětín parc.č. 73	<b>AKK</b> ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA	
INVESTOR :	Městská část Prahy 14, Bratři Venclíků 1073 198 21 Praha 9.	ADRESA :	U STROUHÝ 3 PRAHA 9 196 00
ZHOTOVITEL :	Architektonická kancelář Krívka s.r.o.	KONTAKTY :	211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
DATUM :	12/2017	VEDOUcí PROJEKTU :	Ing. Radek Dédina
STUPĚN :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Radek Dédina
ČÁST PROJEKTU :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO :	M 1 : 100
REVIZE :			<b>1.ETAPA</b>
OBSAH :	BOURACÍ PRÁCE 3NP - PODHLEDY		D.1.1.05