




POHLED SHORA




PŮDORYS




POHLED a, c



POHLED b



POHLED d



SKILLCENTRUM - SC08 ZETKO

MĚŘÍTKO 1:20

SVISLÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z DŘEVĚNÝCH SMRKOVÝCH HRANOLŮ 100 X 100 M, NENÍ-LI VYZNAČENO JINAK

VODOROVNÉ PRVKY A DIAGONÁLY ZAVĚTROVÁNÍ JSOU NAVRŽENY ZE SMRKOVÝCH PRKEN 100 X 40 MM, NENÍ-LI VYZNAČENO JINAK

KONSTRUKCE JE SHORA ZAKLOPENA MODŘÍNOVÝMI PRKNY 100 X 30 MM

BOKY KONSTRUKCE JSOU ZAKLOPENY OSB DESKOU TL. 25 MM, POPŘÍPADĚ POBITA PRKNY 100 X 30 MM ORIENTOVANÝCH SVISLE

KONSTRUKCE JE SPOJOVÁNA POZINKOVANÝMI VRUTY 6 X 70 MM S VLISOVANOU PODLOŽKOU A ČÁSTEČNĚ HLADKÝM DŘÍKEM

KONSTRUKCE JE VOLNĚ POSTAVENA NA BETONOVÉ DLAŽDICE TL. 50 O ROZMĚRECH 400 X 400 MM. TY JSOU UMÍSTĚNÉ POD SVISLÉ NOSNÉ PRVKY KONSTRUKCE DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE TL. 300 MM, KTERÉ BUDE PROVEDENO POD CELOU PLOCHOU SKILLCENTRA, ABY BYLO ZAMEZEHO KONCENTRACI VLHKOSTI POD DŘEVĚNÝOU KONSTRUKCÍ.

- Poznámka zpracovatele:
- Veškeré dráhy dirtparku (Dirtjump dráha, Pumptrack velký, pumptrack malý, skillcentrum) musí zpracovávat či dohlížet zkušená osoba s dostatečnou kvalifikací a referencemi z provádění drah pro BMX a MTB! Veškeré části drah tvořené z hliněných prvků jsou orientační a jejich přesný tvar MUSÍ být určen touto osobou při realizaci. Veškeré dráhy budou otestovány zkušenými jezdci a teprve poté předány k užívání.
 - Jednotlivé prvky byly již ve fázi projekce konzultované s Michalem Marošim z hlediska geometrie a provedení.
 - Dokumentace vznikla na podkladu dokumentace DSP park Jahodnice.
 - Vzdálenosti mezi odrazy a dopady NEJSOU fixně určeny.

SC08 - VÝKAZ MATERIÁLU							
Č.P.	PRVEK	MATERIÁL	ROZMĚR A [MM]	ROZMĚR B [MM]	MNOŽSTVÍ [M]	OBJ. HMOTNOST [KG/M³] (VLHKOST 15%)	HMOTNOST [KG]
1	HRANOL	SMRKOVÉ DŘEVO	100	100	2,58	470	12.1260
2	FOŠNA	SMRKOVÉ DŘEVO	100	40	18,37	470	34.5356
3	PRKNO PODLÁŽKY	MODŘÍNOVÉ DŘEVO	100	100	21,50	570	122.5500
4	BETONOVÁ DLAŽDICE	BETON TL. 50 MM	400	400	4 KS	2500	80.0000