

Váš dopis ze dne: 2016-12-15
Naše značka: 1980/005/12/16
Vyřizuje/linka: Petr/272 184 212
E-mail: vyjadreni@kolektory.cz

PROJECTK7 s.r.o.
Ing. Martina Vosecká
Nová 87
267 06 HÝSKOV

Datum: 2017-01-12

Vyjádření k žádosti o existenci sítí na akci: „Polytechnické zahrady, Praha9“, Vybíralova, Šebelova, G.Janouška, Zelenečská

Po prostudování předložené situace výše uvedené akce Vám sdělujeme, že v lokalitě ulic Dygrýnova a Šebelova, je kolektorová stavba:

název: **Černý Most, 1. stavba**
vlastník: Hlavní město Praha
správce: Kolektory Praha, a.s. (KP, a.s.)
zájmové území: parc.č. 440; 441; 497; 498; 499, k.ú. Černý Most, ulice: Dygrýnova, Šebelova

V zájmovém území ostatních lokalit, **nedochází** ke kolizi se zařízením ve správě společnosti Kolektory Praha, a.s.

Součástí kolektorových staveb jsou nadzemní prvky (VZT objekty, poklapy, atp.). V kolektoru jsou vedeny inženýrské sítě. **Krytí kolektorové stavby** v dané lokalitě je **cca 1,2m** pod upraveným terénem. V příloze Vám zasíláme orientační zakres zmiňovaného kolektoru a jeho nadzemních prvků.

V návaznosti na normové hodnoty stavebních předpisů jsou stavebníci – investoři v předkládaných stavebních záměrech, které se přímo dotýkají kolektorů a sdružených tras vedení inženýrských sítí na území hl. m. Prahy povinni v jednotlivých stupních dokumentace a následné realizace vedle právních předpisů, splňovat ustanovení ČSN 73 7505:1994, v provozní části „Provozní řád“ popř. další vydávané technickoprovozní dokumenty, jejichž obsah je závazný.

Obecné podmínky k realizaci prací v ochranném pásmu kolektoru (2m od vnější hrany stavby):

1. Prováděním stavby ani její konečnou podobou nesmějí být dotčena ani omezena práva KP, a.s., stejně tak možnosti řádného provozování kolektorové stavby (funkčnost, volný a bezpečný přístup ke všem kolektorovým prvkům: únikové vstupy (s 24hodin. přístupem), poklapy, VZT atp.).
2. Zahájení prací oznámit emailem minimálně 15 dní předem a přizvat zástupce KP,a.s. na 1. kontrolní den v rámci předání staveniště,
3. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu kolektoru učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu, zejména pak:
 - vytyčit těleso kolektoru na povrchu výstražnou páskou,
 - nepojíždět po nadzemních částech kolektoru stavební technikou,
 - zákaz odkládání vykopané zeminy a jakéhokoliv materiálu nad těleso kolektoru a do blízkosti jeho nadzemních objektů,
4. Veškeré výkopové práce provádět ručně (bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí), za asistence pověřeného pracovníka KP,a.s.

4140

