

# Smlouva o dílo – dodatek č. 7

č. j. 0836/2017/OI/1050

č. smlouvy zhotovitele OSM170028

## Komunitní centrum Hloubětínská 55

mezi:

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Název:        | Městská část Praha 14                |
| Sídlo:        | Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 |
| IČO:          | 00231312                             |
| DIČ:          | CZ00231312                           |
| Právní forma: | 801 - Obec                           |
| Zastoupen:    | Mgr. Radek Vondra, starosta          |

(„objednatel“)

a

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Název:            | Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.                    |
| Sídlo:            | Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice                |
| IČO:              | 186 26 084                                                      |
| DIČ:              | CZ186 26 084                                                    |
| Právní forma:     | Společnost s ručením omezeným                                   |
| Zápis v OR:       | OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2326       |
| Zastoupen:        | Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s.                                             |
| Číslo účtu:       | 4012303031/0100                                                 |

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

**Změna čl. 3. - Předmět díla**

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**Změna čl. 4 - Cena díla**

doplňuje se odstavce:

- 5.8 Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) a neprovedení méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Cena celkem bez DPH    | 155.095,52 Kč |
| DPH 21 %               | 32.570,06 Kč  |
| Cena celkem včetně DPH | 187.665,58 Kč |


**Změna čl. 16. – Závěrečná ustanovení**

doplňují se odstavce:



- 16.37 Uzavření dodatku č. 7 schválila dne 2. 12. 2019 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 713/RMČ/2019.
- 16.38 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů
- 16.39 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0836/2017/OI/1050 ze dne 4. 12. 2017, dod. č. 1 ze dne 31. 1. 2018, dod. č. 2 ze dne 11. 6. 2018, dod. č. 3 ze dne 22. 6. 2018, dod. č. 4 ze dne 1. 8. 2018, dod. č. 5 ze dne 9. 8. 2018 a dod. č. 6 ze dne 12. 12. 2018 zůstávají v platnosti.

V Praze dne: ..... 2. 12. 2019 .....


V Praze dne: ..... 5. 12. 2019 .....



Mgr. Radek Vondra, starosta



Ing. Miloš Smolík, jednatel



Eva Smolíková, jednatelka

# KCH 55 - rekapitulace rozpočtu dodatku č.7 smlouvy o dílo

| Popis                                                                                               | Cena celkem bez DPH  | Celkem odpočty bez DPH | Celkem připočty bez DPH |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. Změna přílohy č.7 dodatku č.4 - změna komunikací                                                 | -176 079,48 Kč       | -176 079,48 Kč         |                         |
| 2. Změna SO 201 - změna komunikací                                                                  | 194 803,44 Kč        |                        | 194 803,44 Kč           |
| 3. Změna SO 202 - změna komunikací                                                                  | 58 983,66 Kč         |                        | 58 983,66 Kč            |
| 4. Odpočet položek ze SoD                                                                           | -495 403,17 Kč       | -495 403,17 Kč         |                         |
| 5. Doplnění odkapového plechu do spáry pod prosklanou fasádou nad šedou stěnu 1.PP                  | 27 560,00 Kč         |                        | 27 560,00 Kč            |
| 6. Demontáž a opětovná montáž izolace pod úroveň prosklené fasády včetně zemních prací              | 42 593,88 Kč         |                        | 42 593,88 Kč            |
| 7. Demontáž částí krovu (hranolů) před montáží fasády a následná opětovná montáž                    | 16 207,80 Kč         |                        | 16 207,80 Kč            |
| 8. Dopočet nosné ocel.kce dle výrobní dokumentace                                                   | 257 946,71 Kč        |                        | 257 946,71 Kč           |
| 9. Kotevní desky pro okna a výztuhy kolem otvoru pro topení v 1.NP v HEB 220                        | 9 618,62 Kč          |                        | 9 618,62 Kč             |
| 10. Povrchová úprava východní strany štítové zdi mezi objektem KCH a sousedním objektem             | 10 052,55 Kč         |                        | 10 052,55 Kč            |
| 11. Úpravy vedení k fancoil                                                                         | -12 052,50 Kč        | -12 052,50 Kč          |                         |
| 12. Úpravy výtahové šachty                                                                          | 8 513,90 Kč          |                        | 8 513,90 Kč             |
| 13. Silnoproud, slaboproud - 2 podlahové krabice, přesun RACK centr.hlav. z 0.3 do 0.4              | 22 866,08 Kč         |                        | 22 866,08 Kč            |
| 14. Změna osoušeče rukou                                                                            | -10 277,48 Kč        | -10 277,48 Kč          |                         |
| 15. Odpočet nerealizovaných žlabů - žlab v asfaltovém zálivu parkování dl.10,5m a žlab za KCH dl.7m | -44 148,00 Kč        | -44 148,00 Kč          |                         |
| 16. Vrácení žlabů - storno poplatek + doprava                                                       | 8 584,30 Kč          |                        | 8 584,30 Kč             |
| 17. Stavební část - dopočet odvozů zeminy na skládku 12/2017 (176t)                                 | 15 169,00 Kč         |                        | 15 169,00 Kč            |
| 18. Střecha - větrací pásy, napojení na sousední dům, přepady žlabů                                 | 70 497,20 Kč         |                        | 70 497,20 Kč            |
| 19. Výměna v krovu v místě kolize s VZT                                                             | 3 500,00 Kč          |                        | 3 500,00 Kč             |
| 20. Zpevnění plochy u parapetu arkýřů 2.NP pro pokládku klemp.kce - výztužný prvek                  | 54 472,85 Kč         |                        | 54 472,85 Kč            |
| 21. Změna podkladní vrstvy - místo štěrkopísku beton C16/20 v tl. 60mm                              | 7 235,00 Kč          |                        | 7 235,00 Kč             |
| 22. Změna výlevky (odpočet keramická, připočet plastová)                                            | -1 456,00 Kč         | -1 456,00 Kč           |                         |
| 23. Sadové úpravy - navýšení dodávek substrátů a kameniva dle požadavku zahr. architektky           | 53 672,16 Kč         |                        | 53 672,16 Kč            |
| 24. Zajištění projektové dokumentace pro dokumentaci skutečného provedení stavby                    | 32 235,00 Kč         |                        | 32 235,00 Kč            |
| <b>Celkem bez DPH</b>                                                                               | <b>155 095,52 Kč</b> | <b>-739 416,63 Kč</b>  | <b>894 512,15 Kč</b>    |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Komunitní centrum Hloubětínská - dokumentace pro dokumentaci skutečného provedení**

Místo:

Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

EKIS, spol.s r.o.

| PČ                            | Typ  | Kód       | Popis                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |      |           |                                                                              |     |          |              | <b>32 235,00</b>  |
| D                             | VRN  |           | Vedlejší rozpočtové náklady                                                  |     |          |              | 32 235,00         |
| D                             | VRN1 |           | Průzkumné, geodetické a projektové práce                                     |     |          |              | 32 235,00         |
| 1                             | K    | 013254000 | Zajištění projektové dokumentaci pro dokumentaci skutečného provedení stavby | kus | 3,000    | 10 745,00    | 32 235,00         |

# ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)  
 Objekt: Dodatek č.4  
 Místo: Praha 9, Hloubětínská 55  
 Objednavatel: Městská část Praha 14  
 Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

| PČ                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                  | MJ | Množství dle dodatku č.4 | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nové množství | Rozdíl množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu:       |     |           |                                                                                                                        |    |                          |              | 86 460,48         |               |                 |              | -176 079,48       |
| HSV - Práce a dodávky HSV |     |           |                                                                                                                        |    |                          |              |                   |               |                 |              |                   |
| 1 - Zemní práce           |     |           |                                                                                                                        |    |                          |              |                   |               |                 |              |                   |
| 4                         | K   | 122101101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3                                                  | m3 | 17,000                   | 84,00        | 1 428,00          | 0,000         | -17,000         | 84,00        | -1 428,00         |
|                           |     |           | 34*3,5*0,15                                                                                                            |    | 17,850                   |              |                   | 0,000         |                 |              |                   |
| 5                         | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                    | m3 | 17,000                   | 66,00        | 1 122,00          | 0,000         | -17,000         | 66,00        | -1 122,00         |
| 6                         | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (odvoz nadbytečného výkopku a ornice na skládku) | m3 | 17,000                   | 252,00       | 4 284,00          | 0,000         | -17,000         | 252,00       | -4 284,00         |
| 5 - Komunikace            |     |           |                                                                                                                        |    |                          |              |                   |               |                 |              |                   |
| 15                        | K   | 561121114 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 300 mm                                                                      | m2 | -119,000                 | 43,00        | -5 117,00         | -119,000      | 0,000           | 43,00        | 0,00              |
|                           |     |           | Vjezdová komunikace na pozemek 34*3,5                                                                                  |    | 119,000                  |              |                   |               |                 |              |                   |
| 16                        | K   | 564762111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm                                                                              | m2 | -119,000                 | 221,00       | -26 299,00        | -119,000      | 0,000           | 221,00       | 0,00              |
|                           |     |           | Vjezdová komunikace na pozemek 34*3,5                                                                                  |    | 119,000                  |              |                   |               |                 |              |                   |
| 17                        | K   | 573111113 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2                                                     | m2 | -87,000                  | 29,00        | -2 523,00         | -87,000       | 0,000           | 29,00        | 0,00              |
|                           |     |           | Vjezdová komunikace na pozemek 29*3,0                                                                                  |    | 87,000                   |              |                   |               |                 |              |                   |
| 18                        | K   | 576156321 | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                | m2 | -87,000                  | 238,00       | -20 706,00        | -87,000       | 0,000           | 238,00       | 0,00              |
| 19                        | K   | 577154141 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu                         | m2 | -87,000                  | 402,00       | -34 974,00        | -87,000       | 0,000           | 402,00       | 0,00              |
| 20                        | K   | 591111111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm                                           | m2 | 87,000                   | 464,00       | 40 368,00         | 0,000         | -87,000         | 464,00       | -40 368,00        |
|                           |     |           | Vjezdová komunikace na pozemek 29*3,0                                                                                  |    | 87,000                   |              |                   |               |                 |              |                   |
| 21                        | M   | 583801590 | kostka dlažební velká, žlutá velikost 15/17 třída I                                                                    | t  | 33,460                   | 2 460,00     | 82 311,60         | 0,000         | -33,460         | 2 460,00     | -82 311,60        |
| N1                        | K   | 564851111 | Podklad ze štěrku tl 150 mm                                                                                            | m2 | 119,000                  | 108,00       | 12 852,00         | 0,000         | -119,000        | 108,00       | -12 852,00        |
| N2                        | K   | 567123811 | Podklad ze směsi štírcené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm                                              | m2 | 119,000                  | 269,00       | 32 011,00         | 0,000         | -119,000        | 269,00       | -32 011,00        |
| 998 - Přesun hmot         |     |           |                                                                                                                        |    |                          |              |                   |               |                 |              |                   |
| 45                        | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                             | t  | 29,360                   | 58,00        | 1 702,88          | 0,000         | -29,360         | 58,00        | -1 702,88         |
| VP - Vícepráce            |     |           |                                                                                                                        |    |                          |              | 0,00              |               |                 |              | 0,00              |

## ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 201 - Zpevněné plochy

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                           | MJ  | Nové množství | Rozdíl množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>         |     |           |                                                                                                                                                 |     |               |                 |              | <b>194 803,44</b> |
| Návrh - Práce z dotazníku ŘPZ     |     |           |                                                                                                                                                 |     |               |                 |              |                   |
| 1 - Zemní práce                   |     |           |                                                                                                                                                 |     |               |                 |              |                   |
| 1                                 | K   | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm l s kořeny z celkové plochy do 1000 m2                                                       | m2  | 1,000         | 0,00            | 34,00        | 0,00              |
| 2                                 | K   | 112101103 | Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm                                                                                                      | kus | 1,000         | 0,00            | 350,00       | 0,00              |
| 3                                 | K   | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm                                                                                                                   | kus | 4,000         | 0,00            | 460,00       | 0,00              |
| 4                                 | K   | 113107226 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm (plochy pod stáv. chodníky - bude použitý do násypů před objektem)             | m2  | 270,000       | 0,00            | 47,00        | 0,00              |
|                                   |     |           | ZPD                                                                                                                                             |     |               |                 |              |                   |
| 5                                 | K   | 113107242 | Odstranění krytu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm (povrchy stáv chodníků)                                                                     | m2  | 270,000       | 0,00            | 35,00        | 0,00              |
| 6                                 | K   | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m (plochy mezi chodníky)                                                                       | m3  | 60,750        | 0,00            | 28,00        | 0,00              |
|                                   |     |           | 4080,15                                                                                                                                         |     |               |                 |              |                   |
| 7                                 | K   | 122102201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2 (odtěžení na niveletu pod podkladní vrstvy zpevněných ploch) | m3  | 69,000        | 0,00            | 80,00        | 0,00              |
|                                   |     |           | 69                                                                                                                                              |     |               |                 |              |                   |
| 8                                 | K   | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4                                                                              | m3  | 136,500       | 0,00            | 34,00        | 0,00              |
|                                   |     |           | "odkopávky" 69                                                                                                                                  |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | "podkladní vrstvy pod chodníky" 270*0,25                                                                                                        |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | Součet                                                                                                                                          |     |               |                 |              |                   |
| 9                                 | K   | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaliny z horniny tř. 1 až 4 (z mezdeponie do násypů před objektem)                                      | m3  | 70,000        | 0,00            | 66,00        | 0,00              |
| 10                                | K   | 171101104 | Uložení sypaliny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 102 % P5                                                                           | m3  | 193,600       | 0,00            | 70,00        | 0,00              |
|                                   |     |           | 22*8*1,1                                                                                                                                        |     |               |                 |              |                   |
| 11                                | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhutněním                                                                                 | m3  | 10,000        | 0,00            | 76,00        | 0,00              |
| 12                                | K   | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                                                  | m2  | 669,500       | 0,00            | 10,00        | 0,00              |
|                                   |     |           | 17*30*14,5*11                                                                                                                                   |     |               |                 |              |                   |
| 2 - Základání                     |     |           |                                                                                                                                                 |     |               |                 |              |                   |
| 13                                | K   | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm (pod plotovou zídku)                                          | m3  | 5,800         | 0,00            | 1 120,00     | 0,00              |
| 14                                | K   | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30                                                                                                             | m3  | 23,859        | 0,00            | 2 650,00     | 0,00              |
|                                   |     |           | 0,35*1,7*2,0                                                                                                                                    |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | 0,35*1,4*17,0                                                                                                                                   |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | 0,35*1,1*3,25                                                                                                                                   |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | 0,35*1,1*6,1                                                                                                                                    |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | 0,35*0,8*20,2                                                                                                                                   |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | 0,5*0,8*8                                                                                                                                       |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | 0,35*0,8*5,45                                                                                                                                   |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | Součet                                                                                                                                          |     |               |                 |              |                   |
| 15                                | K   | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pásů                                                                                                           | m2  | 130,850       | 0,00            | 202,00       | 0,00              |
|                                   |     |           | 2*1,7*2,0                                                                                                                                       |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | 2*1,4*17,0                                                                                                                                      |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | 2*1,1*3,25                                                                                                                                      |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | 2*1,1*6,1                                                                                                                                       |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | 2*0,8*20,2                                                                                                                                      |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | 2*0,8*8                                                                                                                                         |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | 2*0,8*5,45                                                                                                                                      |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | Součet                                                                                                                                          |     |               |                 |              |                   |
| 16                                | K   | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pásů                                                                                                        | m2  | 130,850       | 0,00            | 49,00        | 0,00              |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                                                                                 |     |               |                 |              |                   |
| 17                                | K   | 319201321 | Vyrovnění nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou (oprava stávající opěrné stěny)                                                            | m2  | 11,000        | 0,00            | 228,00       | 0,00              |
| 4 - Vodorovné konstrukce          |     |           |                                                                                                                                                 |     |               |                 |              |                   |
| 18                                | K   | 430321414 | Schodišťové konstrukce a rampa ze žb tř. C 25/30                                                                                                | m3  | 5,693         | 0,00            | 3 140,00     | 0,00              |
|                                   |     |           | 230*(0,15*0,33*0,5)                                                                                                                             |     |               |                 |              |                   |
| 19                                | K   | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Karl                                                                                   | t   | 0,940         | 0,00            | 26 800,00    | 0,00              |
|                                   |     |           | "výztuž sítě 021" 0,94                                                                                                                          |     |               |                 |              |                   |
| 20                                | K   | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť                                                                                                     | m2  | 147,000       | 0,00            | 305,00       | 0,00              |
|                                   |     |           | "stupně 230*0,5                                                                                                                                 |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | "boční" 4*8                                                                                                                                     |     |               |                 |              |                   |
|                                   |     |           | Součet                                                                                                                                          |     |               |                 |              |                   |
| 21                                | K   | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť                                                                                                  | m2  | 147,000       | 0,00            | 59,00        | 0,00              |
| 5 - Komunikace                    |     |           |                                                                                                                                                 |     |               |                 |              |                   |
| 22                                | K   | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štrkopluku ŠP tl 150 mm                                                                                                  | m2  | 567,242       | -102,76         | 91,00        | -9 351,02         |
| 23                                | K   | 564762111 | Podklad z vibrovaného štrku VŠ 16-32 tl 200 mm                                                                                                  | m2  | 567,242       | -102,76         | 221,00       | -22 709,63        |
| 24                                | K   | 564782114 | Podklad z vibrovaného štrku VŠ 16-32 tl 400 mm                                                                                                  | m2  | 48,000        | 0,00            | 442,00       | 0,00              |

|    |   |            |                                                                                                           |    |         |         |          |            |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|----------|------------|
| 25 | K | 564811111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD 8-16 tl 50 mm                                                                    | m2 | 541,800 | -128,20 | 42,00    | -5 384,40  |
| 26 | K | 564831111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD8-16 tl 100 mm                                                                    | m2 | 0,000   | -86,00  | 72,00    | -6 192,00  |
| 27 | K | 564851111  | Podklad ze šterkodrtě ŠD 8-16 tl 150 mm                                                                   | m2 | 86,000  | 0,00    | 101,00   | 0,00       |
| 28 | K | 567114111  | Podklad z podkladového betonu tl. PBI (C 20/25) tl 80 mm (pod schodiště)                                  | m2 | 85,350  |         | 311,00   | 0,00       |
|    |   |            | 7,5*170,5+4*3,4*0,5                                                                                       |    |         |         |          |            |
| 29 | K | 591111111  | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva třženoého tl 50 mm                            | m2 | 516,000 | -109,00 | 464,00   | -50 576,00 |
| 30 | K | 591141111  | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm                                                   | m2 | 0,000   | -15,00  | 564,00   | -8 460,00  |
| 31 | M | 583801240  | Kazetka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm šedožlutá                                                  |    | 124,200 | 37,80   | 2 460,00 | 92 988,00  |
|    |   |            | 540*0,16                                                                                                  |    |         |         |          |            |
| 32 | M | 583801600  | Kazetka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II                                                      |    | 0,000   | -6,00   | 2 460,00 | -14 760,00 |
|    |   |            | 30*0,2                                                                                                    |    |         |         |          |            |
| 33 | K | 591411111  | Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva                                 | m2 | 4,668   | 4,67    | 567,00   | 2 645,76   |
|    |   |            | 17*0,38*1,19*0,5+4,19*0,3                                                                                 |    | 4,668   |         |          |            |
| 34 | M | 58381005   | Kazetka dlažební mozaika žula 4/8 sedlá                                                                   | m2 | 4,806   | 4,81    | 444,00   | 2 133,97   |
|    |   |            |                                                                                                           |    |         |         |          |            |
|    |   |            | 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                                                                    |    |         |         |          |            |
| 35 | K | 916331115R | Osazení zahradního obrubníku plechového osazením do rostlého terénu (okapový chodník + ohraničení terasy) | m  | 38,000  | 17,23   | 180,00   | 3 100,50   |
| 36 | M | 59217210R  | Obrubník plechový z ocelového plechu B/150 mm                                                             | m  | 39,520  | 17,52   | 450,00   | 7 884,00   |
| 37 | K | 916111113  | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého                                  | m  | 121,000 | 121,00  | 3 911,00 | 17 303,00  |
|    |   | 583801590  | Kazetka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída I                                                       | t  | 17,00   | 17,00   | 2 460,00 | 41 820,00  |
| 38 | K | 916111113  | Osazení obruby z drobné kostky do lože z betonu prostého                                                  | m  | 76,000  | 76,00   | 143,00   | 10 868,00  |
| 39 | K | 916241113  | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                             | m  | 6,000   | 6,00    | 253,00   | 1 518,00   |
| 40 | K | 916241213  | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                            | m  | 46,500  | 46,50   | 205,00   | 9 532,50   |
| 41 | M | 583800027  | Obrubník kamenný pláňový, žula, 15x25, OP6                                                                | m  | 54,075  | 54,08   | 920,00   | 49 749,00  |
| 42 | K | 916991121  | Lože pod obrubníky, krajníčky a odvodňovací žlab z betonu prostého                                        | m3 | 20,180  | 8,18    | 2 490,00 | 20 368,20  |
| 43 | K | 962022390  | Bourání zdva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3 (ubourání stávající opěrné stěny)            | m3 | 0,950   | 0,00    | 1 200,00 | 0,00       |
|    |   |            |                                                                                                           |    |         |         |          |            |
|    |   |            | 997 - Přesun hmot                                                                                         |    |         |         |          |            |
| 44 | K | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                                     | t  | 409,474 | 327,03  | 160,00   | 52 325,56  |
|    |   |            | 997 - Přesun suče                                                                                         |    |         |         |          |            |
| 45 | K | 997221571  | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km (vybourný asfalt, kryt stáv chodníků)                          | t  | 48,900  | 0,00    | 522,00   | 0,00       |
| 46 | K | 997221579  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                                   | t  | 978,000 | 0,00    | 17,00    | 0,00       |
| 47 | K | 997221845  | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)                                   | t  | 48,900  | 0,00    | 1 200,00 | 0,00       |

VP - Vicepráce

# ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPS)

Objekt: SO 202 - Parkovací a odstavná stání

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: bude určen ve výběrovém řízení

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Nové množství | Rozdíl množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|---------------|-----------------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

58 983,66

18 - Zemní práce

1 - Zemní práce

|                                            |   |           |                                                                                                                           |    |           |         |        |           |
|--------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|--------|-----------|
| 1                                          | K | 111201101 | Odstránění keřovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 (podél budoucího parkoviště)70 | m2 | 350,00    |         | 35,00  | 0,00      |
|                                            |   |           | 70's                                                                                                                      |    |           |         |        |           |
| 2                                          | K | 113107226 | Odstránění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 450 mm                                                          | m2 | 182,40    |         | 47,00  | 0,00      |
|                                            |   |           | "22 stání" 1,5*57,6                                                                                                       |    |           |         |        |           |
|                                            |   |           | "stání pro zásobování" 16*0,6                                                                                             |    |           |         |        |           |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                                    |    |           |         |        |           |
| 3                                          | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                                                                        | m3 | 20,16     |         | 29,00  | 0,00      |
|                                            |   |           | "22 stání" 1,5*57,6*0,15                                                                                                  |    |           |         |        |           |
|                                            |   |           | "stání pro zásobování" 16*3*0,15                                                                                          |    |           |         |        |           |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                                    |    |           |         |        |           |
| 4                                          | K | 122101101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3                                                     | m3 | 136,230   | 67,59   | 84,00  | 5 677,56  |
|                                            |   |           | "17 stání" 1,5*57,6*0,6                                                                                                   |    | 51,840    |         |        |           |
|                                            |   |           | chodník 225,3*0,3                                                                                                         |    | 67,59     |         |        |           |
|                                            |   |           | "stání pro zásobování" 16*3*0,35                                                                                          |    | 16,800    |         |        |           |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                                    |    | 136,230   |         |        |           |
| 5                                          | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4                                                         | m3 | 8,00      | 0,00    | 66,00  | 0,00      |
| 6                                          | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 (odvoz nadbytečného výkopku a ornice na skládku)      | m3 | 17 032,68 | 67,59   | 252,00 | 17 032,68 |
|                                            |   |           | "Ornice na mezideponii" 20,16                                                                                             |    | 20,16     |         |        |           |
|                                            |   |           | chodník 225,3*0,3                                                                                                         |    | 67,59     |         |        |           |
|                                            |   |           | "výkopek na mezideponii" 68,64                                                                                            |    | 68,64     |         |        |           |
|                                            |   |           | "ornice spát z mezideponie do úprav terénu" -12                                                                           |    | 12,00     |         |        |           |
|                                            |   |           | "výkopek zpět do úprav terénu" -15                                                                                        |    | 15,00     |         |        |           |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                                    |    | 114,35    |         |        |           |
| 7                                          | K | 162701109 | Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZK0 1000 m přes 10000 m                            | m3 |           | -272,40 | 20,00  | -5 448,00 |
| 8                                          | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (z mezideponie na úpravy terénu a na skládku)                             | m3 | 10 003,32 | 67,59   | 148,00 | 10 003,32 |
|                                            |   |           | "Ornice" 20,16                                                                                                            |    | 20,16     |         |        |           |
|                                            |   |           | chodník 225,3*0,3                                                                                                         |    | 67,59     |         |        |           |
|                                            |   |           | "výkopek" 68,64                                                                                                           |    | 68,64     |         |        |           |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                                    |    | 148,39    |         |        |           |
| 9                                          | K | 171201101 | Uložení sypání do násypů nezhuťnutých                                                                                     | m3 | 1 351,80  | 67,59   | 20,00  | 1 351,80  |
|                                            |   |           | "Ornice na mezideponii" 20,16                                                                                             |    | 20,16     |         |        |           |
|                                            |   |           | chodník 225,3*0,3                                                                                                         |    | 67,59     |         |        |           |
|                                            |   |           | "výkopek na mezideponii" 68,64                                                                                            |    | 68,64     |         |        |           |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                                    |    | 156,39    |         |        |           |
| 10                                         | K | 171203111 | Uložení a hrubé rozzhutnění výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5                                               | m3 | 150,00    | 0,00    | 235,00 | 0,00      |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu |   |           |                                                                                                                           |    |           |         |        |           |
| 11                                         | K | 181111112 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2                                  | m2 | 110,40    | 0,00    | 36,00  | 0,00      |
|                                            |   |           | "22 stání" 1,5*57,6                                                                                                       |    |           |         |        |           |
|                                            |   |           | "stání pro zásobování" 16*1,5                                                                                             |    |           |         |        |           |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                                    |    |           |         |        |           |
| 12                                         | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                                                            | m2 | 2 253,00  | 225,30  | 10,00  | 2 253,00  |
|                                            |   |           | "22 stání" 1,5*57,6                                                                                                       |    | 67,59     |         |        |           |
|                                            |   |           | chodník                                                                                                                   |    | 67,59     |         |        |           |
|                                            |   |           | "stání pro zásobování" 16*1,5                                                                                             |    | 67,59     |         |        |           |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                                    |    | 202,77    |         |        |           |
| 13                                         | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                            | m2 | -662,40   | -110,40 | 6,00   | -662,40   |
|                                            |   |           | "22 stání" 1,5*57,6                                                                                                       |    |           |         |        |           |
|                                            |   |           | "stání pro zásobování" 16*1,5                                                                                             |    |           |         |        |           |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                                    |    |           |         |        |           |
| 14                                         | - | 005724150 | celá směs travní parkoviště směs exclusive                                                                                | m3 | -488,40   | -4,44   | 110,00 | -488,40   |
| 5 - Komunikace                             |   |           |                                                                                                                           |    |           |         |        |           |
| 15                                         | K | 561121114 | Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 300 mm                                                                         | m2 | 0,00      | 0,00    | 43,00  | 0,00      |
|                                            |   |           | "22 stání" 4,5*57,6                                                                                                       |    |           |         |        |           |
|                                            |   |           | "stání pro zásobování" 12*3                                                                                               |    |           |         |        |           |
|                                            |   |           | "výjezdová komunikace na pozemek" 34*3,5                                                                                  |    |           |         |        |           |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                                    |    |           |         |        |           |
| 16                                         | K | 564762111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm                                                                                 | m2 | 6 475,30  | 29,30   | 221,00 | 6 475,30  |
|                                            |   |           | "22 stání" 4,5*56                                                                                                         |    | 257,6     |         |        |           |
|                                            |   |           | "stání pro zásobování" 13,5*3                                                                                             |    | 40,5      |         |        |           |
|                                            |   |           | "chodník" 196                                                                                                             |    | 225,3     |         |        |           |
|                                            |   |           | "výjezdová komunikace na pozemek" 34*3,5                                                                                  |    |           |         |        |           |
|                                            |   |           | Součet                                                                                                                    |    | 523,4     |         |        |           |

|                                        |   |           |                                                                                                          |                                                                |        |        |          |            |        |
|----------------------------------------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|--------|
| 17                                     | K | 573111113 | Podstřík živýčný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2                                      | m2                                                             | 141,8  | 46,00  | 29,00    | 1 334,00   |        |
|                                        |   |           | 41*4,8                                                                                                   |                                                                |        |        |          |            |        |
|                                        |   |           | výjezdová komunikace na pozemek 29*3,0                                                                   |                                                                |        |        |          |            |        |
|                                        |   |           | <b>Součet</b>                                                                                            |                                                                |        |        |          |            |        |
| 18                                     | K | 576156321 | Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                  | m2                                                             | 24,80  | 46,80  | 238,00   | 11 138,40  |        |
| 19                                     | K | 577154341 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABG) tř. 1 tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu           | m2                                                             | 24,80  | 46,80  | 402,00   | 18 813,60  |        |
| 20                                     | K | 591111111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm                            | m2                                                             | 0,00   | -44,85 | 464,00   | -20 810,40 |        |
|                                        |   |           | 2,29*13                                                                                                  |                                                                |        |        |          |            |        |
|                                        |   |           | výjezd komunikace na pozemek 5,2*3,0                                                                     |                                                                |        |        |          |            |        |
|                                        |   |           | <b>Součet</b>                                                                                            |                                                                |        |        |          |            |        |
| 21                                     | M | 59301590  | kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 dlažba                                                        | st                                                             | 1,00   | -19,00 | 2 490,00 | -46 740,00 |        |
| 22                                     | K | 596212210 | Kladení železobetonové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 (stání pro zásobování) | m2                                                             | 26,30  | 31,30  | 269,00   | 8 419,70   |        |
|                                        |   |           | 3,92*14+2*1,9*4,5                                                                                        |                                                                |        |        |          |            |        |
| 23                                     | M | 592450079 | dlažba zděná H-PROFIL 20x11,5x8 cm přírodní                                                              | m2                                                             | 30,28  | 30,28  | 178,00   | 5 024,33   |        |
| 24                                     | M | 592451190 | dlažba zděná slepečná 20x10x8 cm barvená                                                                 | m2                                                             | 1,78   | 1,78   | 186,00   | 729,85     |        |
| 25                                     | M | 592450250 | dlažba zděná H-PROFIL počte 10x16,5x8 cm přírodní                                                        | m2                                                             | 0,00   | 0,00   | 216,00   | 0,00       |        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání |   |           |                                                                                                          |                                                                |        |        |          |            |        |
| 26                                     | K | 914111112 | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup                                      | kus                                                            | 14,00  | 9,00   | 50,00    | 450,00     |        |
| 27                                     | M | 404442540 | značka svíslá FeZn HK 300 x 700 mm                                                                       | st                                                             | 14,00  | 9,00   | 85,00    | 7 648,00   |        |
| 28                                     | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem                                     | kus                                                            | 4,00   | 2,00   | 215,00   | 430,00     |        |
| 29                                     | M | 404452300 | sloupek Zn 70 - 350                                                                                      | kus                                                            | 4,00   | 2,00   | 64,00    | 1 292,00   |        |
| 30                                     | K | 915111112 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé                  | m                                                              | 54,00  | -13,50 | 8,00     | -108,00    |        |
|                                        |   |           | 10x0,125m                                                                                                |                                                                | 34     |        |          |            |        |
| 31                                     | K | 915121111 | Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm bílou barvou vodící čára                                         | m                                                              | 20,00  | 20,00  | 11,50    | 238,00     |        |
|                                        |   |           | 14x0,25m                                                                                                 |                                                                | 20     |        |          |            |        |
| 31                                     | K | 915111122 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované               | m                                                              | 0,00   | -70,00 | 4,00     | -280,00    |        |
|                                        |   |           | 56x14                                                                                                    |                                                                | 0      |        |          |            |        |
|                                        |   |           | 915111115                                                                                                | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou základní | m      | 12,00  | 12,00    | 9,23       | 110,76 |
|                                        |   |           | 12                                                                                                       |                                                                | 12     |        |          |            |        |
| 32                                     | K | 915131112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly            | m2                                                             | 18,13  | 3,13   | 86,00    | 268,75     |        |
|                                        |   |           | vyznačení dočasného přechodu pro chodce                                                                  |                                                                | 12,90  |        |          |            |        |
|                                        |   |           | prodloužení stávajícího dopravního značení - přechod pro chodce - každá strana o 0,5m                    |                                                                | 3,23   |        |          |            |        |
|                                        |   |           | znak Invalidy V10f 2x                                                                                    |                                                                | 2,00   |        |          |            |        |
|                                        | K | 915101115 | Vodorovné dopravní značení žlutou barvou symboly                                                         | m2                                                             | 2,00   | 2,00   | 160,00   | 320,00     |        |
|                                        |   |           | symbol ZAS 2m2                                                                                           |                                                                | 2,00   |        |          |            |        |
|                                        | K | 919733111 | Úprava povrchu živého krytu broušením tl. do 2 mm                                                        | m2                                                             | 14,41  | 24,41  | 579,00   | 14 133,39  |        |
|                                        |   |           | odstranění VDZ přechod pro chodce 6,42*4*0,5                                                             |                                                                | 12,84  |        |          |            |        |
|                                        |   |           | odstranění VDZ znak "Pozor děti" 1,7/2*5                                                                 |                                                                | 4,25   |        |          |            |        |
|                                        |   |           | odstranění nápis "ŠKOLA" 2,7*2,6+0,6*0,5                                                                 |                                                                | 7,32   |        |          |            |        |
| 33                                     | K | 916111113 | Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého                                 | m                                                              | 111,00 | -54,00 | 143,00   | -7 722,00  |        |
| 34                                     | M | 59301590  | kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 dlažba                                                        | st                                                             | 1,00   | -4,50  | 2 490,00 | -11 070,00 |        |
|                                        |   |           | 54/12                                                                                                    |                                                                |        |        |          |            |        |
| 35                                     | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého               | m                                                              | 181,00 | 69,50  | 271,00   | 18 834,50  |        |
|                                        |   |           | 22 stání 11                                                                                              |                                                                |        |        |          |            |        |
|                                        |   |           | stání pro zásobování 11,5*2*1                                                                            |                                                                |        |        |          |            |        |
|                                        |   |           | výjezdová komunikace 8                                                                                   |                                                                |        |        |          |            |        |
|                                        |   |           | <b>Součet</b>                                                                                            |                                                                |        |        |          |            |        |
| 36                                     | M | 592175110 | obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 180x15x125 cm                                          | kus                                                            | 10,00  | 70,00  | 109,00   | 21 430,00  |        |
|                                        |   |           | 37                                                                                                       |                                                                |        |        |          |            |        |
| 37                                     | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého               | m                                                              | 8,00   | -66,00 | 212,00   | -13 992,00 |        |
| 38                                     | M | 592174500 | obrubník betonový chodníkový ABO 1-13 180x15x20 cm                                                       | kus                                                            | 1,00   | -72,00 | 163,00   | -13 176,00 |        |
| 39                                     | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého             | m                                                              | 111,00 | 10,00  | 175,00   | 1 750,00   |        |
| 40                                     | M | 592174110 | obrubník betonový chodníkový ABO 15-19 100x15x20 cm                                                      | kus                                                            | 172,00 | 2,00   | 100,00   | 200,00     |        |
| 41                                     | K | 919735113 | Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm (příprava plochy pro stání zásobování)                      | m                                                              | 18,00  | 88,00  | 104,00   | 9 152,00   |        |
|                                        | K | 919112213 | Vytvoření komůrek pro těsnění záhlavku šířky 10mm do hloubky 25mm                                        |                                                                |        | 142,00 | 46,60    | 6 617,20   |        |
|                                        | K | 919122112 | Utěsnění spár záhlavkou za tepla v živém krytu pro komůrky šířky 10mm hloubky do 25mm                    |                                                                |        | 142,00 | 40,00    | 5 580,00   |        |
|                                        |   |           | 997 - Přesun sítě                                                                                        |                                                                |        |        |          |            |        |
| 42                                     | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                               | t                                                              | 102,14 | 0,00   | 522,00   | 0,00       |        |

|                |   |                   |                                                                                            |   |          |        |        |           |
|----------------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|--------|-----------|
| 43             | K | 997221579         | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                    | t | 1 532,16 | 0,00   | 17,00  | 0,00      |
| 44             | K | 997221855         | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                              | t | 102,14   | 0,00   | 170,00 | 0,00      |
|                |   | 500 - Přesun hmot |                                                                                            |   |          |        |        |           |
| 45             | K | 998225111         | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 110,48   | -26,28 | 58,00  | -1 524,28 |
| VP - Vícepráce |   |                   |                                                                                            |   |          |        |        |           |

## Seznam položek, které nebyly na pokyn objednatele realizovány

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55 (DPŠ)  
Objekt: SO 100 - Komunitní centrum H55

| Číslo                                       | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                  | MJ    | Množství | J.cena [CZK] |             | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------|-------------------|
| Celkem bez DPH                              |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             | -495 403,17       |
| Část: SAR - Stavební a architektonická část |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 2                                           | K   | 130901122  | Bourání kci v Hloubětínských výkopkách ze zdiva z betonu prodlážděného kamenem ručník (uřízené podmínky v základi sousedního objektu)                                  | m3    | -2,400   | 5 140,00     |             | -12 336,00        |
| 5                                           | K   | 132201401  | Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3                                                                                                                         | m3    | -9,500   | 1 290,00     |             | -12 255,00        |
| 10                                          | K   | 132201101  | Hloubení rýh š do 600 mm ručník nebo proum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (podél sousedního objektu)                                                             | m3    | -3,000   | 1 210,00     |             | -3 630,00         |
| 11                                          | K   | 161101601  | Vytváření výkopku účelového a prostoru pod základy z M do 2 m v hornině tř. 1 až 4                                                                                     | m3    | -12,500  | 216,00       |             | -2 700,00         |
| 31                                          | K   | 279311115  | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25                                                                                                   | m3    | -7,000   | 4 520,00     |             | -31 640,00        |
| 33                                          | K   | 279351101  | Zřízení bednění základových zdí jednostranné (pro podbetonování sousedního objektu)                                                                                    | m2    | -15,000  | 540,00       |             | -8 100,00         |
| 34                                          | K   | 279351102  | Odstanění bednění základových zdí jednostranné                                                                                                                         | m2    | -15,000  | 95,00        |             | -1 425,00         |
| 130                                         | K   | 711747067  | Izolace proti vodě oprávnění trubních prostupu pod objímku do 300 mm přitavením MAIP                                                                                   | kus   | -10,000  | 305,00       |             | -3 050,00         |
| 180                                         | K   | 763181311  | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka                                                                                                             | kus   | -20,000  | 569,00       |             | -11 380,00        |
| 181                                         | M   | 333191120  | Zdrubel ocelová pro sádkartony 5 100 700 - 900 L/P vč. povrchové úpravy                                                                                                | kus   | -20,000  | 689,35       |             | -13 786,00        |
| 184                                         | K   | 763251125  | Sádrová křídla podlaha tl 23 mm z desek tl 18 mm KNAUF BRIO s dřevovláknitou tlumičí podložkou 5mm tl 10 mm bez podsypu (R19)                                          | m2    | -56,000  | 635,90       |             | -35 610,40        |
| 230                                         | K   | 767131111  | Montáž stěn plechových šroubovaných (Z 0.02, Z 0.03)                                                                                                                   | m2    | -8,224   | 277,70       |             | -1 173,00         |
| 231                                         | M   | 355112012  | Z 0.02, 0.03 - přepážka instalační o výškové rozdíly, uholav v ocelovém rámu vč. povrchové úpravy o kotveních prvků                                                    | m2    | -4,224   | 7 100,00     |             | -29 990,40        |
| 269                                         | M   | 761131111  | Z1.04 - konstrukce sedadla chodu v HNP z jaskelů opláštěná dřevěnou deskou vč. povrchové úpravy                                                                        | kus   | -1,000   | 12 300,00    |             | -12 300,00        |
| 274                                         | K   | 767991115  | Montáž stýpkových zámečnických konstrukcí hmotností do 100 kg (Z1.09)                                                                                                  | kg    | -99,000  | 45,00        |             | -4 455,00         |
| 279                                         | M   | 761131111  | Z1.09 - zděná pro ZTP pod schodištěm v knihovně vč. povrchové úpravy                                                                                                   | kus   | -1,000   | 4 000,00     |             | -4 000,00         |
| SO 201 - Zpevněné plochy                    |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 17                                          | K   | 319201321  | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou (oprava stávající opěrné stěny)                                                                                   | m2    | -11,000  | 228,00       |             | -2 508,00         |
| SO 202 - Parkovací a odstavné stání         |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 7                                           | M   | 162701109  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                         | m3    | -272,400 | 20,00        |             | 0,00              |
| 13                                          | M   | 181411121  | Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                         | m2    | -110,400 | 6,00         |             | 0,00              |
| 14                                          | M   | 405741100  | esivo směs travní parkové směs exclusive                                                                                                                               | kg    | -4,440   | 110,00       |             | 0,00              |
| 4870020 - Přípojka vody                     |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 8                                           | M   | 900000000  | Poplatek za odštěp - zemina jamoz                                                                                                                                      |       | 0,00     | 170,00       |             | 0,00              |
| 4370030 - Přípojka splaškové kanalizace     |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 9                                           | M   | 900000000  | Poplatek za odštěp - zemina jamoz                                                                                                                                      |       | 0,00     | 170,00       |             | 0,00              |
| 4370040 - Vedení dělcové kanalizace         |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 12                                          | M   | 900000000  | Poplatek za odštěp - zemina jamoz                                                                                                                                      | t     | 0,00     | 170,00       |             | 0,00              |
| 4370010 - Zářizovací instalace              |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 5                                           | M   | 900000000  | Poplatek za odštěp - zemina jamoz                                                                                                                                      | t     | -38,08   | 120,00       |             | -4 530,08         |
| 4370080 - Přípojka plynu                    |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 8                                           | M   | 900000000  | Poplatek za odštěp - zemina jamoz                                                                                                                                      | t     | -0,06    | 190,00       |             | -0,24             |
| SLABOPROUD ELEKTROINSTALACE                 |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 27                                          |     |            | Trubka pohledová, ocelová o25, včetně účhytů, kolem o přislušenství                                                                                                    | m     | -230     | 235,85       |             | -58 962,50        |
| 28                                          |     |            | Trubka pohledová, ocelová o40, včetně účhytů, kolem o přislušenství                                                                                                    | m     | -100     | 354,23       |             | -35 425,00        |
| SLABOPROUD ELEKTROINSTALACE                 |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 16                                          |     |            | Trubka pohledová, ocelová o25, včetně účhytů, kolem o přislušenství                                                                                                    | m     | -50      | 235,85       |             | -11 792,70        |
| OP - Oplocení                               |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 1                                           | K   | 131101104  | Vrtané patky pro sloupky oplocení v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3                                                                                                 | m3    | -1,650   | 3 500,00     |             | -5 775,00         |
| 2                                           | K   | 338171113  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním                                                                                                | kus   | -7,000   | 250,00       |             | -1 750,00         |
| 3                                           | K   | 348171120  | Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°                                                                                                        | m     | -8,400   | 236,00       |             | -1 982,40         |
|                                             | M   | 553422637  | sloupky plotový svařenic s L-profilu 60/6mm dlt. 2100 mm vč. povrchové úpravy                                                                                          | kus   | -7,000   | 1 780,00     |             | -12 460,00        |
| 9                                           | M   | 553422635  | plotové dílce z pásovité v. 1430 mm s přípravou pro připevnění k sloupkům vč. povrchové úpravy                                                                         | m     | -8,400   | 2 800,00     |             | -21 000,00        |
| 6                                           | K   | 998223011  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým                                                                                                                | t     | -6,908   | 785,00       |             | -5 422,78         |
| 7                                           | K   | 767106525R | D+M Vstupní branka 1050/1500 mm včm povrchové úpravy, el. zámků a kování                                                                                               | kus   | -1,000   | 8 900,00     |             | -8 900,00         |
| 8                                           | K   | 767106527R | D+M automatická vjezdová brána 3500/1500 mm vč. povrchové úpravy a el. pohodu                                                                                          | kus   | -1,000   | 75 000,00    |             | -75 000,00        |
| 9                                           | K   | 998767202  | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m                                                                                                  | %     | -7,900   | 839,00       |             | -6 628,10         |
| SO 307 - Terénní a sadové úpravy            |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 23                                          | K   | 936001001  | Montáž prvů městské a zahradní architektury hmotností do 0,1 t                                                                                                         | kus   | -1,000   | 2 600,00     |             | -2 600,00         |
| Dodatek č.5                                 |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
| 1. Elektroinstalace                         |     |            |                                                                                                                                                                        | Jedn. | Množství | Jedn.cena    | Jedn.cena   | Celkem            |
|                                             |     |            | Kabel CYKY 3x2,5                                                                                                                                                       | m     | -12,70   | 12,72 Kč     | 16,87 Kč    | -401,19 Kč        |
|                                             |     |            | Kabel CYKY 5x2,5                                                                                                                                                       | m     | -11,00   | 16,96 Kč     | 30,95 Kč    | -527,01 Kč        |
|                                             |     |            | Trubka ochranná PVC o40                                                                                                                                                | m     | -12,00   | 14,10 Kč     | 24,27 Kč    | -460,44 Kč        |
| 2. Zemní práce                              |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
|                                             |     |            | Výkop rýhy vč. záhozu a navázání na psoi 35/80 včetně úpravy povrchu                                                                                                   | m     | -12,00   | 512,00 Kč    | 0,00 Kč     | -6 144,00 Kč      |
| 3. Světla                                   |     |            |                                                                                                                                                                        |       |          |              |             |                   |
|                                             |     |            | 01++ 33776.0001 Control gear for Orientable Luminaires napájecí zdroj pro 3 světla před objektem a 1 světlo za objektem z. max. 100 W skleněná, délka kabelu max. 40 m | ks    | -1,00    | 306,01 Kč    | 8 606,40 Kč | -9 012,41 Kč      |
|                                             |     |            | Průběh č. 8 dodatek č.1                                                                                                                                                |       |          |              |             |                   |
|                                             |     |            | Domácí telefon, barevný videotelefon                                                                                                                                   | kg    | -4       | 1 198,44     | 7 875,19    | -36 294,52 Kč     |

**KCH - doplnění odkapového plechu do spáry pod prosklanou fasádou nad šedou stěnu 1.PP**

|                                                          |     |       |                     |
|----------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------|
| Parapetní plech (celkové délka cca 35m)- výroba RAL 7016 | kus | 1,00  | 12 000,00 Kč        |
| Pomocná kce pro montáž                                   | kus | 1,00  | 3 500,00 Kč         |
| Montáž na lepidlo - ztížená                              | kus | 1,00  | 8 000,00 Kč         |
| Doprava pracovníků a materiálu                           | kus | 1,00  | 3 000,00 Kč         |
| VRN                                                      |     | 4,00% | 1 060,00 Kč         |
| <b>Celkem bez DPH</b>                                    |     |       | <b>27 560,00 Kč</b> |

**Rozpočet SoD:**

#### Dodatek č.4 - příloha č.1

|    |   |           |                                                                                                                |   |        |           |             |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-----------|-------------|
| 55 | M | 144567213 | dotávka trapézových plechů podlahy vč. spavicích, kotveních prvků a povrchové úpravy (plech TR 40S/160 O,63mm) | t | -1,440 | 37 990,00 | -54 705,60  |
| 54 | M | 144567211 | dotávka nosníků podlahy vč. spavicích, kotveních prvků a povrchové úpravy (NO 01)                              | t | -2,400 | 42 300,00 | -102 000,00 |

**Celkem ocelová konstrukce: SoD + dodatek č.1**

|    |   |                      |                                                                                                                  |   |        |          |  |            |
|----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|--|------------|
|    |   |                      | dodávka ocelového skeletu (rámy vaznice, nosníky) vč. spojovacích,<br>kotevních prvků a povrchové úpravy         | t | 28,800 |          |  |            |
| 53 | K | SoD<br>41117112<br>1 | Montáž ocelových kří podlah a plošin hmotnosti do 30<br>kg/m2 pokrytých plechy (podlaha +2,82 - NO 01, TR plech) | t | -2,256 | 9 250,00 |  | -20 865,94 |
|    |   | SoD                  | "Nosník NO 01" 2,38                                                                                              |   |        | 2,380    |  |            |
|    |   | SoD                  | "rezerva" 0,38                                                                                                   |   |        | 0,380    |  |            |
|    |   |                      | Montáž ocelových kří podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých plechy<br>(podlaha +2,82 - TR plech)        | t | 0,362  |          |  |            |
|    |   | Dod.L4               | "Nosník NO 01" 2,38                                                                                              |   |        | -2,618   |  |            |
|    |   |                      | celkem                                                                                                           |   |        | -2,256   |  |            |

|         |  |           |                                                                                   |    |        |           |           |
|---------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|
|         |  | 144567211 | dodávka nosníků podlahy vč. spavacích, kotveních prvků a povrchové úpravy (NO 01) | II | 0,362  | 42 500,00 | 15 394,48 |
| SoD     |  |           | dodávka nosníků podlahy vč. spavacích, kotveních prvků a povrchové úpravy (NO 01) | č  | 2,400  |           |           |
| SoD     |  |           | dodávka nosníků podlahy vč. spavacích, kotveních prvků a povrchové úpravy (NO 01) | č  | 0,362  |           |           |
| Dod.č.4 |  |           | dodávka nosníků podlahy vč. spavacích, kotveních prvků a povrchové úpravy (NO 01) | č  | -2,400 |           |           |
|         |  |           | celkem                                                                            |    | 0,362  |           |           |

|                                                 |   |        |
|-------------------------------------------------|---|--------|
| Celkem montáž OK kce (nosníků) v SoD a dod.č.4  | € | 26,544 |
| Celkem dodávka OK kce (nosníků) v SoD a dod.č.4 | € | 29,162 |

**Hmotnost ocelové kce dle odsouhlasené výrobní dokumentace**

|    |   |           |                                                                                                       |   |       |           |            |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|------------|
| 45 | K | 337173110 | Montáž ocelových kcf skeletů 1 až 2 podlažních budov                                                  | t | 7,299 | 5 900,00  | 43 066,91  |
|    |   |           | 33,8437-26,544                                                                                        |   | 7,299 |           |            |
| 46 | M | 144566110 | dodávka ocelového skeletu (rámy vaznice, nosníky) vč. spojovacích, kotvících prvků a povrchové úpravy | t | 4,681 | 45 900,00 | 214 879,79 |
|    |   |           | 33,8437-29,162                                                                                        |   | 4,681 |           |            |
|    |   |           | Celkem bez DPH                                                                                        |   |       |           | 257 946,71 |

**KCH55 - demontáž a opětovná montáž tepelné izolace pod úrovní prosklené fasády včetně zemních prací**
**Celkem bez DPH**
**42 593,88**

|     |   |               |                                                                                                                          |    |               |          |           |                         |
|-----|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|-----------|-------------------------|
| 10  | K | 13220210<br>1 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3                                          | m3 | 14,070        | 1 210,00 | 17 024,70 | pol. č.10 rozpočtu SoD  |
|     |   |               | 0,7*0,6*(10+11,5+12)                                                                                                     |    | 14,070        |          |           |                         |
|     |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                            |    | <b>14,070</b> |          |           |                         |
| 12  | K | 16220110<br>2 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                                                       | m3 | 28,140        | 23,66    | 665,79    | pol. č.12 rozpočtu SoD  |
|     |   |               | výkopek na mezideponii                                                                                                   |    | 14,070        |          |           |                         |
|     |   |               | výkopek z mezideponie k zásypu                                                                                           |    | 14,070        |          |           |                         |
|     |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                            |    | <b>28,140</b> |          |           |                         |
| 15  | K | 16710110<br>2 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 (z mezideponie do zásypů, na nakládání výkopku na mezideponii k zásypu | m3 | 14,070        | 37,73    | 530,86    | pol. č.15 rozpočtu SoD  |
|     |   |               |                                                                                                                          |    | 14,070        |          |           |                         |
|     |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                            |    | <b>14,070</b> |          |           |                         |
| 17  | K | 17410110<br>1 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (zásypy kolem                                            | m3 | 14,070        | 75,70    | 1 065,10  | pol. č.17 rozpočtu SoD  |
|     | K | 71313381<br>1 | Demontáž izolace tepelné stěn a základů                                                                                  | m2 | 23,450        | 28,30    | 663,64    | pol. dle URS            |
|     |   |               | 0,7*(10+11,5+12)                                                                                                         |    | 23,450        |          |           |                         |
| 136 | K | 71313114<br>5 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově + talířové hmoždinky rohoží,                                        | m2 | 23,450        | 175,60   | 4 117,82  | pol. č.136 rozpočtu SoD |
|     |   |               | 0,7*(10+11,5+12)                                                                                                         |    | 23,450        |          |           |                         |
|     |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                            |    | <b>23,450</b> |          |           |                         |
| 137 | M | 283764165     | deska z extrudovaného polystyrenu ISOVER STYKODUR XPS 3000,240 mm (E02)                                                  | m2 | 22,420        | 826,30   | 18 525,97 | pol. č.137 rozpočtu SoD |
|     |   |               | 165,06/172,64*23,45                                                                                                      |    | 22,42039504   |          |           |                         |
|     |   |               | <b>Součet</b>                                                                                                            |    | <b>22,420</b> |          |           |                         |

KCH55 - demontáž části krovu (hranolů) před montáží prosklené fasády a její opětovná montáž, demontáž žlásto ocel.kce ("žiletek")

**Celkem bez DPH**

**16 207,80**

|     |   |           |                                                                                                    |     |          |          |          |                     |
|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|---------------------|
| 153 | K | 762332144 | Demontáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami | m   | 14,00    | 291,40   | 4 079,60 | pol.dle SoD         |
| 153 | K | 762332144 | Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 450 cm2 s ocelovými spojkami   | m   | 14,00    | 291,40   | 4 079,60 | pol.dle SoD         |
|     |   | R pol.    | Demontáž části ocel.kce - "žiletek" - ploten v místě kolize OK s kčí prosklené fasády              | kus | 1,00     | 3 500,00 | 3 500,00 | pol.dle zápisu v SD |
| 102 | K | 941221211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití          | m2  | 2 394,00 | 1,90     | 4 548,60 | pol.dle SoD         |

KCH55 - kotovní desky pro okna a výztuhy kolem otvoru pro topení v 1.NP v HEB 220

Cena celkem bez DPH

9 618,62 Kč

|     |   |               |                                                                                                        |     |        |        |          |             |
|-----|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|-------------|
| 266 | K | 76799511<br>1 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg -kotovní desky pro okna<br>(33+2+3+6=44ks) | kg  | 80,100 | 45,00  | 3 604,50 | pol.dle SoD |
| 267 | M | 566122014.1   | Kotovní desky pro okna (33+2+3+6=44ks)                                                                 | kus | 44,000 | 66,25  | 2 915,00 |             |
| 266 | K | 76799511<br>1 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - montáž výztuh kolem otvru pro<br>topení  | kg  | 7,536  | 45,00  | 339,12   | pol.dle SoD |
| 267 | M | 566122014.2   | Výroba výztuh kolem otvoru pro topení (4ks)                                                            | kus | 4,000  | 690,00 | 2 760,00 | pol.dle SoD |

# ROZPOČET

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská 55

**Část:** Povrchová úprava východní strany štitové zdi mezi objektem KCH a sousedním objektem

Místo: Praha 9, Hloubětínská 55

Objednavatel: Městská část Praha 14

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **10 052,55**

HSV - Práce a dodávky HSV **6 021,69**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 007,25

|    |   |           |                                                                                            |    |       |        |          |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 76 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty sítoviny (F03) | m2 | 5,850 | 165,00 | 965,25   |
| 87 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn (sokl)  | m2 | 5,850 | 520,00 | 3 042,00 |

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 960,20

|     |   |           |                                                                                           |    |         |       |        |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 101 | K | 941221111 | Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m        | m2 | 18,000  | 45,20 | 813,60 |
| 102 | K | 941221211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 252,000 | 1,90  | 478,80 |
| 103 | K | 941321821 | Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m    | m2 | 18,000  | 37,10 | 667,80 |

100 Přesun hmot 54,24

|     |   |           |                                                   |   |       |        |       |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|
| 120 | K | 998012021 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby v do 6 m | t | 0,225 | 241,00 | 54,24 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|

VP - Vícepráce **4 030,86**

|  |   |          |                                             |     |       |          |          |
|--|---|----------|---------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|  | K | 65002000 | Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků | kus | 2,000 | 500,00   | 1 000,00 |
|  | K | 81002000 | Doprava pracovníků na stavbu a zpět         | kus | 5,000 | 926,17   | 1 630,86 |
|  | K | 94002000 | Ostatní náklady související s výstavbou     | kus | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 |

# **Rozpočet úpravy topení k fancoil**

**Komunitní centrum Hloubětínská 55**

| Popis                                            | Srovnávací standard / poznámka | Ks / metrů | Cena za kus (metr) | Cena celkem       | Cena odpočet      | Cena přípočet    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Oběhová čerpadla a směšovací uzly</b>         |                                |            |                    |                   |                   |                  |
| OČ 30/1-8                                        | WILO Yonos PICO 25/1-8         | -2         | 7 500,00           | -15 000,00        | -15 000,00        |                  |
| OČ 30/1-8                                        | WILO Yonos PICO 32/1-8         | 1          | 9 800,00           | 9 800,00          |                   | 9 800,00         |
| <b>Potrubí</b>                                   |                                |            |                    |                   |                   |                  |
| CU potrubí (včetně fitinek) - 28x1,5 t           | (za metr)                      | 35         | 225,00             | 7 875,00          |                   | 7 875,00         |
| Izolace návleková 28                             | (za metr)                      | 35         | 13,00              | 455,00            |                   | 455,00           |
| <b>Armatury</b>                                  |                                |            |                    |                   |                   |                  |
| Kulový kohout 3/4"                               |                                | -4         | 150,00             | -600,00           | -600,00           |                  |
| Kulový kohout 1"                                 |                                | 2          | 160,00             | 320,00            |                   | 320,00           |
| Zpětná klapka 3/4"                               |                                | -2         | 490,00             | -980,00           | -980,00           |                  |
| Zpětná klapka 1"                                 |                                | 1          | 290,00             | 290,00            |                   | 290,00           |
| RS mini kombi ETL - rozdělovač pro chl. 2 okruhy |                                | -1         | 15930              | -15 930,00        | -15 930,00        |                  |
| <b>Drobný spojovací materiál</b>                 |                                |            |                    |                   |                   |                  |
| Úchyty, pásky, těsnění , atd                     | paušál                         | 1          | 1 000,00           | 1 000,00          |                   | 1 000,00         |
| <b>Montáž</b>                                    |                                |            |                    |                   |                   |                  |
| Izolace potrubí                                  | (m)                            | 35         | 20,50              | 717,50            |                   | 717,50           |
|                                                  |                                |            |                    |                   |                   |                  |
| <b>Celková cena bez DPH (Kč)</b>                 |                                |            |                    | <b>-12 052,50</b> | <b>-32 510,00</b> | <b>20 457,50</b> |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KCH55 - dotatečné úpravy výtahové šachty

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                     |     |          |              | <b>8 513,90</b>   |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                 |     |          |              | 7 014,04          |
| D                             | 3   |           | Svislé a kompletní konstrukce                                                       |     |          |              | 2 941,24          |
| 2                             | K   | 310278842 | Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm | m3  | 0,556    | 5 290,00     | 2 941,24          |
| D                             | 6   |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                          |     |          |              | 3 393,80          |
| 3                             | K   | 612325213 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách                     | kus | 1,000    | 388,00       | 388,00            |
| 4                             | K   | 612325215 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách                     | kus | 2,000    | 1 390,00     | 2 780,00          |
| 6                             | K   | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm                             | kus | 1,000    | 65,80        | 65,80             |
| 7                             | M   | 56245605  | mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 200x200mm                                   | kus | 1,000    | 160,00       | 160,00            |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                 |     |          |              | 679,00            |
| 5                             | K   | 971052341 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm    | kus | 1,000    | 679,00       | 679,00            |
| D                             | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                 |     |          |              | 1 499,86          |
| D                             | 763 |           | Konstrukce suché výstavby                                                           |     |          |              | 1 499,86          |
| 8                             | K   | 763761201 | Montáž dřevostaveb osazení dveří, poklopů, štítových větracích oken                 | kus | 1,000    | 428,00       | 428,00            |
| 9                             | M   | 56245702  | dvířka revizní 600x600 bílá se zámkem                                               | kus | 1,000    | 1 070,00     | 1 070,00          |
| 10                            | K   | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m                | t   | 0,002    | 928,00       | 1,86              |

**KCH - silnoproud - 2 podlahové krabice navíc; slaboproud - přemístnění RACK z 0.3 do 0.4**

| REKAPITULACE        |           |
|---------------------|-----------|
| 1. Elektroinstalace | 22 866,08 |
| Součet bez DPH      | 22 866,08 |

| p.č. | Popis<br>1. Elektroinstalace                                                                                     | Jedn. | Množ. | Montáže  |           | materiál |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-----------|----------|-----------|
|      |                                                                                                                  |       |       | jed.cena | celkem    | jed.cena | celkem    |
| 8    | Podlahová krabice - 12 modulů (3x230V/16A+1x230V/16A S 3st.PŘEP.OCHRANY + 4xRJ45)                                | ks    | 2     | 1 691,76 | 3 383,52  | 4 644,39 | 9 288,78  |
| 27   | 19" RACK 48U, včetně patch panelů a příslušenství - hlavní centra - přemístnění z místnosti 0.3 do místnosti 0.4 | ks    | 1     | 7500,00  | 7500,00   | 1000,00  | 1000,00   |
|      | Mezisoučet                                                                                                       |       |       |          | 10 883,52 |          | 10 288,78 |
|      | Podružný materiál, PPV                                                                                           | 8%    |       |          |           |          | 1 693,78  |
|      | Celkem                                                                                                           |       |       |          |           |          | 22 866,08 |

Komunitní centrum Hloubětínská

**SILNOPROUD ELEKTROINSTALACE - změna osoušeče rukou**

| p.č. | popis                                                                                                                                                  | jedm. | množ. | materiál    |               | cena celkem   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                        |       |       | jed.cena    | celkem        |               |
| 53   | Osoušeč rukou tryskový, bezkontaktní, ochrana proti přehřátí, tryskový osoušeč je vybaven motorem o příkonu 650W a ohříváčem vzduchu s příkonem 1000 W | ks    | -2    | 7 611,44 Kč | -15 222,88 Kč | -15 222,88 Kč |
| 53.1 | Osoušeč rukou teplovzdušný, bezkontaktní, automatický, výkon 1800W                                                                                     | ks    | 2     | 2 472,70 Kč | 4 945,40 Kč   | 4 945,40 Kč   |

**Celkem bez DPH**

**-10 277,48 Kč**

Stavba :

437 - Praha, Komunitní centrum Hloubětín

Objekt :

4370040 - Venkovní dešťová kanalizace - na dodatečný pokyn objednatele nerealizované žlaby

| Poř.                 | Číslo položky | Název položky                                          | m.j. | Výměra            | Cena/mj           | Cena celkem       |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>5 KOMUNIKACE</b>  |               |                                                        |      |                   |                   |                   |
| 20                   | R59796-1111   | Klad rigol lože B ZN0 10cm typu ACO                    | m    | -24,50            | 280,00            | -6 860,00         |
| 21                   | 59230026      | ACO N100 čelo koncové žlabu                            | ks   | -3,00             | 261,00            | -783,00           |
| 22                   | 59230008      | Vpust ACO N100 50cm DN 100<br>dlouhý tvar pro typ 0-20 | ks   | -2,00             | 2 522,00          | -5 044,00         |
| 23                   | 59230009      | Žlabové díly ACO N100-0.1 50cm<br>žlab bez spádu       | m    | -1,00             | 711,00            | -711,00           |
| 24                   | 59230010      | Žlabové díly ACO N100-0.1 100cm<br>žlab bez spádu      | m    | -16,00            | 897,00            | -14 352,00        |
| 25                   | 59230015      | ACO GALA G100 rošt mřížkový.tř.B<br>pozink B 125 100cm | ks   | -16,00            | 852,00            | -13 632,00        |
| 26                   | 59230016      | ACO GALA G100 rošt mřížkový.tř.B<br>pozink B125 50cm   | ks   | -3,00             | 572,00            | -1 716,00         |
| 27                   | 59296317      | Aretace pro nerez rošt ACO N100                        | ks   | -35,00            | 30,00             | -1 050,00         |
| <b>Oddíl celkem</b>  |               |                                                        |      |                   |                   | <b>-44 148,00</b> |
|                      |               |                                                        |      |                   |                   |                   |
| <b>REKAPITULACE:</b> |               |                                                        |      | <b>21,00%</b>     | <b>Celkem</b>     |                   |
| <b>Cena bez DPH:</b> |               |                                                        |      | <b>-44 148,00</b> | <b>-44 148,00</b> |                   |

**KCH55 - náklady na storno žlabů ACO DRAIN - žlab v zálivu dl.10,5m a žlab za KCH dl.7m**

|                                        |     |    |              |                     |
|----------------------------------------|-----|----|--------------|---------------------|
| Kombi stěny pro začátek a konec žlabu  | kus | 3  | 170,00 Kč    | 510,00 Kč           |
| Vpusť ACO DRAIN N100 H56S, 0,5m        | kus | 2  | 2 065,50 Kč  | 4 131,00 Kč         |
| Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 0,5m   | kus | 1  | 501,50 Kč    | 501,50 Kč           |
| Žlab odvodňovací ACO DRAIN N100 1m     | kus | 16 | 654,50 Kč    | 10 472,00 Kč        |
| Rošt mřížkový pozink 1m                | kus | 16 | 637,50 Kč    | 10 200,00 Kč        |
| Rošt mřížkový pozink 0,5m              | kus | 3  | 501,50 Kč    | 1 504,50 Kč         |
| Aretace pro mřížkový rošt              | kus | 35 | 161,50 Kč    | 5 652,50 Kč         |
| <b>Mezisoučet</b>                      |     |    |              | <b>32 971,50 Kč</b> |
| Storno                                 | %   | 20 | 32 971,50 Kč | 6 594,30 Kč         |
| Doprava                                | km  | 30 | 33,00 Kč     | 990,00 Kč           |
| Naložení                               | hod | 1  | 500,00 Kč    | 500,00 Kč           |
| Administrace THP                       | hod | 1  | 500,00 Kč    | 500,00 Kč           |
| <b>Náklady na vrácení žlabů celkem</b> |     |    |              | <b>8 584,30 Kč</b>  |

## ROZPOČET

**Stavba:** Komunitní centrum Hloubětinská 55 (DPS)  
**Objekt:** SO 100 - Komunitní centrum H55  
**Část:** SAR - Stavební a architektonická část  
**Místo:** Praha 9, Hloubětinská 55  
**Objednavatel:** Městská část Praha 14  
**Zhotovitel:** EKIS, spol. s r.o.

| PČ                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                                 |     |           |                                                                                                  |    |          |                 | <b>15 169,00</b>     |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                 |     |           |                                                                                                  |    |          |                 | 15 169,00            |
| 1 - Zemní práce                                           |     |           |                                                                                                  |    |          |                 | 15 169,00            |
| 1                                                         | K   | 90000000  | Poplatek za skládku - zemina jemnozr                                                             | t  | 0        | 170,00 Kč       | 0,00 Kč              |
| 17,02+18,76+18,76+18,24+16,8+16,37+19,02+17,04+16,88+16,9 |     |           |                                                                                                  |    | 0        |                 |                      |
| 2                                                         | K   | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1100     | 13,79 Kč        | 15 169,00 Kč         |
| 176/1,6*10                                                |     |           |                                                                                                  |    | 1100     |                 |                      |

položka dle rozpočtu SoD (4370030 - Přípojka splaškové kanalizace, položka č.8); vyfakturováno v rámci VV venkovní DK (143t), přípojka SK (28t), přípojka vody (5t)

položka dle rozpočtu SoD SAR č.14, v dodatku č.4 kompletní přesun nad 10km odečten

ROZPOČET

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

KCH - vícepráce na střeše - napojení na sousední dům, větrací pásy, odvodňovací přepady žlabů

Městská část Praha 14

EKIS, spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

70 497,20

PSV - Práce a dodávky PSV

70 497,20

764 - Konstrukce klempířské

70 497,20

|     |   |           |                                                                                                                                                                                   |     |           |          |           |
|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1   | K | 764001911 | Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m - napojení na sousední dům                                                                                   | m   | 14,000    | 185,00   | 2 590,00  |
| 2   | K | 764011423 | Dilatační připojovací lišta z Pz plechu rš 150 mm - větrací pás okapní Al perforovaný                                                                                             | m   | 108,000   | 198,00   | 21 384,00 |
| 3   | K | 764258461 | Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů mechanicky kotvené z nerezového plechu rš přes 670 mm - oplechování napojení na sousední dům, průměrná rozvinutá šířka cca 1,5m (max. 2m) | m2  | 21,000    | 1 490,00 | 31 290,00 |
| 4   | K | 764505114 | Montáž čela mezistřešního nebo zaatikového žlabu - odvodňovací přepady žlabů                                                                                                      | kus | 8,000     | 767,00   | 6 136,00  |
| 102 | K | 941221211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití - 2 týdny lešení navíc na napojení střechy k sousedovi                                  | m2  | 4 788,000 | 1,90     | 9 097,20  |

KCH55 - výměna v krovu celkem bez DPH

3 500,00

|  |        |                                                      |     |      |          |          |                     |
|--|--------|------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|---------------------|
|  | R pol. | Výměna v krovu - kolize VZT a krovu - viz zápis v SD | kus | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | pol.dle zápisu v SD |
|--|--------|------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|---------------------|

KCH55 - výroba a montáž pevného výztužného prvku jako podkladu pro klempířskou kcl venkovních parapetů

Cena celkem bez DPH

54 472,85 Kč

|     |   |           |                                                                                           |     |           |             |           |                    |
|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------|-----------|--------------------|
| 150 | K | 762123120 | Montáž tesarských stěn vázaných z hraněného leživa průřezové plochy do 144 cm2            | m   | 31,000    | 102,30      | 3 171,30  | pol.č.150 dle SoD  |
|     |   |           | 13+18                                                                                     | m   | 31,000    |             |           |                    |
| 157 | M | 605121210 | Leživo jehličnaté                                                                         | m3  | 0,151     | 7 350,00    | 1 111,32  | pol. č.157 dle SoD |
|     |   |           | 8*0,03*0,14*4                                                                             | m3  | 0,151     |             |           |                    |
| 268 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg                              | kg  | 45,805    | 180,00      | 8 244,94  | pol.č.268 dle SoD  |
|     |   |           | 41*1,1172kg (1,98kg/m*0,57m)                                                              |     | 45,805    |             |           |                    |
| 273 | M | 566122030 | Z - atypický kotevní prvek vč. povrchové úpravy                                           | kus | 41,000    | 800,00      | 32 800,00 | pol.č.273 dle SoD  |
| 276 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m                       | t   | 0,048     | 1 050,00 Kč | 48,10     | pol.č.276 dle SoD  |
| 102 | K | 941221211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2  | 4 788,000 | 1,90        | 9 097,20  | pol.č.102 dle SoD  |

342

342,000

**KCH55 - změna podkladní vrstvy základové spáry**

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Změna podkladní vrstvy - místo štěrkopísku použit C16/20 v tl. 60mm | 7 235,00 Kč |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|

Zapsáno ve stavebním deníku dne 8.1.2018, potvrzeno TDI a následně objednatelem dne 10.1.2018.

Stavba : 437 - Praha, Komunitní centrum Hloubětín  
 Objekt : 4370010 - Zdravotní instalace - změna výlevky v 1.NP

| Poř. | Číslo položky | Název položky | m.j. | Výměra | Cena/mj | Cena celkem |
|------|---------------|---------------|------|--------|---------|-------------|
|------|---------------|---------------|------|--------|---------|-------------|

**725 ZARIZOVACI PREDMETY**

|                     |            |                                    |    |       |          |                  |
|---------------------|------------|------------------------------------|----|-------|----------|------------------|
| 95                  | 64296248   | Výlevka JIKA-MIRA 5104.6 vč.mřížky | ks | -1,00 | 3 400,00 | -3 400,00        |
| 95.1                | 64296248.1 | Výlevka plastová nástěnná ABU      | ks | 1,00  | 1 944,00 | 1 944,00         |
| <b>Oddíl celkem</b> |            |                                    |    |       |          | <b>-1 456,00</b> |

|                      |  |  |  |                  |                  |  |
|----------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|
| <b>REKAPITULACE:</b> |  |  |  | <b>21,00%</b>    | <b>Celkem</b>    |  |
| Cena bez DPH:        |  |  |  | <b>-1 456,00</b> | <b>-1 456,00</b> |  |

# Výkaz výměr z rozpočtu SoD mezi EKIS a MČ Praha 14

Stavba: Komunitní centrum Hloubětínská

Objekt: Sadové úpravy

Místo: MČ Praha 14

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| řč | Typ | Kod | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemní práce

|    |   |           |                                                                                     |     |         |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1  | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2  | 454,000 |
| 2  | K | 18141111  | Založení kůlního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5      | m2  | 200,000 |
| 3  | K | 18141112  | Založení kůlního trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1                 | m2  | 254,000 |
| 4  | M | 003724100 | seivo směs travní porostu směs exclusive                                            | kg  | 18,000  |
| 5  | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl. vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2  | 454,000 |
| 6  | K | 181301102 | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 5 m3 v rovině a    | kus | 12,000  |
| 7  | K | 184215132 | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m                            | kus | 36,000  |
| 8  | M | 052172100 | tyč odměrná délka 230 cm, tloušťka 10 cm                                            | kus | 36,000  |
| 9  | K | 184215113 | Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo ve svahu do 1:5          | kus | 12,000  |
| 10 | M | 583312020 | šetrková síť netňalá do 100 mm amf/100l                                             | t   | 4,000   |
| 11 | K | 184501111 | Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rubeže v rovině a svahu do 1:5             | m2  | 12,000  |
| 12 | M | 618940010 | rákosá okrasová netoprajná 60 x 120 cm                                              | m2  | 12,000  |
| 13 | K | 184501121 | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5                    | kus | 12,000  |
| 14 | K | 184501153 | Mulčování zeimné kačirkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5               | m2  | 12,000  |
| 15 | M | 583438110 | kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 mm                                                 | t   | 0,810   |
| 16 | K | 184911311 | Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5                                 | m2  | 55,200  |
| 17 | M | 583438110 | kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 mm                                                 | t   | 0,810   |
| 18 | K | 185851121 | Dávka vody pro zalivku rostlin za vzdálenost do 1000 m                              | m2  | 1,500   |
| 19 | M | 583438110 | kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 mm                                                 | t   | 0,810   |
| 20 | K | 184102116 | Výsadba dřevin s kalem D do 0,6 m do jamky se závlahou v rovině a svahu do 1:5      | kus | 12,000  |
| 21 | M | 583438110 | kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 mm                                                 | t   | 0,810   |

#### 3 - Xeriscaping

|    |   |           |                                                                               |    |       |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 22 | K | 564281116 | Mlatová plocha ze závlahového šetrkopisku ŠP tl. 150 mm alternativa k mříž(m) | m2 | 0,000 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

|    |   |           |                                       |   |       |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|
| 23 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinné | t | 8,480 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|

#### 998 - Přesun hmot

|    |   |           |                                       |   |       |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|
| 25 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinné | t | 8,480 |
|----|---|-----------|---------------------------------------|---|-------|

## Dopočet chybějící množství

### v porovnání s VV zahr. architektury chybí:

popis jedn. množství jedn.cena cena celkem

dodávka prosáté ornice s pískem 2:1 m3 45,40

písek (1/3 objemu ornice s pískem, 2t/m3) t 0,00 95,00 0,00

míchání m3 0,00 100,00 0,00

pokládka geotextilie m2 254,00 10,00 2 540,00

opevňující protierozní jutová síť 500g/m2 m2 254,00 27,10 6 882,38

drenážní vrstva tl.20cm, šetrk 16-64, 3,84m2 na strom (5ks) resp. 2,4m2 t 8,64

v rozpočtu t -4,00

chybí dodávka šetrku t 4,64 250,00 1 160,00

zasypání povrchu stromové jámy kačirkem tl. 7cm v ploše mříže 3,84m2 na strom (5ks) resp. 2,4m2 na strom (1ks) 3,2\*1,2\*5+2\*1,2 m2 21,60

v rozpočtu -12,00

chybí mulčování kačirkem t 9,60 89,00 854,40

dodávka kameniva k položce výše (3,2\*1,2\*5+2\*1,2)\*0,07\*2 t 3,024

v rozpočtu -0,81

chybí dodávka kačírku t 2,21 1 850,00 4 095,90

substrát A tl. 30cm 23,04m2 m3 6,91

substrát B tl. 70cm 23,04m2 m3 16,13

substrát pro stromy v trávníku 6m2, vrstva 30cm m3 1,80

položka 19 rozpočtu SoD m3 -5,00

celkem chybí substrátu: m3 19,84 1 183,00 23 470,72

chybí podle rozpočtu SoD: t 11,90

substrát 0,6t/m3; 0,6\*19,84m3 t 2,21

kamenivo na mulčování t 4,64

šetrk na drenážní vrstvy t 0,00

písek do ornice t 0,00

celkem t 18,76 782,00 14 668,76