

výškopisný systém: místní
polohopisný systém: místní

AKCE:

Dílčí energetická renovace objektu Poliklinika Parník, Praha 14 - Realizace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

MÍSTO STAVBY:

Gen.Janouška čp.902/17, 19800 Praha 14
k.ú. Černý Most
parc. č. 221/148, 221/550, 221/551

STAVEBNÍK:

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9
IČ: 00231312

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

a3atelier s.r.o.
Konviktská 998/15, 110 00 Praha 1
IČ: 24164500

STUPEŇ PD:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŘEŠENÁ ČÁST PD:

D - Dokumentace objektů
D-1 - Objekt Poliklinika Parník - instalace
VZT
D-1-4 - Technika prostředí staveb
D-1-4-A - VZT

PROJEKTANT PROFESE / ČÁSTI PD:

a3atelier s.r.o.
Konviktská 998/15, 110 00 Praha 1
IČ: 24164500

KRESLIL / ZPRACOVAL:

Jan Kalenský

NÁZEV VÝKRESU / ČÁSTI:

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ VZT

MĚŘÍTKO:

FORMÁT VÝKRESU:

DATUM:

ČÍSLO PARÉ:

12/2019

ČÍSLO VÝKRESU:

D-1-4-A-3

Seznam strojů a zařízení a technické specifikace

P.č.	Název položky	MJ	Množství
	VZT		
	Decentrální VZT podstropní jednotka s min. vzduchovým výkonem 870m3/h, účinností rekuperace min. 90%, komfortní ovládání , IR senzor CO2, ventilátory s EC motorem, elektrický ohřívač , filtr přívod M5, filtr odtah M5, s možností připojení chladicího dílu	kus	14,00
	Přídavný komponent chlazení pro VZT jednotku	kus	14,00
	Kruhové potrubí DN 315	metr	26,50
	Kruhové potrubí DN 250	metr	333,50
	Kruhové potrubí DN 200	metr	5,00
	Kruhové potrubí DN 160	metr	109,50
	Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN 250	kus	39,00
	OS koleno DN 315/90°	kus	18,00
	OS koleno DN 250/90°	kus	27,00
	OS koleno DN 160/90°	kus	30,00
	T- spoj DN 315/315	kus	2,00
	T- spoj DN 250/250	kus	23,00
	T- spoj DN 250/200	kus	4,00
	T- spoj DN 250/160	kus	84,00
	T- spoj DN 200/160	kus	1,00
	Redukce DN 315/250	kus	30,00
	Redukce DN 250/160	kus	21,00
	PZ 400x400 mm - sací žaluzie směrovatelná elox hliník	kus	14,00
	Saní přechod směrovatelný DN 315 na žaluzii 400x400 mm	kus	14,00
	PZ 400x400 mm - výfuková žaluzie směrovatelná elox hliník	kus	14,00
	Výfukový přechod směrovatelný DN 315 na žaluzii 400x400 mm	kus	14,00
	Zpětná klapka DN 315	kus	14,00
	Pružná spojka na potrubí	kus	56,00
	Tepelná izolace na potrubí	m2	53,00

	Přívodní dvouřadá vyústka s regulací vč. náustku na kruhové potrubí k osazení do SDK	ks	90,00
	Odvodní dvouřadá vyústka s regulací vč. náustku na kruhové potrubí k osazení do SDK	ks	90,00
	Kompletní montáž včetně montážního materiálu, zkoušek, zaregulování a uvedení do provozu	kpl	1,00
	<i>STAVBA</i>		
	<i>Zhotovení prostupu, zednické začištění - exterie</i>	ks	28
	<i>Zhotovení prostupu, zednické začištění - interier</i>	ks	127
	<i>Demontáž stávajícího podhledu (Feal)</i>	m2	850
	<i>Lokální snížení podhledu SDK včetně montáže</i>	m2	850
	<i>Vnitřní dveře dvoukřídlé plastové prosklené s nadsvětlíkem a bočními světíky</i>	ks	4
	<i>SDK instalační předstěna</i>	m2	7,00
	<i>ZTI</i>		
	<i>Odvod kondenzátu od VZT jednotek</i>	kpl	1,00
	<i>EI</i>		
	<i>Napojení jednotek - kabelové vedení, jističe, podružné rozvaděče; úprava silnoproudých rozvodů - rozvody, koncové prvky; úprava slaboproudých zařízení - rozvody, koncové prvky, IR čidla CO2</i>	kpl	1,00

