






ozn.	počet [ks]	schéma výplně (pohled z exteriéru)	rozměry š x v [mm]	popis	materiál, barva, požární odolnost, U_{wd}	kování, parapet, vybavení
D1	1 x		1500 x 2480 (stavební otvor, ověřit!)	- nové vnější prosklené dvoukřídlové dveře (výměna za stávající dveře)	- tepelně izolační hliníkový rám a křídlo, barva tmavě šedá (ref. barva RAL 7043) - zasklení čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem - $U_d=1,2$ W/m2K - bez požární odolnosti	- typ kování bude upřesněn před realizací, materiál matný chrom
D2a	1 x		1000 x 2050 (stavební otvor, ověřit!)	- nové vnější jednokřídlové dveře plné (výměna za stávající dveře)	- tepelně izolační hliníkový rám a křídlo, barva tmavě šedá (ref. barva RAL 7043) - $U_d=1,2$ W/m2K - bez požární odolnosti	- typ kování bude upřesněn před realizací, materiál matný chrom
D2b	1 x		1000 x 2050 (stavební otvor, ověřit!)	- nové vnější jednokřídlové dveře plné (výměna za stávající dveře)	- tepelně izolační hliníkový rám a křídlo, barva tmavě šedá (ref. barva RAL 7043) - $U_d=1,2$ W/m2K - bez požární odolnosti	- typ kování bude upřesněn před realizací, materiál matný chrom - samozavírač - větrací mřížka
D3	1 x		2400 x 2600 (stavební otvor, ověřit!)	- nové vnější prosklené dvoukřídlové dveře (výměna za stávající dveře)	- tepelně izolační hliníkový rám a křídlo, barva tmavě šedá (ref. barva RAL 7043) - $U_d=1,2$ W/m2K - zasklení čirým izolačním bezpečnostním dvojsklem - bez požární odolnosti	- typ kování bude upřesněn před realizací, materiál matný chrom
D4a	1 x		1000 x 2100 (stavební otvor, ověřit!)	- nové vnější jednokřídlové dveře plné (výměna za stávající dveře)	- tepelně izolační hliníkový rám a křídlo, barva tmavě šedá (ref. barva RAL 7043) - $U_d=1,2$ W/m2K - bez požární odolnosti	- typ kování bude upřesněn před realizací, materiál matný chrom

- Hodnota součinitele prostupu tepla celých dveří bude $U_d = \max. 1,2$ W/m2K. Výplně budou splňovat požadavky ČSN 730540-2:2011 na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla, požadavky na průvzdušnost a požadavky na minimální vnitřní povrchovou teplotu konstrukce. Výplně budou splňovat požadavek dle ČSN 730532 na vzduchovou neprůvzdušnost, požadavek dle ČSN EN 1027 na vodotěsnost a požadavek dle ČSN EN 12211 na odolnost proti zatížení větrem. Třída neprůvzdušnosti, vodotěsnosti a odolnosti proti zatížení větrem bude dle ČSN EN 14351-1+A1 bude odpovídat doporučeným hodnotám. Dodavatel je povinen připojit prohlášení o vlastnostech a označení CE. Specifičtější požadavky jsou případně uvedeny u jednotlivých oken v tabulce výplní otvorů.

- Prosklené části budou provedeny z bezpečnostního vrstveného skla. Typ kování bude upřesněn před realizací dle požadavků investora. Kování oken musí umožňovat polohu křídla pro mikroventilaci a zajištění přísunu čerstvého vzduchu do interiéru.

- Rozměry výplní ve specifikaci výplní jsou pouze orientační. Před výrobou nových oken a dveří bude provedeno přesné zaměření jednotlivých otvorů. Okna a dveře musí být vyrobeny a osazeny tak, aby bylo možné provést zateplení ostění, nadpraží a parapetu předepsanou tloušťkou izolace. Bude-li to nutné, budou použity rozšiřovací, resp. podkladní profily, zejména v návaznosti na zateplení fasády a střechy. Rozměry podkladních rozšiřovacích profilů budou určeny v rámci přesného zaměření stavebních otvorů.

- Při zjištění nesouladu mezi projektem a skutečným stavem je nutná konzultace s projektantem.

- Technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace.