

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Č. j. 0578/2020/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

„Park Jahodnice – revitalizace izolační zeleně – stavební část“

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupena:	Mgr. Irenou Kolmanovou, místostarostkou

(„objednatel“)

a

Název:	BETKON s.r.o.
Sídlo:	Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice
IČO:	261 71 902
DIČ:	CZ26171902
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 76717
Zastoupen:	Martinem Kozlem, jednatelem
Bankovní spojení:	RB a.s.
Číslo účtu:	4549184001/5500

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2020 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0578/2020/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 4 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 4 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 k SoD.
- 2.2. V čl. 5 – Cena, se doplňuje o odstavce:
 - 5.11. Cena díla za provedení víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	712.383,96 Kč
DPH 21 %	149.600,63 Kč
Cena vč. DPH	861.984,59 Kč


3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 4 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 4 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 k SoD bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 13. 9. 2021 usnesením č. 595/RMČ/2021.

Praha



Městská část Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
místostarostka



BETKON s.r.o.
Martin Kozel
jednatel

„Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.“

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14

V Praze dne _____

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14 člen Zastupitelstva městské části Praha 14“

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY						
NÁZEV STAVBY: Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - stavební část					ČÍSLO ZL:	
Výstavba volnočasového areálu pro sport a tělovýchovu.					16	
Č. SMLOUVY: 0578/2020/OI/1050						
OBJEDNAVATEL:	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 - Černý Most			IČ:	00231312	
ZHOTOVITEL:	BETKON s.r.o., Na dlouhém lánu 424/33, 160 00 Praha 6 - Vokovice			IČ:	26171902	
TDS:	Koordinace engineering s.r.o., Chmelická 1338, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy			IČ:	06512852	
PŘÍLOHY:			PŘÍJEMCE:			
KRYCÍ LIST - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE KRYCÍ LIST - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE - VÍCEPRÁCE						
PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU : SO 101 - Příjezdová a parkovací plocha						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: MĚNĚPRÁCE						
Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ					
1						
ÚDAJE V KČ BEZ DPH:						
CENA NAVRHOVANÝCH MĚNĚPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL					0,00 Kč	
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: VÍCEPRÁCE						
Č. Položky	ODŮVODNĚNÍ					
vše	Provedení izolace VTL na základě požadavku PPD vyplývající ze stavebního povolení.					
ÚDAJE V KČ BEZ DPH:						
CENA NAVRHOVANÝCH VÍCEPRACÍ ŘEŠENÉHO ZL					712 383,96 Kč	
VYJÁDŘENÍ - SOUHLAS SE ZMĚNOU:						
OBJEDNATEL:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
PROJEKTANT:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
TDS:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	
ZHOTOVITEL:	jméno		datum	30.07.2021	podpis	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/079	Park Jahodnice - revitalizace izolační zeleně - k.ú. Kyje a Hostavice
O:	SO 101	Příjezdová a parkovací plocha
R:	1	Příjezdová a parkovací plocha - šterkový trávník T3 - zřízení izolace VTL dle požadavků PpDi ze SP

	0,000	SoD
	0,000	Vícepráce
	0,000	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	SoD	Realizace	Rozdíl	SoD	Realizace	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Popis změn / poznámky
Díl: 1 Zemní práce												
	1	113106241R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoli kože a se spárami zalitými živici nebo cementovou maltou	m2	44,80000	128,52000	83,72000	99,70	8 348,88	SoD		Rozebrání celkové plochy panelů, které byly schovány pod terénem nad VTL.
	3	139601102R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině 3	m3	0,00000	27,54825	27,54825	1 416,00	38 908,32	SoD		
	4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	66,00000	501,12375	435,12375	214,10	93 159,99	SoD	SoD	Ruční odkopání zeminy v ochranném pásmu VTL plynového potrubí ve vzd. 0,5 od potrubí (dle požadavků PpDi a.s. je požadováno 2m od potrubí)
	5	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	33,00000	283,56188	250,56188	54,40	13 630,57	SoD	SoD	Skutečné provedené zemní práce na VTL plynovém potrubí.
	6	151101103R00	Zřízení pažení a rozepření stěn ryh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	0,00000	81,00000	81,00000	361,90	29 313,90	SoD	SoD	Skutečné provedené zemní práce na VTL plynovém potrubí.
	8	151101113R00	Odstranění pažení a rozepření ryh příložně , hloubky do 8 m	m2	0,00000	81,00000	81,00000	194,20	15 730,20	SoD	SoD	Požadavek koordinátora BOZP na zabezpečení výkopu pažením.
	8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhrutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	60,00000	522,67200	462,67200	362,50	167 718,60	SoD	SoD	Požadavek koordinátora BOZP na zabezpečení výkopu pažením.
	35	58337320R	Šterkopisek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C , tl.30cm - 30%	t	0,00000	33,00000	33,00000	1 132,80	37 382,40	SoD	SoD	Zpětný zásyp výkopů pro VTL plynové potrubí.
												Zpětný obrys VTL plynového potrubí pr. 300 a 500 šterkopiskem kolem potrubí a pod zpětně ukládané panely.
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání												
	14	216903111R00	Otryskání ploch písekem FP stěn a rubů kleneb	m2	1,47188	18,58880	17,11692	802,10	13 729,48	SoD	SoD	Otryskání skutečné plochy VTL.
	1	0	Nástup techniky pro tryskání potrubí DN 300 a 500	ks	0,00000	2,00000	2,00000	18 220,00	36 440,00			Doprava techniky na k tryskání.
	2	0	Montážní vozidlo	ks	0,00000	12,00000	12,00000	747,00	8 964,00			Doprava montážního vozidla.
Díl: 8 Trubní vedení												
	20	838-PO	Obnažení plynovodu	m	7,50000	15,00000	7,50000	906,30	6 797,25	SoD	SoD	
	21	839-ZK	Elektro-jaskrová zkouška	kompl	1,00000	2,00000	1,00000	1 189,40	1 189,40	SoD		
Díl: 96 Bourání konstrukcí												
	27	7134008RRR	Odstranění izol.potrubí vč.úpravy	m2	1,47188	18,58880	17,11692	736,30	12 603,18	SoD	SoD	Očištění izolace od starého nánosu izolace.
	1	0	Ruční čištění potrubí DN 300 a 500	m2	0,00000	18,58880	18,58880	845,00	15 707,54			Ruční čištění potrubí.
Díl: 713 Izolace tepelné												
	29	713-SE	Izolace tepelná potrubí - systém SERVIWRAP	m2	1,47188	18,58880	17,11692	658,20	11 266,36	SoD	SoD	Izolace Serviwrap VTL potrubí pr.0,5 m a 0,3 m, dl.7,3 bm.
	1	0	Primer - penetrace	ks	0,00000	3,00000	3,00000	468,00	1 404,00			Individuální kalkulace CN
	2	0	Montáž tepelných izolací	m2	0,00000	18,58880	18,58880	2 587,00	48 089,23			Individuální kalkulace CN
	3	0	Nátěr potrubí DN 300 a 500	m2	0,00000	18,58880	18,58880	624,00	11 599,41			Individuální kalkulace CN
	30	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m, 50 m vodorovně	%	1,00000	19,00000	18,00000	240,00	4 320,00	SoD		Montáž podkladní penetrace
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot												
	32	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	18,38542	65,90542	47,52000	750,00	35 640,00	SoD	SoD	Naložení asfaltového odpadu z komunikace nad VTL plynovody.
			8°20'*(0,19+0,08)/2)*2,2				47,52					
	33	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	18,38542	65,90542	47,52000	816,80	38 814,34	SoD	SoD	Odvoz asfaltového odpadu z komunikace nad VTL plynovody.
			8°20'*(0,19+0,08)/2)*2,2				47,52					
	34	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	91,92711	329,52711	237,60000	32,40	7 698,24	SoD	SoD	Odvoz asfaltového odpadu z komunikace nad VTL plynovody na skládku.
			47,52*5				237,6					
	35	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm	t	18,38542	65,90542	47,52000	1 132,80	53 830,66	SoD	SoD	Poplatek za asfaltový odpad z komunikace nad VTL plynovody.
			8°20'*(0,19+0,08)/2)*2,2				47,52					
Celkem									712 383,96			

Σ = Celkem vícepráce (Kč) SUMIF
Σ = Celkem méněpráce (Kč) SUMIF

712 383,96
0,00