

SMLOUVA O DÍLO

č. j. 0215/2022/OI_Oddl/1050

IZOLAČNÍ ZELEŇ ČESKOBRODSKÁ – ETAPA I

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, Černý Most, 198 21 Praha
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - obec
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	Gardenline s.r.o.,
Sídlo:	Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice,
IČO:	27263827
DIČ:	CZ27263827
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435
Zastoupení:	Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s
Číslo účtu:	194984094/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem Izolační zeleň Českobrodská – etapa I („**zadávací řízení**“) po uzavření této smlouvy o dílo („**smlouva**“).
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci zadávacího řízení po uzavření smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provádění staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby – dle přílohy č. 6 k vyhlášce 146/2008 Sb. s názvem akce Izolační zeleň Českobrodská, která byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („**soupis prací**“). Zhotovitelem projektové dokumentace je Projekce dopravní Filip s.r.o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 28714792 Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („**vyhláška č. 169/2016 Sb.**“).
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je přílohou smlouvy. Součástí položkového rozpočtu jsou také stavební objekty, které nejsou předmětem díla, nejsou oceněny a nejsou předmětem plnění této smlouvy. Jde o objekty, které jsou zvýrazněné v rozpočtu červeně (SO 103 – Akcíz, SO 104 – Souvislá údržba, SO 403 – Veřejné osvětlení – Akcíz, SO 102a – Napojení Spolská).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatel dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, („**ZoDPH**“), hradit DPH.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové dokumentace a soupisu prací spočívajících v úpravě zeleně s ochrannou funkcí, oddělujících plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných ploch ("dílo").

Součástí položkového rozpočtu jsou také stavební objekty, které nejsou předmětem díla, nejsou oceněny a nejsou předmětem plnění této smlouvy. Jde o objekty, které jsou zvýrazněné v rozpočtu červeně (SO 103 – Akcíz, SO 104 – Souvislá údržba, SO 403 – Veřejné osvětlení – Akcíz, SO 102a – Napojení Spolská).

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací),
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi,
- c) účast na pravidelných kontrolních dnech,
- d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
- f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení,
- h) provedení převjímký stavby,
- i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny a stavby a staveniště před zahájením prací, zejména pasportizaci veškeré zeleně, neboť se jedná o zájmové území, jež prošlo v nedávné době rozsáhlými investicemi a bylo dokončeno období udržitelnosti projektu,
- l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě, bude-li takové dokumentace zapotřebí,

- m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
 - n) povodňový a havarijní plán stavby podle příslušných právních předpisů, bude-li vyžadován,
 - o) plán organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
 - p) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle požadavků objednatele,
 - q) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - r) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („**nabídka**“).
- 3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („**výchozí dokumenty**“).
- 3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.

- 3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku.
- 3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací schválený povodňový a havarijný plán stavby, je-li to vyžadováno příslušnými právními předpisy.
- 3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán organizace výstavby podle tohoto článku.
- 3.12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentací podle tohoto článku.

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
- | | |
|---------------------|--|
| Předání staveniště: | do 10 dnů od písemné výzvy objednatele |
| Zahájení díla: | ke dni předání staveniště nebo jeho části. |
| Dokončení díla: | do 7 měsíců od předání staveniště. |
| Předání díla: | do 10 dnů od dokončení díla. |
- 4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele.
- 4.4. Místem plnění je katastrální území Kyje (731226) a Hloubětín (731234). Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu a činí:

Cena bez DPH: 23 925 168,92 Kč

Sazba DPH: 21%

Výše DPH: 5 024 285,47 Kč

Cena s DPH: 28 949 454, 39 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu (ÚRS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen v místě a čase obvyklých.
- 5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů.
- 6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS“).
- 6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu

skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky.
- 6.6. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.
- 6.8. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.9. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.
- 6.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k objednatelům případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

7. STAVENIŠTĚ


- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran.
- 7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu.
- 7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.

- 7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.9. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Stavbyvedoucím je Ing. Vladimír Čech, č. autorizace ČKAIT: 24565. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.

- 8.2. Dalšími členy realizačního týmu jsou:



Všichni členové realizačního týmu na pozicích dle čl. 8.1. a 8.2. této smlouvy musí být schopni se plynně domluvit českým jazykem pro potřeby odborné komunikace.

- 8.3. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky a tvoří přílohu smlouvy. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných

důvodu. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). Totéž platí obdobně také pro členy realizačního týmu dle předchozích odstavců.

- 8.4. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- 8.5. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.6. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.
- 8.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.8. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.9. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS.
- 8.10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP.
- 8.12. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací

a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů TDS.

- 8.14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup.
- 8.15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 8.16. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli.
- 8.17. Zhotovitel je, bude-li to třeba, povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací.
- 8.18. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.
- 8.19. V případě stavebních objektů „Veřejné osvětlení“ je zhotovitel povinen řídit se pokyny příslušného zástupce (správního technika) provozovatele veřejného osvětlení Technologie hlavního města Prahy, a.s., který určí, jak bude realizace provedena, aby odpovídala standardům a místním podmínkám vyžadovaným provozovatelem veřejného osvětlení. V souvislosti s pracemi v ochranném pásmu dráhy a předpokladem výskytu bludných proudů je nutná také spolupráce se Správou železnic, státní organizace, které je zhotovitel povinen oznámit zahájení prací a řídit se jejími pokyny.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady:
- a) dokumentaci o provádění stavby,
 - b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod.,
 - c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro jejich provedení,
 - d) doklady o likvidaci odpadů,
 - e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické podobě,
 - f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů nutných k úspěšné kolaudaci díla,
 - g) dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - h) geodetická zaměření stavby,
 - i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad o složení jistoty na účet objednatele).
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění.
- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy.
- 9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („**záruční doba**“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla.
- 11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady

uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu.

- 11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy.

12. ZÁRUKY

- 12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 4. kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.
- 12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku (jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem.

13. POJIŠTĚNÍ

- 13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného

plnění minimálně ve výši 15 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto pojištěn. Zhotovitel předloží do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

- 13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 5 000 000 Kč, s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce.

14. SANKCE

- 14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení.
- 14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.
- 14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 0, 8.3. nebo 8.4. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový jednotlivý případ.

- 14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty).
- 14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení.
- 14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní pokuty.
- 14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace,
 - f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. smlouvy.
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- 15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě.
- 16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.
- 16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.10. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno usnesením Rady městské části Praha 14 č. 254/RMČ/2022 ze dne 9. 5. 2022.
- 16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 16.12. Přílohy smlouvy:
a) položkový rozpočet

V Praze dne __. __. 2022



Městská část Praha 14
Jiří Zajac, starosta
objednatel

V Litoměřicích dne __. __. 2022



Gardenline s.r.o.,
Ing. Miloš Náprstek, jednatel
zhotovitel

Potvrzujeme, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověření členové Zastupitelstva městské části Praha 14:

V Praze dne _____

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14

člen Zastupitelstva městské části Praha 14

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 044-1-21
Stavba: Izolační zeleň Českobrodská

KSO: 822 2
Místo: MČ Praha 14

CC-CZ: 2112
Datum: 15.11.2021

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala veškerý materiál a práce potřebné k dokončení díla. Výkazy výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit samostatně.
Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace „Izolační zeleň Českobrodská“ . Z jejích D101-4.1 - Technická zpráva, D101-4.2 – Dopravní situace, D101-4.4 – Vzorové řezy, D101-4.5 – Charakteristické řezy byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především o výměry zpevněných ploch, objemy zemních a bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních prvků, a dále další nezbytné části nutné k dokončení stavby

Cena bez DPH			23 925 168,92
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	23 925 168,92	5 024 285,47
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			28 949 454,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	044-1-21		
Stavba:	Izolační zeleň Českobrodská		
Místo:	MČ Praha 14	Datum:	15.11.2021
Zadavatel:		Projektant:	Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		23 925 168,92	28 949 454,39
SO 101	Stezka	18 629 680,88	22 541 913,86
SO 102 - a	Spolská	0,00	0,00
SO 102 - b	Dářská	1 253 651,22	1 516 917,98
SO 103	Akcíz	0,00	0,00
SO 104	Údržba	0,00	0,00
SO 401	Veřejné osvětlení	3 757 862,97	4 547 014,19
SO 402	Veřejné osvětlení	283 973,85	343 608,36
SO 403	Veřejné osvětlení	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační zeleň Českobrodská

Objekt:

SO 101 - Stezka

KSO: 822 2
Místo: MC Praha 14

CC-CZ: 2112
Datum: 15.11.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	18 629 680,88
---------------------	----------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 629 680,88	21,00%	3 912 232,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	22 541 913,86
-------------------	--------------	----------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Izolační zeleň Českobrodská
Objekt: SO 101 - Stezka
Místo: MČ Praha 14
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 15.11.2021
Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 629 680,88
HSV - Práce a dodávky HSV	15 990 892,77
1 - Zemní práce	3 617 349,67
2 - Zakládání	874 582,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	770 365,26
4 - Vodorovné konstrukce	282 215,87
5 - Komunikace pozemní	5 540 577,92
8 - Trubní vedení	47 427,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 322 049,02
96 - Bourání konstrukcí	98 031,55
997 - Přesun sutě	118 191,64
998 - Přesun hmot	418 133,02
PSV - Práce a dodávky PSV	1 681 538,11
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	21 263,00
762 - Konstrukce tesařské	32 244,52
767 - Konstrukce zámečnické	1 618 835,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 195,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	957 250,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	957 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Izolační zeleň Českobrodská
Objekt: SO 101 - Stezka

Místo: MČ Praha 14

Datum: 15.11.2021

Zadavatel:

Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 629 680,88

D HSV Práce a dodávky HSV 15 990 892,77

D	1	Zemní práce 3 617 349,67						
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 261,540	12,59	28 472,79	CS ÚRS 2021 02
	vv		2261,54		2 261,540			
2	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	3 530,860	17,20	60 730,79	CS ÚRS 2021 02
	vv		3530,86		3 530,860			
3	K	121151127	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 400 do 500 mm strojně	m2	2 968,800	26,27	77 990,38	CS ÚRS 2021 02
	vv		2968,8		2 968,800			
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	924,010	117,18	108 275,49	CS ÚRS 2021 02
	vv		496,36*0,06		29,782			
	vv		3034,7*0,09		273,123			
	vv		295,67*0,1		29,567			
	vv		334,45*0,15		50,168			
	vv		1479,39*0,2		295,878			
	vv		246,15*0,3		73,845			
	vv		65,3*0,46		30,038			
	vv		19,61*0,51		10,001			
	vv		19,85*0,66		13,101			
	vv		135,01*0,7		94,507			
	vv		20*1,2		24,000			
	vv		Součet		924,010			
5	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	30,000	256,20	7 686,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"pro zábradlí - podél obruby Km 0,3"					
	vv		30*0,5		15,000			
	vv		"pro zábradlí - propojka Za Horou"					
	vv		30*0,5		15,000			
	vv		Součet		30,000			
6	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	19,107	557,81	10 658,08	CS ÚRS 2021 02
	vv		(106,15)*0,3*0,4		12,738			
	vv		(106,15)*0,3*0,2		6,369			
	vv		Součet		19,107			
7	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,955	600,60	2 975,97	CS ÚRS 2021 02
	vv		13,04*1*0,38		4,955			
8	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	7,971	2 069,76	16 498,06	CS ÚRS 2021 02
	vv		0,4*0,4*0,4*74		4,736			
	vv		0,55*0,25*0,4*13		0,715			
	vv		0,3*0,5*0,4*42		2,520			
	vv		Součet		7,971			
9	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,500	1 197,00	1 795,50	CS ÚRS 2021 02
	vv		1,5		1,500			
10	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6 457,501	107,73	695 666,58	CS ÚRS 2021 02
	vv		"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládku stavby"					
	vv		(2261,54)*0,2		452,308			
	vv		(3530,86)*0,3		1 059,258			
	vv		(2968,8)*0,5		1 484,400			
	vv		Mezisoučet		2 995,966			
	vv		"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování ze skládky stavby na místo upotřebení"					
	vv		(987,14)*0,2		197,428			
	vv		(1829,31)*0,23		420,741			
	vv		(1288,07)*0,3		386,421			
	vv		(339,49)*0,5		169,745			
	vv		Mezisoučet		1 174,335			
	vv		rozprostření zbylé ornice ze všech SO					
	vv		(22872)*0,1		2 287,200			
	vv		Součet		6 457,501			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	961,664	236,54	227 472,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		924,01+19,107+4,955+PI*0,15*0,15*30+7,971+1,5+2		961,664			
	vv		Součet		961,664			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 808,320	21,74	104 532,88	CS ÚRS 2021 02
	VV		961,664*5		4 808,320			
13	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	3 461,535	52,71	182 457,51	CS ÚRS 2021 02
	VV		"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování ze skládky stavby na místo upotřebení"					
	VV		(987,14)*0,2		197,428			
	VV		(1829,31)*0,23		420,741			
	VV		(1288,07)*0,3		386,421			
	VV		(339,49)*0,5		169,745			
	VV		Mezisoučet		1 174,335			
	VV		rozprostření zbylé ornice ze všech SO					
	VV		(22872)*0,1		2 287,200			
	VV		Součet		3 461,535			
14	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	411,446	126,63	52 101,41	CS ÚRS 2021 02
	VV		1*0,2		0,200			
	VV		84,44*0,35		29,554			
	VV		343,97*0,44		151,347			
	VV		275,78*0,48		132,374			
	VV		119,71*0,55		65,841			
	VV		30,6*1,05		32,130			
	VV		Součet		411,446			
15	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	740,603	222,60	164 858,23	CS ÚRS 2021 02
	VV		411,446		411,446			
	VV		411,446*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		740,603			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 730,995	311,85	539 810,79	CS ÚRS 2021 01
	VV		961,664		961,664			
	VV		961,664*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1 730,995			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2 995,966	19,56	58 601,09	CS ÚRS 2021 02
	VV		(2261,54)*0,2		452,308			
	VV		(3530,86)*0,3		1 059,258			
	VV		(2968,8)*0,5		1 484,400			
	VV		Součet		2 995,966			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	196,405	135,14	26 542,17	CS ÚRS 2021 02
	VV		dosyp nad vsakovací rygl					
	VV		631,35*0,3		189,405			
	VV		"odvodnění"					
	VV		12,5*0,2		2,500			
	VV		12,5*0,26		3,250			
	VV		12,5*0,1		1,250			
	VV		Součet		196,405			
19	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	378,810	398,48	150 948,21	CS ÚRS 2021 02
	VV		631,35*0,3		189,405			
	VV		189,405*2 "Přepočtené koeficientem množství		378,810			
20	M	58344121	šterkodrt' frakce 0/8	t	6,500	464,89	3 021,79	CS ÚRS 2021 02
	VV		12,5*0,26		3,250			
	VV		Součet		3,250			
	VV		3,25*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,500			
21	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	5,000	434,70	2 173,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		12,5*0,2		2,500			
	VV		Součet		2,500			
	VV		2,5*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,000			
22	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	2,500	410,55	1 026,38	CS ÚRS 2021 02
	VV		12,5*0,1		1,250			
	VV		Součet		1,250			
	VV		1,25*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,500			
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,345	223,65	748,11	CS ÚRS 2021 02
	VV		12,75*((1*0,28)-(PI*0,075*0,075))		3,345			
24	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	6,690	108,68	727,07	CS ÚRS 2021 02
	VV		3,345		3,345			
	VV		Součet		3,345			
	VV		3,345*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,690			
25	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	22 872,000	8,55	195 555,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		22872		22 872,000			
26	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	4 444,010	18,52	82 303,07	CS ÚRS 2021 02
	VV		987,14+1829,31+1288,07+339,49		4 444,010			
27	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	987,140	16,36	16 149,61	CS ÚRS 2021 02
	VV		987,14		987,140			
28	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 829,310	21,65	39 604,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		1829,31		1 829,310			
29	K	181351115	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 288,070	25,34	32 639,69	CS ÚRS 2021 02
	VV		1288,07		1 288,070			
30	K	181351117	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	339,490	41,90	14 224,63	CS ÚRS 2021 02
	VV		339,49		339,490			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4 444,010	53,62	238 287,82	CS ÚRS 2021 02
	VV		4444,01		4 444,010			
32	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,666	17 156,03	45 737,98	CS ÚRS 2021 02
	VV		4444,01*0,03		133,320			
	VV		133,32*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,666			
33	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	6 328,815	22,77	144 107,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		18,01		18,010			
	VV		64,82		64,820			
	VV		614,7		614,700			
	VV		5631,285		5 631,285			
	VV		Součet		6 328,815			
34	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	700,35	2 801,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		4		4,000			
35	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,000	1 249,50	2 499,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		4*1*0,5		2,000			
	VV		Součet		2,000			
36	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	13 250,440	13,32	176 495,86	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozrušení drnu před sejmutím"					
	VV		8806,43		8 806,430			
	VV		"před výsadbou"					
	VV		4444,01		4 444,010			
	VV		Součet		13 250,440			
37	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	554,40	2 217,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		4		4,000			
38	M	Strom_D	strom, Javor Babyka "Acer Campestre Elsrijk" velikost ok 14-16	kus	4,000	8 864,63	35 458,52	
	VV		4		4,000			
39	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	4,000	415,80	1 663,20	CS ÚRS 2021 01
	VV		4		4,000			
40	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	12,000	277,20	3 326,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		(4)*3		12,000			
41	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	4,000	138,60	554,40	CS ÚRS 2021 01
	VV		4		4,000			
42	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	0,400	709,80	283,92	CS ÚRS 2021 01
	VV		4*1*0,1		0,400			
43	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	4 444,010	3,47	15 420,71	CS ÚRS 2021 02
	VV		4444,01		4 444,010			
44	K	184816112.R	Hnojení pomocí tablet k jedné sazenici vč. dodání hnojiva	kus	32,000	27,72	887,04	
	VV		(4)*8		32,000			
	VV		Součet		32,000			
45	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	4,000	138,60	554,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		4		4,000			
46	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	0,320	1 212,75	388,08	CS ÚRS 2021 02
	VV		4*0,08		0,320			
47	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	111,900	361,20	40 418,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		4*0,2		0,800			
	VV		4444,01*0,025		111,100			
	VV		Součet		111,900			
D 2 Zakládání							874 582,66	
48	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	0,600	879,90	527,94	CS ÚRS 2021 02
	VV		2*0,3		0,600			
49	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	131,155	1 158,57	151 952,25	CS ÚRS 2021 02
	VV		132,36*0,63		83,387			
	VV		106,15*0,45		47,768			
	VV		Součet		131,155			
50	K	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	946,720	49,00	46 389,28	CS ÚRS 2021 02
	VV		357,72+589		946,720			
51	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	6 488,665	21,36	138 597,88	CS ÚRS 2021 02
	VV		"sanace zemní pláně"					
	VV		6488,665		6 488,665			
	VV		Součet		6 488,665			
52	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	8 178,924	48,96	400 440,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		"sanace zemní pláně"					
	VV		6488,665		6 488,665			
	VV		357,72+589		946,720			
	VV		Součet		7 435,385			
	VV		7435,385*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8 178,924			
53	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě	m3	32,780	1 074,47	35 221,13	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Gabion"					
	VV		39*0,15		5,850			
	VV		59,4*0,45		26,730			
	VV		"Gabion - výtok z UV"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv 1*0,2		0,200			
			vv Součet		32,780			
54	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	2,200	774,90	1 704,78	CS ÚRS 2021 02
			vv "pod úhlovou zeď"					
			vv 22*0,1		2,200			
			vv Součet		2,200			
55	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	5,560	2 831,85	15 745,09	CS ÚRS 2021 02
			vv schodiště					
			vv 18*0,1		1,800			
			vv 8*0,47		3,760			
			vv Součet		5,560			
56	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1, XC4, XF1	m3	5,200	3 183,60	16 554,72	CS ÚRS 2021 02
			vv 26*0,2		5,200			
57	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,160	528,15	3 253,40	CS ÚRS 2021 02
			vv (2*(2,5+(2,45+2,75))*2)*0,2		6,160			
58	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	6,160	134,40	827,90	CS ÚRS 2021 02
			vv 6,16		6,160			
59	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,316	52 395,00	16 556,82	CS ÚRS 2021 02
			vv (26,5*2,5)*4,335/1000		0,287			
			vv 0,287*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,316			
60	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	4,000	2 831,85	11 327,40	CS ÚRS 2021 02
			vv "pod úhlovou zeď"					
			vv 20*0,2		4,000			
			vv Součet		4,000			
61	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	8,400	382,20	3 210,48	CS ÚRS 2021 02
			vv "pod úhlovou zeď"					
			vv (20+20+1+1)*0,2		8,400			
			vv Součet		8,400			
62	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	8,400	76,86	645,62	CS ÚRS 2021 02
			vv "pod úhlovou zeď"					
			vv 8,4		8,400			
			vv Součet		8,400			
63	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	9,885	2 831,85	27 992,84	CS ÚRS 2021 02
			vv "mobiliál"					
			vv 0,4*0,4*0,4*74		4,736			
			vv 0,55*0,25*0,4*13		0,715			
			vv 0,3*0,5*0,4*42		2,520			
			vv "patky zábradlí"					
			vv 30*(Pl*0,125*0,125)*0,65		0,957			
			vv 30*(Pl*0,125*0,125)*0,65		0,957			
			vv Součet		9,885			
64	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	7,068	431,55	3 050,20	CS ÚRS 2021 02
			vv "patky zábradlí"					
			vv 30*(Pl*0,25)*0,15		3,534			
			vv 30*(Pl*0,25)*0,15		3,534			
			vv Součet		7,068			
65	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	7,068	82,74	584,81	CS ÚRS 2021 02
			vv 3,534+3,534		7,068			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				770 365,26	
66	K	327122114.6	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 1550 mm	m	20,000	9 041,06	180 821,20	
			vv 20		20,000			
67	K	327215141	Opěrná zeď z gabionů svařovaná síť s povrchovou úpravou galvan vyplněná lomovým kamenem	m3	62,700	7 008,75	439 448,63	CS ÚRS 2021 02
			vv "Gabion"					
			vv "nízká část 78 m, větší část 54 m"					
			vv 62,7		62,700			
			vv Součet		62,700			
68	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	18,240	427,35	7 794,86	CS ÚRS 2021 02
			vv 114*0,16		18,240			
			vv Součet		18,240			
69	M	59228406	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x400mm	kus	116,280	103,81	12 071,03	CS ÚRS 2021 02
			vv 114		114,000			
			vv 114*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		116,280			
70	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	34,240	712,95	24 411,41	CS ÚRS 2021 02
			vv (107+107)*0,16		34,240			
71	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	109,140	244,70	26 706,56	CS ÚRS 2021 02
			vv 107		107,000			
			vv 107*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		109,140			
72	M	59228410	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm	kus	109,140	316,38	34 529,71	CS ÚRS 2021 02
			vv 107		107,000			
			vv 107*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		109,140			
73	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	12,000	894,60	10 735,20	CS ÚRS 2021 02
			vv 75*0,16		12,000			
74	M	59228411	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1200mm	kus	76,500	442,44	33 846,66	CS ÚRS 2021 02
			vv 75		75,000			
			vv 75*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		76,500			
D	4		Vodorovné konstrukce				282 215,87	
75	K	4341214.R	Osazení schodišťových stupňů na desku, stupně na MC25	m	85,000	740,36	62 930,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		85		85,000			
76	M	stupeň	schodišťový stupeň betonový 150x350x1000 mm barva antracit	kus	85,850	2 158,70	185 324,40	
	VV		85		85,000			
	VV		85*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		85,850			
77	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	85,000	279,30	23 740,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		85		85,000			
78	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,750	536,55	6 841,01	CS ÚRS 2021 02
	VV		85*0,15		12,750			
79	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	12,750	105,00	1 338,75	CS ÚRS 2021 02
	VV		85*0,15		12,750			
80	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,275	1 260,00	1 606,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		12,75*(1*0,1)		1,275			
81	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,128	3 391,50	434,11	CS ÚRS 2021 02
	VV		2*0,8*0,8*0,1		0,128			
	D	5	Komunikace pozemní				5 540 577,92	
82	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	6 506,675	64,05	416 752,53	CS ÚRS 2021 02
	VV		"dobetonování v místě přechodů na stávající stezky"					
	VV		18,01		18,010			
	VV		"sanace zemní pláně"					
	VV		6488,665		6 488,665			
	VV		Součet		6 506,675			
83	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	614,700	202,65	124 568,96	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Chodník - bet. dl."					
	VV		614,7		614,700			
	VV		Součet		614,700			
84	K	564871112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 260 mm	m2	64,820	247,80	16 062,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		"vjezd - vegetační dl."					
	VV		64,82		64,820			
	VV		Součet		64,820			
85	K	564871113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm	m2	5 631,285	257,25	1 448 648,07	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asfalt"					
	VV		5631,285		5 631,285			
	VV		Součet		5 631,285			
86	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	5 481,985	31,50	172 682,53	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asfalt"					
	VV		5481,985		5 481,985			
	VV		Součet		5 481,985			
87	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	5 529,130	30,19	166 924,43	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asfalt"					
	VV		5529,13		5 529,130			
	VV		Součet		5 529,130			
88	K	577143121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 529,130	483,00	2 670 569,79	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asfalt"					
	VV		5529,13		5 529,130			
	VV		Součet		5 529,130			
89	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	18,010	347,55	6 259,38	CS ÚRS 2021 02
	VV		"dobetonování v místě přechodů na stávající stezky"					
	VV		18,01		18,010			
	VV		Součet		18,010			
90	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,110	304,50	6 732,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Chodník - bet. dl."					
	VV		17,97		17,970			
	VV		"Stezka - asfalt"					
	VV		4,14		4,140			
	VV		Součet		22,110			
91	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená	m2	22,773	608,55	13 858,51	CS ÚRS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárců pozemních komunikací tl 80 mm pl do 50 m2	m2	58,690	315,00	18 487,35	CS ÚRS 2021 02
	VV		"vjezd - vegetační dl."					
	VV		58,69		58,690			
	VV		Součet		58,690			
97	M	592452695.4	dlažba zámková zatravnňovací 20x20x8 cm barva přírodní	m2	60,451	573,66	34 678,32	
	VV		"vjezd - vegetační dl."					
	VV		58,69		58,690			
	VV		Součet		58,690			
	VV		58,69*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		60,451			
98	M	58343810	kamenivo drčené hrubé frakce 4/8	t	2,610	702,45	1 833,39	CS ÚRS 2021 02
	VV		58,69*0,08*0,278		1,305			
	VV		1,305*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,610			
99	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	9,130	364,35	3 326,52	CS ÚRS 2021 02
	VV		"vjezd - vegetační dl."					
	VV		4,01		4,010			
	VV		"Chodník - bet. dl."					
	VV		5,12		5,120			
	VV		Součet		9,130			
100	M	dlažba_02	dlaždice hladké z polymerbetonu 255x255 tl 6 cm barva světlá (alt. žula)	m2	9,404	4 057,52	38 156,92	
	VV		"vjezd - vegetační dl."					
	VV		4,01		4,010			
	VV		"Chodník - bet. dl."					
	VV		5,12		5,120			
	VV		Součet		9,130			
	VV		9,13*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		9,404			
D		8	Trubní vedení				47 427,71	
101	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	12,750	553,35	7 055,21	CS ÚRS 2021 02
	VV		12,75		12,750			
102	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	2,000	257,25	514,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		2		2,000			
103	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	2,000	160,65	321,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		2		2,000			
104	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,000	2 240,70	4 481,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		2		2,000			
105	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	306,60	613,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		2		2,000			
106	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	2,000	751,80	1 503,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		2		2,000			
107	M	59223856	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x195x50mm	kus	2,000	359,10	718,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		2		2,000			
108	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	2,000	1 302,00	2 604,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2		2,000			
109	M	59223870	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm	kus	2,000	516,60	1 033,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		2		2,000			
110	M	mříž	obrubníková vpust' rovná s přepážkou 585/680/210 mm	kus	2,000	11 272,80	22 545,60	
	VV		2		2,000			
111	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,300	2 625,00	6 037,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"obetonování UV" 2,3		2,300			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 322 049,02	
112	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	21,000	252,00	5 292,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		21		21,000			
113	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	21,000	626,85	13 163,85	CS ÚRS 2021 02
	VV		"B11" 1		1,000			
	VV		"C9a" 11		11,000			
	VV		"C9b" 8		8,000			
	VV		"C8a" 1		1,000			
	VV		Součet		21,000			
114	M	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	472,50	472,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		"E13, mimo dopravní obsluhu" 1		1,000			
115	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	21,000	938,70	19 712,70	CS ÚRS 2021 02
	VV		21		21,000			
116	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	21,000	626,85	13 163,85	CS ÚRS 2021 02
	VV		21		21,000			
117	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3 169,080	241,50	765 332,82	CS ÚRS 2021 02
	VV		3169,08		3 169,080			
118	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	3 232,462	154,62	499 803,27	CS ÚRS 2021 02
	VV		3169,08		3 169,080			
	VV		Součet		3 169,080			
	VV		3169,08*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3 232,462			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	K	916241213	Osazení obručníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,790	273,42	31 932,72	CS ÚRS 2021 02
	vv		51,97+64,82		116,790			
120	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	53,009	1 893,36	100 365,12	CS ÚRS 2021 02
	vv		51,97		51,970			
	vv		Součet		51,970			
	vv		51,97*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		53,009			
121	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	66,116	2 642,73	174 726,74	CS ÚRS 2021 02
	vv		64,82		64,820			
	vv		64,82*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		66,116			
122	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	279,500	210,00	58 695,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		279,5		279,500			
123	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	285,090	64,01	18 248,61	CS ÚRS 2021 02
	vv		279,5		279,500			
	vv		279,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		285,090			
124	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	22,000	97,02	2 134,44	CS ÚRS 2021 02
	vv		22		22,000			
125	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	77,650	134,19	10 419,85	CS ÚRS 2021 02
	vv		77,65		77,650			
126	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm	m	3,000	542,85	1 628,55	CS ÚRS 2021 02
	vv		"bet. zeď tl. 0,4 m" 1,5*2		3,000			
127	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	13,000	865,20	11 247,60	CS ÚRS 2021 02
	vv		13		13,000			
128	M	koš	odpadkový koš "dle IPR"	kus	13,000	62 895,53	817 641,89	
	vv		13		13,000			
129	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	37,000	1 071,00	39 627,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		37		37,000			
130	M	lavička	lavička dvounohá - dle IPR	kus	37,000	35 646,19	1 318 909,03	
	vv		37		37,000			
131	K	93617431.R	Montáž stojanu na kola kotevními šrouby na pevný podklad	kus	21,000	1 205,82	25 322,22	
	vv		21		21,000			
132	M	stojan	stojan na kolo "dle IPR"	kus	21,000	14 004,38	294 091,98	
	vv		21		21,000			
133	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	39,570	52,71	2 085,73	CS ÚRS 2021 02
	vv		39,57		39,570			
D	96		Bourání konstrukcí				98 031,55	
134	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	153,910	315,63	48 578,61	CS ÚRS 2021 02
	vv		153,91		153,910			
135	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	131,850	61,71	8 136,46	CS ÚRS 2021 02
	vv		131,85		131,850			
136	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	45,810	44,42	2 034,88	CS ÚRS 2021 02
	vv		45,81		45,810			
137	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	38,460	64,73	2 489,52	CS ÚRS 2021 02
	vv		38,46		38,460			
138	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	54,450	96,39	5 248,44	CS ÚRS 2021 02
	vv		54,45		54,450			
139	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	58,180	132,30	7 697,21	CS ÚRS 2021 02
	vv		58,18		58,180			
140	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,190	126,63	1 543,62	CS ÚRS 2021 02
	vv		12,19		12,190			
141	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	16,150	62,94	1 016,48	CS ÚRS 2021 02
	vv		16,15		16,150			
142	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	93,430	44,79	4 184,73	CS ÚRS 2021 02
	vv		93,43		93,430			
143	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,032	3 524,85	112,80	CS ÚRS 2021 02
	vv		2*(0,2*0,4*0,2)		0,032			
144	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,000	4 116,00	12 348,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		5*1,5*0,4		3,000			
145	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	6,500	434,28	2 822,82	CS ÚRS 2021 02
	vv		6,5		6,500			
146	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	390,29	780,58	CS ÚRS 2021 02
	vv		2		2,000			
147	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000	60,90	182,70	CS ÚRS 2021 02
	vv		1+1+1		3,000			
148	K	Demontáž_01	Odstranění bet. kvádrů 1 m3	kus	1,000	854,70	854,70	
	vv		1		1,000			
D	997		Přesun sutě				118 191,64	
149	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	76,643	49,77	3 814,52	CS ÚRS 2021 02
	vv		"podklad na trvalou skládku" 7,788+11,153+23,958+33,744		76,643			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		76,643			
150	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 073,002	11,87	12 736,53	CS ÚRS 2021 02
	vv		"podklad na trvalou skládku" (76,643)*14		1 073,002			
	vv		Součet		1 073,002			
151	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	146,157	55,97	8 180,41	CS ÚRS 2021 02
	vv		"asfalt" 29,007+3,852		32,859			
	vv		"beton" 96,194+3,311+3,737+0,064+0,228+2,4+0,164		106,098			
	vv		"ŽB" 7,2		7,200			
	vv		Součet		146,157			
152	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 046,198	15,23	31 163,60	CS ÚRS 2021 02
	vv		"asfalt" (29,007+3,852)*14		460,026			
	vv		"beton" (96,194+3,311+3,737+0,064+0,228+2,4+0,164)*14		1 485,372			
	vv		"ŽB" 7,2*14		100,800			
	vv		Součet		2 046,198			
153	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	32,859	531,30	17 457,99	CS ÚRS 2021 02
	vv		29,007+3,852		32,859			
154	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	106,098	184,80	19 606,91	CS ÚRS 2021 02
	vv		96,194+3,311+3,737+0,064+0,228+2,4+0,164		106,098			
155	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	7,200	184,80	1 330,56	CS ÚRS 2021 02
	vv		7,2		7,200			
156	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	76,643	311,85	23 901,12	CS ÚRS 2021 02
	vv		7,788+11,153+23,958+33,744		76,643			
	D	998	Přesun hmot				418 133,02	
157	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	2 304,525	181,44	418 133,02	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 681 538,11	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				21 263,00	
158	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	48,000	438,90	21 067,20	CS ÚRS 2021 02
	vv		48		48,000			
159	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,168	1 165,50	195,80	CS ÚRS 2021 02
	D	762	Konstrukce tesařské				32 244,52	
160	K	7627131.R	Montáž prostorové kce z hoblovaného řeziva průřezové pl do 120 cm2	m	72,870	347,98	25 357,30	
	vv		35*1,8		63,000			
	vv		21*0,47		9,870			
	vv		Součet		72,870			
161	M	60516111	řezivo modřínové sušené tl do 50mm	m3	0,274	21 976,50	6 021,56	CS ÚRS 2021 02
	vv		35*1,8*(0,038*0,09)		0,215			
	vv		21*0,47*(0,038*0,09)		0,034			
	vv		Součet		0,249			
	vv		0,249*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,274			
162	K	7627950.R	Spojovací prostředky pro montáž prostorových kcí	m3	0,249	3 476,55	865,66	
	vv		0,249		0,249			
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 618 835,23	
163	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	98,090	2 064,83	202 539,17	CS ÚRS 2021 01
	vv		"zábradlí na palisádě KM 0,3 - 18 ks" 24,48		24,480			
	vv		"zábradlí podél obruby KM 0,3 - 30 ks" 43,2		43,200			
	vv		"zábradlí Za Horou - 24 ks" 14,53		14,530			
	vv		"zábradlí Rožmberská - 24 ks" 15,88		15,880			
	vv		Součet		98,090			
164	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	4 494,356	168,69	758 152,91	CS ÚRS 2021 01
	vv		"trubka 51x3,2 mm"					
	vv		KM 0,3					
	vv		1,05*18*3,95		74,655			
	vv		2*24,48*3,95		193,392			
	vv		0,85*187*3,95		627,853			
	vv		Mezisoučet		895,900			
	vv		1,55*30*3,95		183,675			
	vv		2*43,2*3,95		341,280			
	vv		0,85*331*3,95		1 111,333			
	vv		Mezisoučet		1 636,288			
	vv		Za Horou					
	vv		1,55*20*3,95		122,450			
	vv		2*37,44*3,95		295,776			
	vv		0,85*283*3,95		950,173			
	vv		14,53*2*3,95		114,787			
	vv		Mezisoučet		1 483,186			
	vv		Rožmberská					
	vv		2*15,88*3,95		125,452			
	vv		Mezisoučet		125,452			
	vv		"JEKL 50x20x3"					
	vv		"Za Horou"					
	vv		(3*6,526*2)*2,97		116,293			
	vv		"Rožmberská"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(7,25*3*2)*2,97		129,195			
	VV		Mezisoučet		245,488			
	VV		"JEKL 50x40x3"					
	VV		"Za Horou"					
	VV		(0,8*6*2)*3,91		37,536			
	VV		"Rožmberská"					
	VV		(0,8*6*2)*3,91		37,536			
	VV		Mezisoučet		75,072			
	VV		"pásnice 100x10 "					
	VV		"KM 03"					
	VV		18*(0,1)*7,85		14,130			
	VV		"Za Horou"					
	VV		12*(0,1)*7,85		9,420			
	VV		"Rožmberská"					
	VV		12*(0,1)*7,85		9,420			
	VV		Mezisoučet		32,970			
	VV		Součet		4 494,356			
165	M	14011026	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm	m	1 100,726	310,33	341 588,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		KM 0,3					
	VV		1,05*18		18,900			
	VV		2*24,48		48,960			
	VV		0,85*187		158,950			
	VV		Mezisoučet		226,810			
	VV		1,55*30		46,500			
	VV		2*43,2		86,400			
	VV		0,85*331		281,350			
	VV		Mezisoučet		414,250			
	VV		Za Horou					
	VV		1,55*20		31,000			
	VV		2*37,44		74,880			
	VV		0,85*283		240,550			
	VV		14,53*2		29,060			
	VV		Mezisoučet		375,490			
	VV		Rožmberská					
	VV		2*15,88		31,760			
	VV		Součet		1 048,310			
	VV		1048,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1 100,726			
166	M	14550332.	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x20x3mm	t	0,257	78 499,58	20 174,39	
	VV		"Za Horou"					
	VV		(3*6,526*2)*2,97/1000		0,116			
	VV		"Rožmberská"					
	VV		(7,25*3*2)*2,97/1000		0,129			
	VV		Součet		0,245			
	VV		0,245*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,257			
167	M	14550144	profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x40x3mm	t	0,080	88 992,75	7 119,42	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Za Horou"					
	VV		(0,8*6*2)*3,91/1000		0,038			
	VV		"Rožmberská"					
	VV		(0,8*6*2)*3,91/1000		0,038			
	VV		Součet		0,076			
	VV		0,076*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,080			
168	M	13010288	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm	t	0,032	50 715,00	1 622,88	CS ÚRS 2021 02
	VV		"KM 03"					
	VV		18*(0,1)*7,85/1000		0,014			
	VV		"Za Horou"					
	VV		12*(0,1)*7,85/1000		0,009			
	VV		"Rožmberská"					
	VV		12*(0,1)*7,85/1000		0,009			
	VV		Součet		0,032			
169	K	789431231	Provedení žárového stříkání potrubí do DN 50 Zn 100 µm	m2	183,996	975,66	179 517,54	CS ÚRS 2021 02
	VV		"trubka 51x3,2 mm"					
	VV		KM 0,3					
	VV		1,05*18*(PI*0,051)		3,028			
	VV		2*24,48*(PI*0,051)		7,844			
	VV		0,85*187*(PI*0,051)		25,467			
	VV		Mezisoučet		36,339			
	VV		1,55*30*(PI*0,051)		7,450			
	VV		2*43,2*(PI*0,051)		13,843			
	VV		0,85*331*(PI*0,051)		45,078			
	VV		Mezisoučet		66,371			
	VV		Za Horou					
	VV		1,55*20*(PI*0,051)		4,967			
	VV		2*37,44*(PI*0,051)		11,997			
	VV		0,85*283*(PI*0,051)		38,541			
	VV		14,53*2*(PI*0,051)		4,656			
	VV		Mezisoučet		60,161			
	VV		Rožmberská					
	VV		2*15,88*(PI*0,051)		5,089			
	VV		Mezisoučet		5,089			
	VV		"JEKL 50x20x3"					
	VV		"Za Horou"					
	VV		(3*6,526*2)*((0,05+0,02)*2)		5,482			
	VV		"Rožmberská"					
	VV		(7,25*3*2)*((0,05+0,02)*2)		6,090			
	VV		Mezisoučet		11,572			
	VV		"JEKL 50x40x3"					
	VV		"Za Horou"					
	VV		(0,8*6*2)*((0,05+0,04)*2)		1,728			
	VV		"Rožmberská"					
	VV		(0,8*6*2)*((0,05+0,04)*2)		1,728			
	VV		Mezisoučet		3,456			
	VV		"pásnice 100x10 "					
	VV		"KM 03"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			18*(2*(0,1*0,1)+(0,1*4*0,01))		0,432			
			"Za Horou"					
			12*(2*(0,1*0,1)+(0,1*4*0,01))		0,288			
			"Rožmberská"					
			12*(2*(0,1*0,1)+(0,1*4*0,01))		0,288			
			Mezisoučet		1,008			
			Součet		183,996			
170	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	629,727	155,77	98 092,57	CS ÚRS 2021 02
			183,996*1,85		340,393			
			340,393*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		629,727			
171	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	5,932	1 690,50	10 028,05	CS ÚRS 2021 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 195,36	
172	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	19,038	105,00	1 998,99	CS ÚRS 2021 02
			35*1,8*((0,038+0,09)*2)		16,128			
			21*0,47*((0,038+0,09)*2)		2,527			
			(0,038*0,09)*2*(35+21)		0,383			
			Součet		19,038			
173	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	19,038	135,45	2 578,70	CS ÚRS 2021 02
			35*1,8*((0,038+0,09)*2)		16,128			
			21*0,47*((0,038+0,09)*2)		2,527			
			(0,038*0,09)*2*(35+21)		0,383			
			Součet		19,038			
174	K	783214101	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	19,038	129,15	2 458,76	CS ÚRS 2021 02
			35*1,8*((0,038+0,09)*2)		16,128			
			21*0,47*((0,038+0,09)*2)		2,527			
			(0,038*0,09)*2*(35+21)		0,383			
			Součet		19,038			
175	K	783217101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	19,038	113,40	2 158,91	CS ÚRS 2021 02
			35*1,8*((0,038+0,09)*2)		16,128			
			21*0,47*((0,038+0,09)*2)		2,527			
			(0,038*0,09)*2*(35+21)		0,383			
			Součet		19,038			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				957 250,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				957 250,00	
176	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS)	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2021 02
177	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	126 000,00	126 000,00	CS ÚRS 2021 02
178	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného provedení vč. GP)	kus	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2021 02
179	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	52 500,00	52 500,00	CS ÚRS 2021 02
180	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	400 000,00	400 000,00	CS ÚRS 2021 02
181	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2021 02
182	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	47 250,00	47 250,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační zeleň Českobrodská

Objekt:

SO 102 - a - Spolská

KSO: 822 2
Místo: MC Praha 14

CC-CZ: 2112
Datum: 15.11.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Izolační zeleň Českobrodská
Objekt: SO 102 - a - Spolská
Místo: MČ Praha 14
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 15.11.2021
Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Izolační zeleň Českobrodská
Objekt: SO 102 - a - Spolská

Místo: MČ Praha 14

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 15.11.2021

Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV					0,00
D	1		Zemní práce					0,00
1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	230,153	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		230,153		230,153			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	55,843	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		22,91*0,2		4,582			
	VV		73,23*0,7		51,261			
	VV		Součet		55,843			
3	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	6,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"pro zábradlí - podél obruby Km 0,3"					
	VV		12*0,5		6,000			
	VV		Součet		6,000			
4	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,055	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,55*0,25*0,4*1		0,055			
	VV		Součet		0,055			
5	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	64,016	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládku stavby" (230,153)*0,2		46,031			
	VV		"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování ze skládky stavby na místo upotřebení" (119,9)*0,15		17,985			
	VV		rozprostření v rámci SO 101					
	VV		Součet		64,016			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	56,322	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		55,843+0,055+(PI*0,15*0,15*6)		56,322			
	VV		Součet		56,322			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	281,660	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		56,332*5		281,660			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	17,985	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		(119,9)*0,15		17,985			
	VV		Součet		17,985			
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	27,828	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		83,12*0,2		16,624			
	VV		112,04*0,1		11,204			
	VV		Součet		27,828			
10	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	50,090	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		27,828		27,828			
	VV		27,828*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		50,090			
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	101,380	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		56,322		56,322			
	VV		56,322*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"		101,380			
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	46,031	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		(230,153)*0,2		46,031			
13	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	119,900	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		119,9		119,900			
14	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	119,900	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		119,9		119,900			
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	119,900	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		119,9		119,900			
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,573	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		119,09*0,03		3,573			
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	265,160	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		102,5+162,66		265,160			
	VV		Součet		265,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	353,850	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"rozrušení dmu před sejmutím"					
	VV		234,76		234,760			
	VV		"před výsadbou"					
	VV		119,09		119,090			
	VV		Součet		353,850			
19	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	119,090	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		119,09		119,090			
20	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,977	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		119,09*0,025		2,977			
D 2		Zakládání						0,00
21	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	104,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"sanace zemní pláň"					
	VV		104,5		104,500			
	VV		Součet		104,500			
22	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	114,950	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"sanace zemní pláň"					
	VV		104,5		104,500			
	VV		Součet		104,500			
	VV		104,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		114,950			
23	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,722	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		schodiště					
	VV		1,575*0,1		0,158			
	VV		1,2*0,47		0,564			
	VV		Součet		0,722			
24	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XA1, XC4, XF1	m3	0,555	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2,775*0,2		0,555			
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,340	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		(2*(1,85+1,5))*0,2		1,340			
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,340	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1,34		1,340			
27	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		(4,9*1,5)*4,335/1000		0,032			
	VV		0,032*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		0,035			
28	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,438	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"mobilíř"					
	VV		0,55*0,25*0,4*1		0,055			
	VV		"patky zábradlí"					
	VV		12*(Pl*0,125*0,125)*0,65		0,383			
	VV		Součet		0,438			
29	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	1,414	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"patky zábradlí"					
	VV		12*(Pl*0,25)*0,15		1,414			
	VV		Součet		1,414			
30	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	1,414	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1,414		1,414			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						0,00
31	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	6,240	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		39*0,16		6,240			
	VV		Součet		6,240			
32	M	59228406	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x400mm	kus	39,780	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		39		39,000			
	VV		39*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		39,780			
33	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	11,040	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		(34+35)*0,16		11,040			
34	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	34,680	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		34		34,000			
	VV		34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		34,680			
35	M	59228410	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm	kus	35,700	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		35		35,000			
	VV		35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		35,700			
36	K	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m	9,600	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		60*0,16		9,600			
37	M	59228411	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1200mm	kus	61,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		60		60,000			
	VV		60*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		61,200			
D 4		Vodorovné konstrukce						0,00
38	K	4341214.R	Osazení schodišťových stupňů na desku, stupně na MC25	m	9,000	0,00	0,00	
	VV		9		9,000			
39	M	stupeň	schodišťový stupeň betonový 150x350x1000 mm barva antracit	kus	9,090	0,00	0,00	
	VV		9		9,000			
	VV		9*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		9,090			
40	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	9,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		9		9,000			
41	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,350	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		9*0,15		1,350			
42	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,350	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		9*0,15		1,350			
	D	5	Komunikace				0,00	
43	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	129,800	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"sanace zemní pláň"					
	vv		129,8		129,800			
	vv		Součet		129,800			
44	K	564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	162,660	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"Chodník - asfalt"					
	vv		162,66		162,660			
	vv		Součet		162,660			
45	K	564871113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 270 mm	m2	102,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"Stezka - asfalt"					
	vv		102,5		102,500			
	vv		Součet		102,500			
46	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	265,160	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"Stezka - asfalt"					
	vv		102,5		102,500			
	vv		"Chodník - asfalt"					
	vv		162,66		162,660			
	vv		Součet		265,160			
47	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	239,910	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"Stezka - asfalt"					
	vv		93,55		93,550			
	vv		"Chodník - asfalt"					
	vv		146,36		146,360			
	vv		Součet		239,910			
48	K	577143121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	239,910	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"Stezka - asfalt"					
	vv		93,55		93,550			
	vv		"Chodník - asfalt"					
	vv		146,36		146,360			
	vv		Součet		239,910			
49	K	591141111.1	Kladení dlažby z betonových kostek na MC tl 50 mm	m2	16,300	0,00	0,00	
	vv		6,7+9,6		16,300			
50	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,830	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"Chodník - bet. dl."					
	vv		1,88		1,880			
	vv		"Stezka - asfalt"					
	vv		8,95		8,950			
	vv		Součet		10,830			
51	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená	m2	18,056	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"Chodník - bet. dl."					
	vv		1,88		1,880			
	vv		"Stezka - asfalt"					
	vv		8,95		8,950			
	vv		"Chodník - asfalt"					
	vv		6,7		6,700			
	vv		Součet		17,530			
	vv		17,53*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		18,056			
52	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm červená	m2	9,888	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		9,6		9,600			
	vv		9,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		9,888			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
53	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		7+1+2+2		12,000			
54	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	7,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"C9a" 4		4,000			
	vv		"C9b" 3		3,000			
	vv		Součet		7,000			
55	M	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"P2" 1		1,000			
56	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"IP6" 2		2,000			
	vv		"IP7" 2		2,000			
	vv		Součet		4,000			
57	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		10		10,000			
58	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		10		10,000			
59	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	17,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		17		17,000			
60	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	17,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		17		17,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	17,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		17		17,000			
62	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	17,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		17		17,000			
63	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	166,390	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		70,68+95,71		166,390			
64	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm	m	72,094	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		70,68		70,680			
	VV		Součet		70,680			
	VV		70,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		72,094			
65	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	97,624	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		95,71		95,710			
	VV		95,71*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		97,624			
66	K	919735113	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	14,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		14,5		14,500			
67	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1		1,000			
68	M	koš	odpadkový koš "dle IPR"	kus	1,000	0,00	0,00	
	VV		1		1,000			
D 96			Bourání konstrukcí					0,00
69	K	113106183	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	59,060	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		59,06		59,060			
70	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	134,280	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		134,28		134,280			
71	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	130,080	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		130,08		130,080			
72	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,020	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		5,02		5,020			
73	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,300	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		6,3		6,300			
74	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	5,280	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		5,28		5,280			
75	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	74,430	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		74,43		74,430			
76	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	61,870	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		61,87		61,870			
77	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1		1,000			
78	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2		2,000			
79	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		3		3,000			
80	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1+2+1		4,000			
81	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	10,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		odřezání					
	VV		10,5		10,500			
D 997			Přesun sutě					0,00
82	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	60,539	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podklad na trvalou skládku" 59,083+1,456		60,539			
	VV		Součet		60,539			
83	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	847,546	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podklad na trvalou skládku" (60,539)*14		847,546			
	VV		Součet		847,546			
84	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	77,094	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		24,628		24,628			
	VV		"asfalt" 28,618+1,668		30,286			
	VV		"beton" 3,938+15,258+2,475+0,246+0,263		22,180			
	VV		Součet		77,094			
85	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 079,316	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"asfalt" (28,618+1,668)*14		424,004			
	VV		"beton" (3,938+15,258+2,475+0,246+0,263)*14		310,520			
	VV		24,628*14		344,792			
	VV		Součet		1 079,316			
86	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	30,286	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		28,618+1,668		30,286			
87	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	22,180	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	3,938+15,258+2,475+0,246+0,263		22,180			
88	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	85,167	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		VV	60,539		60,539			
		VV	24,628		24,628			
		VV	Součet		85,167			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
89	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	120,156	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
90	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	41,440	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"zábradlí na palisádě Spolská - 20 ks" 6,08+20,96+14,4		41,440			
		VV	Součet		41,440			
91	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1 641,402	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
		VV	"trubka 51x3,2 mm"					
		VV	Spolská					
		VV	411,57*3,95		1 625,702			
		VV	Mezisoučet		1 625,702			
		VV	"pásnice 100x10 "					
		VV	20*(0,1)*7,85		15,700			
		VV	Mezisoučet		15,700			
		VV	Součet		1 641,402			
92	M	14011026	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm	m	432,149	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		VV	Spolská					
		VV	1,05*20		21,000			
		VV	6,08*2+20,96*2+14,4*2		82,880			
		VV	0,85*315		267,750			
		VV	1,55*12		18,600			
		VV	2*2,42+16,5		21,340			
		VV	Součet		411,570			
		VV	411,57*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		432,149			
93	M	13010288	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm	t	0,016	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		VV	"Spolská"					
		VV	20*(0,1)*7,85/1000		0,016			
		VV	Součet		0,016			
94	K	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	500,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		VV	"zastávkový přístřešek"					
		VV	"odhad, 6x1,7 m" 500		500,000			
95	K	789431231	Provedení žárového stříkání potrubí do DN 50 Zn 100 µm	m2	66,422	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		VV	"trubka 51x3,2 mm"					
		VV	Spolská					
		VV	411,57*(PI*0,051)		65,942			
		VV	Mezisoučet		65,942			
		VV	"pásnice 100x10 "					
		VV	20*(2*(0,1*0,1)+(0,1*4*0,01))		0,480			
		VV	Mezisoučet		0,480			
		VV	Součet		66,422			
96	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	227,330	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
		VV	66,422*1,85		122,881			
		VV	122,881*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		227,330			
97	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,165	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
98	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS)	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
99	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
100	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného provedení vč. GP)	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
101	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
102	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
103	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
104	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
105	K	032803000	Zřízení a zrušení provizorního nástupiště s přístupovým chodníkem (celkem 68 m2)	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační zeleň Českobrodská

Objekt:

SO 102 - b - Dářská

KSO: 822 2
Místo: MC Praha 14

CC-CZ: 2112
Datum: 15.11.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 253 651,22
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 253 651,22	21,00%	263 266,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 516 917,98
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Izolační zeleň Českobrodská
Objekt: SO 102 - b - Dářská
Místo: MČ Praha 14
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 15.11.2021
Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		1 253 651,22
HSV - Práce a dodávky HSV		762 645,48
1 - Zemní práce		120 403,63
2 - Zakládání		13 672,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce		64 188,17
5 - Komunikace		286 222,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		219 777,61
96 - Bourání konstrukcí		18 871,03
997 - Přesun sutě		47 023,98
998 - Přesun hmot		11 356,69
PSV - Práce a dodávky PSV		344 530,74
767 - Konstrukce zámečnické		344 530,74
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		146 475,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce		146 475,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Izolační zeleň Českobrodská				Datum:		15.11.2021	
Objekt:		SO 102 - b - Dářská				Projektant:		Projekce dopravní Filip, s.r.o.	
Místo:		MČ Praha 14				Zpracovatel:			
Zadavatel:									
Zhotovitel:									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 253 651,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

762 645,48

D 1

Zemní práce

120 403,63

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	311,580	12,59	3 922,79	CS ÚRS 2021 02
vv			311,58		311,580			
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	85,336	117,18	9 999,67	CS ÚRS 2021 02
vv			76,61*0,12		9,193			
vv			178,17*0,35		62,360			
vv			19,69*0,7		13,783			
vv			Součet		85,336			
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,209	107,73	7 455,89	CS ÚRS 2021 02
vv			"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládku stavby" (311,58)*0,2		62,316			
vv			"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování ze skládky stavby na místo upotřebení" (45,95)*0,15		6,893			
vv			rozprostření v rámci SO 101					
vv			Součet		69,209			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	85,336	236,54	20 185,38	CS ÚRS 2021 01
vv			85,336		85,336			
vv			Součet		85,336			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	426,680	21,74	9 276,02	CS ÚRS 2021 02
vv			85,336*5		426,680			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	6,893	145,53	1 003,14	CS ÚRS 2021 02
vv			(45,95)*0,15		6,893			
7	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	0,828	126,63	104,85	CS ÚRS 2021 02
vv			4,14*0,2		0,828			
vv			Součet		0,828			
8	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	1,490	222,60	331,67	CS ÚRS 2021 02
vv			0,828		0,828			
vv			0,828*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1,490			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	153,605	311,85	47 901,72	CS ÚRS 2021 01
vv			85,336		85,336			
vv			85,336*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		153,605			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	62,316	19,56	1 218,90	CS ÚRS 2021 02
vv			(311,58)*0,2		62,316			
11	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	45,950	28,35	1 302,68	CS ÚRS 2021 02
vv			45,95		45,950			
12	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	45,950	79,85	3 669,11	CS ÚRS 2021 02
vv			45,95		45,950			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	45,950	20,13	924,97	CS ÚRS 2021 02
vv			45,95		45,950			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,379	91,10	125,63	CS ÚRS 2021 02
vv			45,95*0,03		1,379			
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	332,080	22,77	7 561,46	CS ÚRS 2021 02
vv			257,66+74,42		332,080			
vv			Součet		332,080			
16	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	363,760	13,32	4 845,28	CS ÚRS 2021 02
vv			"rozrušení drnu před sejmutím"					
vv			317,81		317,810			
vv			"před výsadbou"					
vv			45,95		45,950			
vv			Součet		363,760			
17	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	45,950	3,47	159,45	CS ÚRS 2021 02
vv			45,95		45,950			
18	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,149	361,20	415,02	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		45,95*0,025		1,149			
	D	2	Zakládání				13 672,76	
19	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	181,780	21,36	3 882,82	CS ÚRS 2021 02
	VV		"sanace zemní pláně"		181,780			
	VV		181,78		181,780			
	VV		Součet		181,780			
20	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	199,958	48,96	9 789,94	CS ÚRS 2021 02
	VV		"sanace zemní pláně"		181,780			
	VV		181,78		181,780			
	VV		Součet		181,780			
	VV		181,78*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		199,958			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				64 188,17	
21	K	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	7,200	427,35	3 076,92	CS ÚRS 2021 02
	VV		45*0,16		7,200			
	VV		Součet		7,200			
22	M	59228406	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x400mm	kus	45,900	108,53	4 981,53	CS ÚRS 2021 02
	VV		45		45,000			
	VV		45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		45,900			
23	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	21,600	712,95	15 399,72	CS ÚRS 2021 02
	VV		(63+72)*0,16		21,600			
24	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	64,260	255,82	16 438,99	CS ÚRS 2021 02
	VV		63		63,000			
	VV		63*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		64,260			
25	M	59228410	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x1000mm	kus	73,440	330,76	24 291,01	CS ÚRS 2021 02
	VV		72		72,000			
	VV		72*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		73,440			
	D	5	Komunikace				286 222,64	
26	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	181,870	64,05	11 648,77	CS ÚRS 2021 02
	VV		"sanace zemní pláně"		181,870			
	VV		181,87		181,870			
	VV		Součet		181,870			
27	K	564861112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	74,420	202,65	15 081,21	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Chodník - bet. dl."		74,420			
	VV		74,42		74,420			
	VV		Součet		74,420			
28	K	564871113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm	m2	257,660	257,25	66 283,04	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asfalt"		257,660			
	VV		257,66		257,660			
	VV		Součet		257,660			
29	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	332,080	31,50	10 460,52	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asfalt"		332,080			
	VV		257,66		257,660			
	VV		"Chodník - asfalt"		74,420			
	VV		74,42		74,420			
	VV		Součet		332,080			
30	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	318,220	30,19	9 607,06	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asfalt"		247,700			
	VV		247,7		247,700			
	VV		"Chodník - asfalt"		70,520			
	VV		70,52		70,520			
	VV		Součet		318,220			
31	K	577143121	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	318,220	483,00	153 700,26	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asfalt"		247,700			
	VV		247,7		247,700			
	VV		"Chodník - asfalt"		70,520			
	VV		70,52		70,520			
	VV		Součet		318,220			
32	K	591141111.1	Kladení dlažby z betonových kostek na MC tl 50 mm	m2	3,900	597,14	2 328,85	
	VV		3,9		3,900			
33	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,750	304,50	4 795,88	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Chodník - bet. dl."		5,790			
	VV		5,79		5,790			
	VV		"Stezka - asfalt"		9,960			
	VV		9,96		9,960			
	VV		Součet		15,750			
34	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená	m2	20,240	608,55	12 317,05	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Chodník - bet. dl."		5,790			
	VV		5,79		5,790			
	VV		"Stezka - asfalt"		9,960			
	VV		9,96		9,960			
	VV		"Chodník - asfalt"		3,900			
	VV		3,9		3,900			
	VV		Součet		19,650			
	VV		19,65*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		20,240			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				219 777,61	
35	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	13,000	252,00	3 276,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		7+4+2		13,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	M	40445619	<i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm</i>	kus	7,000	626,85	4 387,95	CS ÚRS 2021 02
	VV		"C9a" 4		4,000			
	VV		"C9b" 3		3,000			
	VV		Součet		7,000			
37	M	40445621	<i>informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm</i>	kus	4,000	680,40	2 721,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		"IP6" 2		2,000			
	VV		"IP7" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
38	M	40445627	<i>informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm</i>	kus	2,000	2 856,00	5 712,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"IZ5a" 1		1,000			
	VV		"IZ5b" 1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	91451111R	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	312,90	312,90	
	VV		"označník - stávající" 1		1,000			
40	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	9,000	938,70	8 448,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		9		9,000			
41	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	9,000	626,85	5 641,65	CS ÚRS 2021 02
	VV		9		9,000			
42	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	17,000	103,01	1 751,17	CS ÚRS 2021 02
	VV		17		17,000			
43	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	17,000	301,35	5 122,95	CS ÚRS 2021 02
	VV		17		17,000			
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	153,680	241,50	37 113,72	CS ÚRS 2021 02
	VV		153,68		153,680			
45	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	156,754	154,62	24 237,30	CS ÚRS 2021 02
	VV		153,68		153,680			
	VV		Součet		153,680			
	VV		153,68*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		156,754			
46	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	42,320	273,42	11 571,13	CS ÚRS 2021 02
	VV		42,32		42,320			
47	M	58380004	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm</i>	m	43,166	1 893,36	81 728,78	CS ÚRS 2021 02
	VV		42,32		42,320			
	VV		Součet		42,320			
	VV		42,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		43,166			
48	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	13,850	210,00	2 908,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		13,85		13,850			
49	M	59217002	<i>obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm</i>	m	14,127	64,01	904,27	CS ÚRS 2021 02
	VV		13,85		13,850			
	VV		13,85*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		14,127			
50	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	37,770	134,19	5 068,36	CS ÚRS 2021 02
	VV		37,77		37,770			
D		96	Bourání konstrukcí				18 871,03	
51	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	106,590	78,53	8 370,51	CS ÚRS 2021 02
	VV		106,59		106,590			
	VV		Součet		106,590			
52	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	87,540	61,71	5 402,09	CS ÚRS 2021 02
	VV		87,54		87,540			
53	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	3,520	363,83	1 280,68	CS ÚRS 2021 02
	VV		3,52		3,520			
54	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	11,410	126,63	1 444,85	CS ÚRS 2021 02
	VV		11,41		11,410			
55	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	31,500	62,94	1 982,61	CS ÚRS 2021 02
	VV		26,5		26,500			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		31,500			
56	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	390,29	390,29	CS ÚRS 2021 02
	VV		"označník" 1		1,000			
D		997	Přesun sutě				47 023,98	
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	46,900	49,77	2 334,21	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podklad na trvalou skládku" 46,9		46,900			
	VV		Součet		46,900			
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	656,600	11,87	7 793,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		"podklad na trvalou skládku" (46,9)*14		656,600			
	VV		Součet		656,600			
59	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	31,603	55,97	1 768,82	CS ÚRS 2021 02
	VV		"asfalt" 19,259+3,606		22,865			
	VV		"beton"2,2+6,458+0,08		8,738			
	VV		Součet		31,603			
60	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	442,442	15,23	6 738,39	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"asfalt" (19,259+3,606)*14		320,110			
		VV	"beton" (2,2+6,458+0,08)*14		122,332			
		VV	Součet		442,442			
61	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	22,865	531,30	12 148,17	CS ÚRS 2021 02
		VV	19,259+3,606		22,865			
62	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	8,738	184,80	1 614,78	CS ÚRS 2021 02
		VV	2,2+6,458+0,08		8,738			
63	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	46,900	311,85	14 625,77	CS ÚRS 2021 02
		VV	46,9		46,900			
	D	998	Přesun hmot				11 356,69	
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	62,592	181,44	11 356,69	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				344 530,74	
	D	767	Konstrukce zámečnické				344 530,74	
65	K	767163221	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu konstrukce na schodišti	m	23,040	2 064,83	47 573,68	CS ÚRS 2021 01
		VV	"zábradlí Rožmberská - 18 ks" 23,04		23,040			
		VV	Součet		23,040			
66	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	946,014	168,69	159 583,10	CS ÚRS 2021 01
		VV	"trubka 51x3,2 mm"					
		VV	Dářská					
		VV	1,05*18*3,95		74,655			
		VV	2*(10,08+12,96)*3,95		182,016			
		VV	0,85*174*3,95		584,205			
		VV	23,04*3,95		91,008			
		VV	Mezisoučet		931,884			
		VV	"pásnice 100x10 "					
		VV	18*(0,1)*7,85		14,130			
		VV	Mezisoučet		14,130			
		VV	Součet		946,014			
67	M	14011026	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 51x3,2mm	m	247,716	310,33	76 873,71	CS ÚRS 2021 02
		VV	Dářská					
		VV	1,05*18		18,900			
		VV	2*(10,08+12,96)		46,080			
		VV	0,85*174		147,900			
		VV	23,04		23,040			
		VV	Součet		235,920			
		VV	235,92*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		247,716			
68	M	13010288	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm	t	0,014	50 715,00	710,01	CS ÚRS 2021 02
		VV	"Dářská"					
		VV	18*(0,1)*7,85/1000		0,014			
		VV	Součet		0,014			
69	K	789431231	Provedení žárového stříkání potrubí do DN 50 Zn 100 µm	m2	38,231	975,66	37 300,46	CS ÚRS 2021 02
		VV	"trubka 51x3,2 mm"					
		VV	Dářská					
		VV	235,92*(PI*0,051)		37,799			
		VV	Mezisoučet		37,799			
		VV	"pásnice 100x10 "					
		VV	18*(2*(0,1*0,1)+(0,1*4*0,01))		0,432			
		VV	Mezisoučet		0,432			
		VV	Součet		38,231			
70	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	130,845	155,77	20 381,73	CS ÚRS 2021 02
		VV	38,231*1,85		70,727			
		VV	70,727*1,85 "Přepočtené koeficientem množství		130,845			
71	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,247	1 690,50	2 108,05	CS ÚRS 2021 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				146 475,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				146 475,00	
72	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS)	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2021 02
73	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00	CS ÚRS 2021 02
74	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného provedení vč. GP)	kus	1,000	24 150,00	24 150,00	CS ÚRS 2021 02
75	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00	CS ÚRS 2021 02
76	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00	CS ÚRS 2021 02
77	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	17 325,00	17 325,00	CS ÚRS 2021 02
78	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační zeleň Českobrodská

Objekt:

SO 103 - Akcíz

KSO: 822 2
Místo: MC Praha 14

CC-CZ: 2112
Datum: 15.11.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační zeleň Českobrodská

Objekt:

SO 103 - Akciz

Místo:

MČ Praha 14

Datum:

15.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Izolační zeleň Českobrodská
Objekt: SO 103 - Akcíz

Místo: MČ Praha 14

Datum: 15.11.2021

Zadavatel: Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	913,800	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			913,8		913,800			
2	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	561,431	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			216,16*0,35		75,656			
			647,7*0,75		485,775			
			Součet		561,431			
3	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	182,760	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládku stavby" (913,8)*0,2		182,760			
			rozprostření v rámci SO 101					
			Součet		182,760			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	561,431	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
			561,431		561,431			
			Součet		561,431			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 807,155	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			561,431*5		2 807,155			
6	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	3,364	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			33,64*0,1		3,364			
			Součet		3,364			
7	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	6,055	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			3,364		3,364			
			3,364*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		6,055			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 010,576	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
			561,431		561,431			
			561,431*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		1 010,576			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	182,760	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			182,76		182,760			
10	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	609,420	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			272,89+3,25+56,18+108,04+169,06		609,420			
			Součet		609,420			
11	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé pl přes 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	932,080	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			"rozrušení drnu před sejmutím"					
			932,08		932,080			

D 2 Zakládání 0,00

12	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	281,490	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			"sanace zemní pláně"					
			281,49		281,490			
			Součet		281,490			
13	M	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	309,639	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			"sanace zemní pláně"					
			281,49		281,490			
			Součet		281,490			
			281,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		309,639			
14	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,297	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			"patky zábradlí"					
			7*(Pl*0,15*0,15)*0,6		0,297			
			Součet		0,297			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

15	K	348171510	Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 15 do 30 kg na 1 m oplocení	m	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			10		10,000			
16	M	13835000	plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 0,75mm	m2	16,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			10*1,6		16,000			
17	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
			1+1		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	55342344	brána plotová dvoukřídlá Pz 4650x1600mm	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1		1,000			
	D	5	Komunikace				0,00	
19	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	281,490	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"sanace zemní pláň"					
	VV		281,49		281,490			
	VV		Součet		281,490			
20	K	564861112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm	m2	59,430	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Chodník - bet. dl."					
	VV		3,25		3,250			
	VV		"Chodník - asphalt"					
	VV		56,18		56,180			
	VV		Součet		59,430			
21	K	564871112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 260 mm	m2	277,100	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"vjezd - kam. dl."					
	VV		108,04		108,040			
	VV		"vjezd - asphalt"					
	VV		169,06		169,060			
	VV		Součet		277,100			
22	K	564871113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 270 mm	m2	272,890	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asphalt"					
	VV		272,89		272,890			
	VV		Součet		272,890			
23	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	498,130	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asphalt"					
	VV		272,89		272,890			
	VV		"Chodník - asphalt"					
	VV		56,18		56,180			
	VV		"vjezd - asphalt"					
	VV		169,06		169,060			
	VV		Součet		498,130			
24	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	482,230	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asphalt"					
	VV		263,5		263,500			
	VV		"Chodník - asphalt"					
	VV		51,58		51,580			
	VV		"vjezd - asphalt"					
	VV		167,15		167,150			
	VV		Součet		482,230			
25	K	577143121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	482,230	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asphalt"					
	VV		263,5		263,500			
	VV		"Chodník - asphalt"					
	VV		51,58		51,580			
	VV		"vjezd - asphalt"					
	VV		167,15		167,150			
	VV		Součet		482,230			
26	K	591141111.1	Kladení dlažby z betonových kostek na MC tl 50 mm	m2	4,600	0,00	0,00	
	VV		"Chodník - asphalt"					
	VV		4,6		4,600			
	VV		Součet		4,600			
27	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	108,040	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"vjezd - kam. dl."					
	VV		108,04		108,040			
	VV		Součet		108,040			
28	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	110,201	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"vjezd - kam. dl."					
	VV		108,04		108,040			
	VV		Součet		108,040			
	VV		108,04*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		110,201			
29	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	14,550	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Chodník - bet. dl."					
	VV		3,25		3,250			
	VV		"Stezka - asphalt"					
	VV		9,39		9,390			
	VV		"vjezd - asphalt"					
	VV		1,91		1,910			
	VV		Součet		14,550			
30	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená	m2	16,377	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Chodník - asphalt"					
	VV		4,6		4,600			
	VV		"Stezka - asphalt"					
	VV		9,39		9,390			
	VV		"vjezd - asphalt"					
	VV		1,91		1,910			
	VV		Součet		15,900			
	VV		15,9*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		16,377			
31	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přirodní	m2	3,283	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Chodník - bet. dl."					
	VV		3,25		3,250			
	VV		Součet		3,250			
	VV		3,25*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		3,283			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
32	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
33	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	8,640	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		8,64		8,640			
34	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	22,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2+2+1+1+1+4+11		22,000			
35	M	40445619	<i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm</i>	kus	11,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"C9a" 4		4,000			
	VV		"C9b" 1		1,000			
	VV		"C8a" 1		1,000			
	VV		"C4c" 1		1,000			
	VV		"B2" 3		3,000			
	VV		"C2b" 1		1,000			
	VV		Součet		11,000			
36	M	40445621	<i>informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm</i>	kus	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"IP4b" 2		2,000			
	VV		"IP7" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
37	M	40445615	<i>značky upravující přednost P6 700mm</i>	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		1		1,000			
38	M	40445626	<i>informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm</i>	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"IP19" 1		1,000			
39	M	40445608	<i>značky upravující přednost P1, P4 700mm</i>	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"P4" 1		1,000			
40	M	40445625	<i>informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm</i>	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"IP12" 2		2,000			
41	M	40445650	<i>dotatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm</i>	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"E13, vyhrazeno pro akcí" 2		2,000			
42	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	17,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		17		17,000			
43	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	17,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		17		17,000			
44	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		5		5,000			
45	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	2,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2,5		2,500			
46	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		5		5,000			
47	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	2,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2,5		2,500			
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	260,530	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		260,53		260,530			
49	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	265,741	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		260,53		260,530			
	VV		Součet		260,530			
	VV		260,53*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		265,741			
50	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	97,160	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		84,16+9+2+2		97,160			
51	M	58380004	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm</i>	m	85,843	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		84,16		84,160			
	VV		Součet		84,160			
	VV		84,16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		85,843			
52	M	58380004.0	<i>obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm "ATYP - zkosený, nájezdový"</i>	m	9,180	0,00	0,00	
	VV		9		9,000			
	VV		9*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		9,180			
53	M	58380004.1	<i>obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm "ATYP - zaoblené nároží, přechod"</i>	m	4,080	0,00	0,00	
	VV		"L" 2		2,000			
	VV		"P" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
	VV		4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		4,080			
54	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2,2		2,200			
55	M	59217002	<i>obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm</i>	m	2,244	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		2,2		2,200			
	VV		2,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		2,244			
56	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	13,250	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		13,25		13,250			
57	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 800 mm	m	6,250	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		6,25		6,250			
58	M	592270.R	<i>žlabovka příkopová betonová 500x600x170mm, koryto 570x90 mm</i>	m	6,375	0,00	0,00	
	VV		6,25		6,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	789431231	Provedení žárového stříkání potrubí do DN 50 Zn 100 µm	m2	13,495	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		"trubka 51x3,2 mm"					
	vv		84,23*(PI*0,051)		13,495			
	vv		Součet		13,495			
82	M	15625101	drát metalizační Zn D 3mm	kg	46,187	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		13,495*1,85		24,966			
	vv		24,966*1,85 "Přepočtené koeficientem množství"		46,187			
83	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,436	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
84	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	32,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		16+16		32,000			
85	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		32		32,000			
86	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	20,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		10+10		20,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
87	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS)	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
88	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
89	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného provedení vč. GP)	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
90	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
91	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
92	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační zeleň Českobrodská

Objekt:

SO 104 - Údržba

KSO: 822 2
Místo: MČ Praha 14

CC-CZ: 2112
Datum: 15.11.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační zeleň Českobrodská

Objekt:

SO 104 - Údržba

Místo:

MČ Praha 14

Datum:

15.11.2021

Zadavatel:

Projektant:

Projekce dopravní
Filip, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Izolační zeleň Českobrodská
Objekt: SO 104 - Údržba

Místo: MČ Praha 14

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 15.11.2021

Projektant: Projekce dopravní
Filip, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	60,270	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					60,27	60,270		
2	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,082	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládku stavby" (60,27)*0,15	9,041		
VV					"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování ze skládky stavby na místo upotřebení" (60,27)*0,15	9,041		
VV					Součet	18,082		
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,041	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					9,041	9,041		
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,041	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					9,041	9,041		
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	60,270	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					60,27	60,270		
6	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	60,270	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					60,27	60,270		
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,270	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					60,27	60,270		
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,036	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					60,27*0,03	1,808		
VV					1,808*0,02 "Přepočtené koeficientem množství	0,036		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	491,190	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					491,19	491,190		
10	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	60,270	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					60,27	60,270		
11	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	60,270	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					60,27	60,270		
12	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,507	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					60,27*0,025	1,507		

D 5 Komunikace 0,00

13	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	491,190	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					"Stezka - asfalt"			
VV					491,19	491,190		
VV					Součet	491,190		
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	491,190	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					"Stezka - asfalt"			
VV					491,19	491,190		
VV					Součet	491,190		
15	K	577143121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	491,190	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					"Stezka - asfalt"			
VV					491,19	491,190		
VV					Součet	491,190		
16	K	591141111.1	Kladení dlažby z betonových kostek na MC tl 50 mm	m2	20,520	0,00	0,00	
VV					9,43+11,09	20,520		
17	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená	m2	9,713	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					"Chodník - asfalt"			
VV					9,43	9,430		
VV					Součet	9,430		
VV					9,43*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	9,713		
18	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm červená	m2	11,423	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV					11,09	11,090		
VV					11,09*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	11,423		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	259,380	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			259,38		259,380			
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	264,568	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			259,38		259,380			
VV			Součet		259,380			
VV			259,38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		264,568			
21	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			"stávající" 1		1,000			
D		96	Bourání konstrukcí				0,00	
22	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,650	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			5,65		5,650			
23	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	521,940	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			521,94		521,940			
24	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	256,100	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			256,1		256,100			
25	K	966001211.R	Odstranění lavičky stabilní volné	kus	1,000	0,00	0,00	
VV			"bude znovu použita" 1		1,000			
D		997	Přesun sutě				0,00	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	60,023	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			"frézink, na trvalou skládku" 60,023		60,023			
VV			Součet		60,023			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	840,322	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			"frézink, na trvalou skládku" (60,023)*14		840,322			
VV			Součet		840,322			
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,713	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			1,469+10,244		11,713			
VV			Součet		11,713			
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	163,982	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			"beton na trvalou skládku" (11,713)*14		163,982			
VV			Součet		163,982			
30	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	60,023	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			60,023		60,023			
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,713	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			11,713		11,713			
VV			Součet		11,713			
D		998	Přesun hmot				0,00	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	55,241	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				0,00	
33	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	500,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			"stávající přístřešek, odhad" 500		500,000			
34	K	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	500,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
VV			"přístřešek - odhad" 500		500,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
35	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS)	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
36	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
37	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného provedení vč. GP)	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
38	K	030001000	Zařízení stavenišť	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
39	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
40	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Izolační zeleň Českobrodská

Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo: MČ Praha 14

CC-CZ:

Datum: 15.11.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Projekce dopravní Filip, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 757 862,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 757 862,97	21,00%	789 151,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 547 014,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Izolační zeleň Českobrodská
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení
Místo: MČ Praha 14
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 15.11.2021
Projektant: Projekce dopravní
Zpracovatel: Filip, s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 757 862,97
D1 - ZEMNÍ PRÁCE a HSV	1 262 059,34
D2 - ELEKTROMONTÁŽ, DEMONTÁŽ a PSV	454 846,78
D3 - MATERIÁL	1 676 580,60
D4 - Vedlejší rozpoč. náklady	364 376,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Izolační zeleň Českobrodská				Datum:		15.11.2021	
Objekt:		SO 401 - Veřejné osvětlení				Projektant:		Projekce dopravní Filip, s.r.o.	
Místo:		MČ Praha 14				Zpracovatel:			
Zadavatel:									
Zhotovitel:									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 757 862,97

D D1 ZEMNÍ PRÁCE a HSV

1 262 059,34

1	K	Pol1	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	1,327	5 250,00	6 966,75	
2	K	Pol2	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	448,350	52,70	23 628,05	
3	K	Pol3	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	6,000	576,92	3 461,52	
4	K	Pol4	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušťky do 5 cm	m2	23,000	93,87	2 159,01	
5	K	Pol5	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 4	kus	54,000	1 392,93	75 218,22	
6	K	Pol6	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4	m	1 281,000	274,43	351 544,83	
7	K	Pol7	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	46,000	641,37	29 503,02	
8	K	Pol8	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	1 281,000	101,98	130 636,38	
9	K	Pol9	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	1 327,000	13,00	17 251,00	
10	K	Pol10	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	1 261,000	23,18	29 229,98	
11	K	Pol11	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 15 cm	m	64,000	32,34	2 069,76	
12	K	Pol12	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4	m	1 281,000	53,22	68 174,82	
13	K	Pol13	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 110 cm, z horniny třídy 4	m	46,000	167,36	7 698,56	
14	K	Pol14	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	27,867	104,99	2 925,76	
15	K	Pol15	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	65,023	22,35	1 453,26	
16	K	Pol16	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 20 cm	m2	29,000	188,15	5 456,35	
17	K	Pol17	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 10 cm	m2	6,000	325,50	1 953,00	
18	K	Pol18	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 5 cm	m2	23,000	905,63	20 829,49	
19	K	Pol19	Zřízení krytu vozovky a chodníku z litého asfaltu tloušťky do 8 cm	m2	23,000	1 449,00	33 327,00	
20	K	Pol20	Montáž označovacího štítku stožáru VO	kus	54,000	66,41	3 586,14	
21	K	Pol21	Montáž označovacího štítku kabelu	kus	108,000	12,80	1 382,40	
22	K	Pol22	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	50,000	295,84	14 792,00	
23	K	Pol23	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	50,000	171,47	8 573,50	
24	K	Pol24	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	1 300,000	43,95	57 135,00	
25	K	Pol25	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	1 300,000	16,79	21 827,00	
26	K	Pol26	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20	kus	54,000	1 890,00	102 060,00	
27	K	Pol27	Uložení PVC pouzdra pro stožáry VO	kus	54,000	70,04	3 782,16	
28	K	Pol28	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,240	193,20	625,97	
29	K	Pol29	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	12,420	555,45	6 898,69	
30	K	Pol30	Potěr asfaltový podkladní nebo vyrovnávací tl 20 mm	m2	92,000	265,65	24 439,80	
31	K	Pol31	Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 20 cm	m2	116,000	226,38	26 260,08	
32	K	Pol32	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ložní tloušťky 7 cm	m2	116,000	802,99	93 146,84	
33	K	Pol33	Kryt vozovky a chodníku z asfaltového betonu při elektromontážích vrstva ohrusná tloušťky 5 cm	m2	116,000	603,75	70 035,00	
34	K	Pol34	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	4,000	3 507,00	14 028,00	

D D2 ELEKTROMONTÁŽ, DEMONTÁŽ a PSV

454 846,78

35	K	Pol35	Montáž svítidlo výbojkové uliční, závěsné lampy	kus	54,000	585,64	31 624,56	
36	K	Pol36	Demontáž výbojkového svítidla - závěsné lampy	kus	4,000	307,91	1 231,64	
37	K	Pol37	Základní antikorozi jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	92,000	99,74	9 176,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	Pol38	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	54,000	3 381,00	182 574,00	
39	K	Pol39	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	4,000	2 028,60	8 114,40	
40	K	Pol40	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení	kus	54,000	753,48	40 687,92	
41	K	Pol41	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení	kus	4,000	404,51	1 618,04	
42	K	Pol42	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	1 460,000	62,07	90 622,20	
43	K	Pol43	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	59,000	160,60	9 475,40	
44	K	Pol44	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	54,000	190,79	10 302,66	
45	K	Pol45	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	324,000	21,62	7 004,88	
46	K	Pol46	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	1 460,000	42,75	62 415,00	
47	K	Pol47	Montáž rozváděče RVO	kus	0,000	9 918,41	0,00	

D	D3	MATERIÁL					1 676 580,60	
48	M	Pol48	Pouzdro pro vetknutý stožár VO typu K (trubka PVC-U Ø315x7,7)	kus	54,000	1 144,71	61 814,34	
49	M	Pol49	Svítilidlo LED 12W s konstantním světelným tokem	kus	54,000	6 962,45	375 972,30	
50	M	Pol50	Základní speciální barva na pozinkovaný povrch (á 1ka)	kg	37,000	540,96	20 015,52	
51	M	Pol51	STOŽÁR válcový bezpaticový ocelový K5 žárově zinkovaný (výška 5m)	kus	54,000	8 370,39	452 001,06	
52	M	Pol52	Elektrovýzbroj SCHM 1,5-35 včetně zapojení	kus	54,000	883,89	47 730,06	
53	M	Pol53	Pásek FeZn 30x4 mm	m	1 327,000	108,19	143 568,13	
54	M	Pol54	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	59,000	50,12	2 957,08	
55	M	Pol55	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	54,000	53,01	2 862,54	
56	M	Pol56	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)	m	324,000	23,18	7 510,32	
57	M	Pol57	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY)	m	1 460,000	271,69	396 667,40	
58	M	Pol58	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	51,000	126,43	6 447,93	
59	M	Pol59	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	1 409,000	74,75	105 322,75	
60	M	Pol60	šterkodrť frakce 0/63	t	29,000	521,64	15 127,56	
61	M	Pol61	Označovací štítek stožáru VO	kus	54,000	223,39	12 063,06	
62	M	Pol62	Označovací štítek kabelu	kus	108,000	5,20	561,60	
63	M	Pol63	Spojovací elektroinstalační materiál	kpl	1,000	3 018,75	3 018,75	
64	M	Pol64	hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy	kg	46,000	498,70	22 940,20	
65	M	Pol65	Nový zapínací rozváděč RVO	kus	0,000	104 228,99	0,00	

D	D4	Vedlejší rozpoč. náklady					364 376,25	
66	K	Pol66	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	26 250,00	26 250,00	
67	K	Pol67	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	17 440,50	17 440,50	
68	K	Pol68	Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace a přejímacího řízení	kpl	1,000	67 683,00	67 683,00	
69	K	Pol69	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	25 410,00	25 410,00	
70	K	Pol70	Revize	kpl	1,000	40 540,50	40 540,50	
71	K	Pol71	Koordinační činnost	kpl	1,000	40 656,00	40 656,00	
72	K	Pol72	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	129 071,25	129 071,25	
73	K	Pol73	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	17 325,00	17 325,00	