

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. 0215/2022/OI_Oddl/1050

Izolační zeleň Českobrodská – Etapa I

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	Gardenline s.r.o.
Sídlo:	Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
IČO:	27263827
DIČ:	CZ27263827
Právní forma:	112- Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 21435
Zastoupen:	Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	194984094/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0215/2022/OI_Oddl/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. Předmět díla

Předmět díla se rozšiřuje o stavební objekt „SO 104 – Souvislá údržba“, jehož provedení vyplynulo z proběhlých koordinací s DOSS (dotčené orgány státní správy).

3. Cena díla

Doplňuje se odstavce:


- 5.6. Cena díla za provedení prací - rozšíření předmětu díla dle čl. 2 Dodatku č. 1 k SoD byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	764 553,35 Kč
DPH 21%	160 556,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	925 109,55 Kč


3. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Ostatní ustanovení SoD č. j. 0215/2022/OI_Oddl/1050 ze dne 26. 5. 2022 zůstávají v platnosti
- 3.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 29. 6. 2022 usnesením č. 409/RMČ/2022.

V Praze



Jiří Zajac
starosta



Ing. Miloš Náprstek
jednatel

Potvrzuji, že ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Pověřený člen Zastupitelstva městské části Praha 14:

V Praze dne _____

člen Zastupitelstva městské části Praha 14

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Iz Českobrodská_SO104_souvislá údržba

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28.4.2022

Zadavatel: MČ Praha 14 IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: Projekce dopravní Filip s.r.o. IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			764 553,35
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 764 553,35	Výše daně 160 556,20
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			925 109,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Iz Českobrodská_SO104_souvislá údržba

Místo: Datum: 28.4.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		764 553,35	925 109,55
SO 101	Stezka	0,00	0,00
SO 102	a - Spolská	0,00	0,00
SO 102 (1)	b - Dářská	0,00	0,00
SO 103	Akcíz	0,00	0,00
SO 104	Údržba	764 553,35	925 109,55
SO 401	Veřejné osvětlení	0,00	0,00
SO 402	Veřejné osvětlení	0,00	0,00
SO 403	Veřejné osvětlení	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Iz Českobrodská_SO104_souvislá údržba

Objekt:

SO 104 - Údržba

KSO:

Místo:

Zadavatel: MČ P14

Zhotovitel:

Projektant: Projekce dopravní Filip, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.4.2022

IČ: 00231312

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

764 553,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	764 553,35	21,00%	160 556,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

925 109,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Iz Českobrodská_SO104_souvislá údržba

Objekt:

SO 104 - Údržba

Místo:

Datum:

28.4.2022

Zadavatel: MČ Praha 14

Projektant: Projekce do|

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

764 553,35

HSV - Práce a dodávky HSV

552 203,35

1 - Zemní práce

28 711,21

5 - Komunikace

290 246,07

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 300,77

96 - Bourání konstrukcí

68 752,60

997 - Přesun sutě

50 169,77

998 - Přesun hmot

10 022,93

PSV - Práce a dodávky PSV

117 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

117 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 850,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

94 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Iz Českobrodská_SO104_souvislá údržba

Objekt:

SO 104 - Údržba

Místo:

Datum:

28.4.2022

Zadavatel: MČ P14

Projektant: Projekce do

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							764 553,35	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					552 203,35	
D	1	Zemní práce					28 711,21	
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	60,270	59,84	3 606,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		60,27		60,270			
	VV		Součet		60,270			
2	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,082	107,73	1 947,97	CS ÚRS 2021 02
	VV		"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování na skládce stavby" (60,27)*0,15		9,041			
	VV		"svrchní vrstva, zemina vhodná k ohumusování ze skládce stavby na místo upotřebení" (60,27)*0,15		9,041			
	VV		Součet		18,082			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	9,041	145,53	1 315,74	CS ÚRS 2021 02
	VV		9,041		9,041			
	VV		Součet		9,041			
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,041	19,56	176,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		9,041		9,041			
	VV		Součet		9,041			
5	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	60,270	28,35	1 708,65	CS ÚRS 2021 02
	VV		60,27		60,270			
	VV		Součet		60,270			
6	K	181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	60,270	79,85	4 812,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		60,27		60,270			
	VV		Součet		60,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	60,270	20,13	1 213,24	CS ÚRS 2021 02
	VV		60,27		60,270			
	VV		Součet		60,270			
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,036	17 156,03	617,62	CS ÚRS 2021 02
9	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	491,190	22,77	11 184,40	CS ÚRS 2021 02
	VV		491,19		491,190			
	VV		Součet		491,190			
10	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	60,270	22,80	1 374,16	CS ÚRS 2021 02
	VV		60,27		60,270			
	VV		Součet		60,270			
11	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	60,270	3,47	209,14	CS ÚRS 2021 02
	VV		60,27		60,270			
	VV		Součet		60,270			
12	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,507	361,20	544,33	CS ÚRS 2021 02
	VV		60,27*0,025		1,507			
	VV		Součet		1,507			
D		5	Komunikace				290 246,07	
13	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	491,190	31,50	15 472,49	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asfalt"					
	VV		491,19		491,190			
	VV		Součet		491,190			
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	491,190	30,19	14 829,03	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asfalt"					
	VV		491,19		491,190			
	VV		Součet		491,190			
15	K	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	491,190	483,00	237 244,77	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Stezka - asfalt"					
	VV		491,19		491,190			
	VV		Součet		491,190			
16	K	591141111.1	Kladení dlažby z betonových kostek na MC tl 50 mm	m2	20,520	597,14	12 253,31	
	VV		9,43+11,09		20,520			
	VV		Součet		20,520			
17	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm červená	m2	9,713	608,55	5 910,85	CS ÚRS 2021 02
	VV		"Chodník - asfalt"					
	VV		9,43		9,430			
	VV		Součet		9,430			
	VV		9,43*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		9,713			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		9,713			
18	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm červená	m2	11,423	397,06	4 535,62	CS ÚRS 2021 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 300,77	
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	259,380	241,50	62 640,27	CS ÚRS 2021 02
VV			259,38		259,380			
VV			Součet		259,380			
20	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	264,568	154,62	40 907,50	CS ÚRS 2021 02
VV			259,38		259,380			
VV			Součet		259,380			
VV			259,38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		264,568			
VV			Součet		264,568			
21	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	1,000	753,00	753,00	CS ÚRS 2021 02
VV			"stávající" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D 96			Bourání konstrukcí				68 752,60	
22	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	5,650	92,40	522,06	CS ÚRS 2021 02
VV			5,65		5,650			
VV			Součet		5,650			
23	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	521,940	103,00	53 759,82	CS ÚRS 2021 02
VV			521,94		521,940			
VV			Součet		521,940			
24	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	256,100	44,79	11 470,72	CS ÚRS 2021 02
VV			256,1		256,100			
VV			Součet		256,100			
25	K	966001211.R	Odstranění lavičky stabilní volné	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV			"bude znovu použita" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D 997			Přesun sutě				50 169,77	
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	60,023	49,77	2 987,34	CS ÚRS 2021 02
VV			"frézink, na trvalou skládku" 60,023		60,023			
VV			Součet		60,023			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	840,322	11,87	9 974,62	CS ÚRS 2021 02
VV			"frézink, na trvalou skládku" (60,023)*14		840,322			
VV			Součet		840,322			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,713	55,97	655,58	CS ÚRS 2021 02
	VV		1,469+10,244		11,713			
	VV		Součet		11,713			
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	163,982	15,23	2 497,45	CS ÚRS 2021 02
	VV		"beton na trvalou skládku" (11,713)*14		163,982			
	VV		Součet		163,982			
30	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	60,023	531,30	31 890,22	CS ÚRS 2021 02
	VV		60,023		60,023			
	VV		Součet		60,023			
31	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,713	184,80	2 164,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		11,713		11,713			
	VV		Součet		11,713			
D		998	Přesun hmot				10 022,93	
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	55,241	181,44	10 022,93	CS ÚRS 2021 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				117 500,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				117 500,00	
33	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	500,000	145,00	72 500,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"stávající přístřešek, odhad" 500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
34	K	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	500,000	90,00	45 000,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		"přístřešek - odhad" 500		500,000			
	VV		Součet		500,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				94 850,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				94 850,00	
35	K	012103000.1	Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS)	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	CS ÚRS 2021 02
36	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	17 650,00	17 650,00	CS ÚRS 2021 02
37	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (zaměření skutečného provedení vč. GP)	kus	1,000	15 400,00	15 400,00	CS ÚRS 2021 02
38	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2021 02
39	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2021 02
40	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02