

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Oplocení Komunitního centra Baštýřská

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka
Číslo účtu:	27-9800050998/6000

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	289 82 703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený MS v Praze oddíl C vložka 157709
Zastoupení:	Marek Košarišťan, Jiří Mittelbach, jednatele
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení „Oplocení Komunitního centra Baštýřská“.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace na akci Komunitní centrum Jahodnice - novostavba, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové dokumentace je a3atelier s.r.o., se sídlem Praha 1, Konviktská 998/15, PSČ 11000, IČO: 24164500. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 14.12.2022, v zadávací dokumentaci ze dne 8.12.2022 včetně příloh a výkazu výměr.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je také:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

- e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací,
 - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - m) vypracování dokumentace skutečného provedení
 - n) potřebné geodetické práce nutné pro realizaci díla a nutné pro zápis do katastru nemovitostí
 - o) zaškolení obsluhy všech technologických částí staveb
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo

mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní, dílenské a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na udržování čistoty využívaných veřejných komunikací, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla: do 7 dnů od podpisu smlouvy
dokončení díla: do 31. 5. 2023
- 4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 5 984 832,77 Kč

DPH 21 %: 1 256 814,88 Kč

Cena s DPH 7 241 647,65 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.
- 5.8. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů (faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Faktura musí být

- vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
- 6.2. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
- 6.5. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat povinné náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady (faktury) nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla (např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
- 8.3. Zhotovitel před započítím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně technických listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů bez udání důvodu
- 8.4. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.5. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.

- 8.6. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.7. TD objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.
- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatel.
- 8.9. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatel zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 5.
- 8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatel učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.12. TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatel dočasně zastaveno.

- 8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 8.14. Pokud charakter a rozsah stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, takové úkony vyžaduje, vyzve zhotovitel kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zajištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě.
- 8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.
- 8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.

- 8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.24. Stavbyvedoucím je Ing. David Harant. Tato osoba musí osobně při realizaci díla vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

9. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 9.2. K zahájení převjímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- jednoduchý záznam o stavbě
 - atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů

- změnové listy.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.
- 9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. této smlouvy.
- 9.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělky dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Záruční doba začíná plynout od bezvadného předání díla objednateli a je stanovena a 5 let.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 3 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.

12. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 12.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 12.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací

- 12.2.1. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.
- 12.2.2. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %
- 12.2.3. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrny cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce takto:
- pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH
- 12.2.4. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírůstek na podíl vedlejších rozpočtových nákladů
- 12.2.5. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 12.3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatel schváleného změnového listu.
- 12.4. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách.
- 12.5. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 12.6. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací zástupcem objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

13. SANKCE

- 13.1. Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává jednorázová pokuta ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.2. Za prodlení s termínem předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení v plnění harmonogramu prací dle přílohy č. 2.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.

- 13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 13.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 13.9. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací).
- 13.10. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 13.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

14. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 14.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat odpovídající částku ze záruky nebo jistoty.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - d) vstup zhotovitele do likvidace,

- e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - f) nedodržování povinnosti stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Objednatel si vyhrazuje právo ne zahájit plnění předmětu smlouvy při nezískání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za toto odstoupení od smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční kompenzace
- 16.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 16.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 16.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 16.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 16.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 16.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

- 16.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 16.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 16.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 16.17. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu.
- 16.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet.
- 16.19. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 12/RMČ/2023 ze dne 9. 1. 2023.

Přílohy:

1. rozpočet
2. finanční a časový harmonogram stavby

V Praze

V Praze

Městská část Praha 14
Jiří Zajac, starosta

Jiří Mittelbach
jednatel

Marek Košarišťan
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 023C/2022
Stavba: Komunitní centrum Jahodnice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.12.2022

IČ:
DIČ:

IČ: 289 82 703
DIČ: CZ28982703

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			5 984 832,77
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			5 984 832,77
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 984 832,77	Výše daně 1 256 814,88
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 241 647,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 023C/2022

Stavba: Komunitní centrum Jahodnice

Místo: Datum: 14.12.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: KVS stavební, s Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		5 984 832,77	7 241 647,65
SO-03	Plotové a opěrné zdi	5 573 832,77	6 744 337,65
3.1	Bourací a demontážní práce	690 699,99	835 746,99
3.2	Nový severozápadní plot	808 370,80	978 128,67
3.3	Nový severovýchodní plot	1 366 237,00	1 653 146,77
3.4	Nový vnitřní plot	258 755,70	313 094,40
3.5	Nové jihovýchodní opěrné stěny	1 286 990,66	1 557 258,70
3.6	Nový jihozápadní plot	76 383,51	92 424,05
3.7	Nový přístřešek pro popelnice KC	217 103,76	262 695,55
3.8	Nový plot podél západní hranice	869 291,35	1 051 842,53
SO-04	Vedlejší rozpočtové náklady	411 000,00	497 310,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 984 832,77	7 241 647,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.1 - Bourací a demontážní práce

KSO:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14


Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum: 14.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Pozná

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Náklady z rozpočtu	690 699,99
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	690 699,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	690 699,99	21,00%	145 047,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	835 746,99
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.1 - Bourací a demontážní práce

Místo:

Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.


Datum:

14.12.2022

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	690 699,99
HSV - Práce a dodávky HSV	690 699,99
1 - Zemní práce	26 204,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	396 122,49
997 - Přesun sutě	268 373,05
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	690 699,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunitní centrum Jahodnice
Objekt: SO-03 - Plotové a opěrné zdi
Soupis: 3.1 - Bourací a demontážní práce

Místo: Baštiřská 67/2, Praha 14
Zadavatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.
Datum: 14.12.2022
Projektant: a3atelier, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							690 699,99	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					690 699,99	
D	1	Zemní práce					26 204,45	
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	29,905	800,00	23 924,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			"zásyp po vybouraných základech" 29,905		29,905			
VV			Součet		29,905			
12	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	90,710	25,14	2 280,45	CS ÚRS 2022 01
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
VV			90,71*1		90,710			
VV			Součet		90,710			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					396 122,49	
11	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000	3 890,39	7 780,78	CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání základů z betonu prostého					
VV			"jižní oplocení " 20*0,2*0,5		2,000			
VV			Součet		2,000			
10	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	28,778	8 982,17	258 488,89	CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání základů z betonu železového					
VV			"severní část oplocení " (21+2,2+18)*0,4*0,8		13,184			
VV			"východní část oplocení"(2,4+3,1+0,6+9,6)*0,4*0,8		5,024			
VV			"západní část oplocení" (12*0,4*0,8)+(21,81*0,2*0,8)		7,330			
VV			"jižní část oplocení a část východního pod pletivem"		3,240			
VV			27*0,2*0,6					
VV			Součet		28,778			
2	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	2,270	1 752,24	3 977,58	CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc pilířů cihelných					
VV			"východní plot - pilíř" (1,85*0,45*0,45)+(1,2*0,8*0,45)		0,807			
VV			"jižní plot" 0,75*1,5*1,3		1,463			
VV			Součet		2,270			
1	K	962033121	Bourání zdiva nadzákladového z tvárníc betonových včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3	m3	23,624	4 358,70	102 969,93	CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového z tvárníc včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3					
VV			"severní část oplocení štipané bloky" (21+2,2+18)*1,6*0,2		13,184			
VV			"východní část oplocení"((2,4*1,6*0,2)+(3,1*2*0,2)+(0,6*1,4*0,2)+(9,6*1,6*0,2))		5,248			
VV			"západní část oplocení" (12*1,8*0,2)+(21,81*0,2*0,2)		5,192			
VV			Součet		23,624			
9	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	2,000	2 993,41	5 986,82	CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového					
VV			"jižní oplocení - rámové dílce" 20*0,2*0,5		2,000			
VV			Součet		2,000			
6	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	27,000	373,39	10 081,53	CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných					
VV			2+3+12+10		27,000			
VV			Součet		27,000			
8	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	49,000	73,01	3 577,49	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m					
VV			22+27		49,000			
VV			Součet		49,000			
7	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v přes 1 do 2 m	m	20,000	99,82	1 996,40	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 2 m					
4	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2	kus	1,000	209,64	209,64	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2					
3	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	248,23	248,23	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 6 m2					
5	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl přes 8 do 10 m2	kus	1,000	805,20	805,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	997		Přesun sutě				268 373,05	
14	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	136,612	770,78	105 297,80	CS ÚRS 2022 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	136,612	298,30	40 751,36	CS ÚRS 2022 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 595,628	13,04	33 846,99	CS ÚRS 2022 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			136,612*19		2 595,628			
VV			Součet		2 595,628			
17	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	8,400	400,00	3 360,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
VV			4,4*4		8,400			
VV			Součet		8,400			
18	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	118,677	700,00	83 073,90	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
VV			49,61+69,067		118,677			
VV			Součet		118,677			
19	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	4,086	500,00	2 043,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.2 - Nový severozápadní plot

KSO:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14


Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum: 14.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Pozná

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Náklady z rozpočtu	808 370,80
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	808 370,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	808 370,80	21,00%	169 757,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	978 128,67
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.2 - Nový severozápadní plot

Místo:

Baštiřská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

14.12.2022

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

ena ce em []

1) Náklady ze soupisu prací	808 370,80
HSV - Práce a dodávky HSV	590 812,07
1 - Zemní práce	30 111,99
2 - Zakládání	108 926,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	333 718,99
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 965,88
998 - Přesun hmot	54 088,53
PSV - Práce a dodávky PSV	202 493,90
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 527,32
741 - Elektroinstalace - silnoproud	30 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	158 966,58
M - Práce a dodávky M	15 064,83
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	15 064,83

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 808 370,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Komunitní centrum Jahodnice					Datum:	14.12.2022		
Objekt:	SO-03 - Plotové a opěrné zdi					Projektant:	a3atelier, s.r.o.		
Soupis:	3.2 - Nový severozápadní plot					Zpracovatel:			
Místo:	Baštiřská 67/2, Praha 14								
Zadavatel:	Městská část Praha 14								
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

808 370,80

DHSVPráce a dodávky HSV

590 812,07

D1Zemní práce

30 111,99

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	15,000	318,12	4 771,80	CS ÚRS 2022 01
PP			Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
VV			Pro ukotvení gabionů ocelové sloupy					
VV			1*15				15,000	
VV			Součet				15,000	
2	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	11,380	431,80	4 913,88	CS ÚRS 2022 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
VV			"hloubení rýh pro gabion a ze strany komunitní zahrádky pro ZB zesílení"					
VV			19,1*1*0,55				10,505	
VV			"hloubení rýh pro gabion u stupňovité terasy					
VV			2,65*0,6*0,55				0,875	
VV			Součet				11,380	
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	22,920	367,14	8 414,85	CS ÚRS 2022 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	22,920	244,06	5 593,86	CS ÚRS 2022 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			Zásyp geomříže ze strany komunitní zahrádky - zemina s ostatních výkopů na stavbě					
VV			19,1*1,5*0,8				22,920	
VV			Součet				22,920	
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	22,920	280,00	6 417,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
D2			Zakládání					
D2			108 926,68					
6	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	12,800	327,50	4 192,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
VV			Kolem drenáže ze strany zahrádky + napojení na stávající drenáž					
VV			11,3+1,5				12,800	
VV			Součet				12,800	
7	K	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	33,900	46,31	1 569,91	CS ÚRS 2022 01
PP			Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé					
VV			Ze strany zahrádky					
VV			11,3*1,5*2				33,900	
VV			Součet				33,900	
8	M	69321025	geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 130kN/m	m2	40,155	188,78	7 580,46	CS ÚRS 2022 01
PP			geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 130kN/m					
VV			33,9*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství				40,155	
9	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	9,040	22,11	199,87	CS ÚRS 2022 01
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
VV			Kolem drenáže ze strany zahrádky					
VV			11,3*0,8				9,040	
VV			Součet				9,040	
10	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	10,708	24,09	257,96	CS ÚRS 2022 01
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
VV			9,04*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství				10,708	
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,374	1 898,26	6 404,73	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		" pro gabion a ze strany komunitní zahrádky pro ZB zesílení"					
	VV		19,1*0,8*0,2		3,056			
	VV		" pro gabion u stupňovité terasy					
	VV		2,65*0,6*0,2		0,318			
	VV		Součet		3,374			
12	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,060	3 233,30	3 427,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem nepokládaného tř. C 16/20					
	VV		Obetonování oc. sloupů pro gabiony					
	VV		(PI*0,15*0,15*1)*15		1,060			
	VV		Součet		1,060			
13	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	14,125	1 689,66	23 866,45	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		Ze strany zahrádky pr. výška					
	VV		11,3*1,25		14,125			
	VV		Součet		14,125			
14	K	279311110/R	Betonový základ pro posuvnou bránu vč. výkopu, betonu oceli	m3	1,656	13 663,30	22 626,42	
	PP		Betonový základ pro posuvnou bránu vč. výkopu, betonu oceli					
	VV		2,3*0,6*1,2		1,656			
	VV		Součet		1,656			
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,619	62 684,30	38 801,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				333 718,99	
16	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC	kus	15,000	900,00	13 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky nad terén do 2,60 m do vynechaných otvorů					
17	M	RMAT0001	plotový sloupek ocelový žárově zinkovaný dl.3000 mm 50/50mm	kus	15,000	3 000,00	45 000,00	
	PP		plotový sloupek ocelový žárově zinkovaný dl.3000 mm					
18	K	348215222	Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	18,270	4 577,73	83 635,13	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m					
	VV		"plot gabion š.0,4m a pr. výšky 2,1m" 21,75*2,1*0,4		18,270			
	VV		Součet		18,270			
19	M	31319016	koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m	m3	18,270	3 108,14	56 785,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m					
20	K	348215223	Příplatek za oblouk	m3	3,755	705,07	2 647,54	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příplatek za oblouk					
	VV		4,47*2,1*0,4		3,755			
21	K	348215311	Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho	m3	18,270	5 768,83	105 396,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho					
	VV		"plot gabion š.0,4m a pr. výšky 2,1m" 21,75*2,1*0,4		18,270			
	VV		Součet		18,270			
22	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	32,886	813,54	26 754,08	CS ÚRS 2022 01
	PP		kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250					
	VV		18,27*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		32,886			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				63 965,88	
23	K	936104213/R	Montáž květníku přichycením kotevními šrouby	m	19,100	429,72	8 207,65	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž květníku přichycením kotevními šrouby					
	VV		19,1		19,100			
	VV		Součet		19,100			
24	M	74910221	květináč betonový 1200x400x400mm	kus	16,000	3 222,87	51 565,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		květináč betonový 1200x300x400mm					
25	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	65,250	64,25	4 192,31	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		Lešení pro skládání kamenů s obou stran oplocení					
	VV		21,75*1,5*2		65,250			
	VV		Součet		65,250			
	D	998	Přesun hmot				54 088,53	
26	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	142,327	380,03	54 088,53	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				202 493,90	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 527,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	28,589	135,59	3 876,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		Hydroizolace dle PD kolem gabionů a ZB					
	VV		(0,28+0,7+1,25+0,3)*11,3		28,589			
	VV		Součet		28,589			
28	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	34,907	200,00	6 981,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		28,589*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		34,907			
29	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	18,080	130,38	2 357,27	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		Ze strany zahrádky dle PD					
	VV		11,3*1,6		18,080			
	VV		Součet		18,080			
30	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	98,163	3,18	312,27	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				30 000,00	
31	K	741110000	Montáž a dodávka přívodního kabelu pro pojezdovou bránu	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
	PP		Montáž a dodávka přívodního kabelu pro pojezdovou bránu					
	D	767	Konstrukce zámečnické				158 966,58	
32	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství vrat elektrického pohonu	kus	1,000	1 846,11	1 846,11	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství vrat elektrického pohonu					
33	M	55345878	pohon vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně	kus	1,000	46 935,00	46 935,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		pohon garážových vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně					
34	K	767651131	Montáž vrat - fotobuněk	pár	1,000	324,37	324,37	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství fotobuněk pro bezpečný chod					
35	M	40461020	fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m	sada	1,000	2 075,57	2 075,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		fotobuňka bezpečnostní infrazávora dosah do 30m					
36	K	767654230	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce přes 9 do 13 m2	kus	1,000	6 184,99	6 184,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových posuvných do ocelové konstrukce, plochy přes 9 do 13 m2					
37	M	55344724	vrata ocelová posuvná s rámem 3,3x 3,6m	kus	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		vrata ocelová posuvná s rámem 7,2x 1,7m					
38	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 136,710	1,41	1 600,54	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	M	Práce a dodávky M				15 064,83	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				15 064,83	
39	K	460161131	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	25,000	300,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
40	K	460431141	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	25,000	42,76	1 069,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2					
41	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	25,000	118,90	2 972,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm					
42	K	460661511	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 25 cm	m	25,000	68,32	1 708,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm					
43	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	7,502	241,98	1 815,33	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.3 - Nový severovýchodní plot

KSO:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:

Pozná

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Náklady z rozpočtu	1 366 237,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 366 237,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 366 237,00	21,00%	286 909,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 653 146,77
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.3 - Nový severovýchodní plot

Místo:

Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

14.12.2022

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

]

1) Náklady ze soupisu prací	1 366 237,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 340 845,64
1 - Zemní práce	59 477,76
2 - Zakládání	256 657,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	777 897,97
5 - Komunikace pozemní	82 734,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 453,73
998 - Přesun hmot	112 624,17
PSV - Práce a dodávky PSV	25 391,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	18 664,76
767 - Konstrukce zámečnické	6 726,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 366 237,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunitní centrum Jahodnice
Objekt: SO-03 - Plotové a opěrné zdi
Soupis: 3.3 - Nový severovýchodní plot
Místo: Baštiřská 67/2, Praha 14
Zadavatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 14.12.2022
Projektant: a3atelier, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 366 237,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 340 845,64

D 1 Zemní práce 59 477,76

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	36,400	318,12	11 579,57	CS ÚRS 2022 01
PP			Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
VV			Pro ukotvení gabionů ocelové sloupy					
VV			1*30		30,000			
VV			Pro ukotvení kovového plotu a vstupní brány					
VV			0,8*8		6,400			
VV			Součet		36,400			
2	K	132112332	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	3,080	791,64	2 438,25	CS ÚRS 2022 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných					
VV			Přístřešek pro popelnice ZUS					
VV			1,4*5,5*0,4		3,080			
VV			Součet		3,080			
3	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	15,727	431,80	6 790,92	CS ÚRS 2022 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
VV			"hloubení rýh pro gabion a ze strany herních prvků pro ZB zesílení"					
VV			19,99*1*0,55		10,995			
VV			"hloubení rýh pro gabion s truhlíky					
VV			14,34*0,6*0,55		4,732			
VV			Součet		15,727			
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	56,288	280,00	15 760,64	CS ÚRS 2022 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			"na mezideponii pro zpětné zásypy"15,727+3,08		18,807			
VV			"pro zpětný zásyp geomříží"37,481		37,481			
VV			Součet		56,288			
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	37,481	367,14	13 760,77	CS ÚRS 2022 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	37,481	244,06	9 147,61	CS ÚRS 2022 01
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
VV			Zásyp geomříže ze strany herních prvků - zemina s ostatních výkopů na stavbě					
VV			19,99*1,5*1,25		37,481			
VV			Součet		37,481			
D 2			Zakládání				256 657,08	
7	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	28,680	327,50	9 392,70	CS ÚRS 2022 01
PP			Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
VV			Drenáž ze strany herních prvků + napojení na drenáž u parkoviště					
VV			28,68		28,680			
VV			Součet		28,680			
8	K	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	89,955	46,31	4 165,82	CS ÚRS 2022 01
PP			Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé					
VV			Ze strany herních prvků					
VV			19,99*1,5*3		89,955			
VV			Součet		89,955			
9	M	69321025	geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 130kN/m	m2	106,552	188,78	20 114,89	CS ÚRS 2022 01
PP			geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 130kN/m					
VV			89,955*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		106,552			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	15,992	22,11	353,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		Kolem drenáže ze strany herních prvků					
	VV		19,99*0,8		15,992			
	VV		Součet		15,992			
11	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	18,943	24,09	456,34	CS ÚRS 2022 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		15,992*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství"		18,943			
12	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	6,459	1 898,26	12 260,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		" pro gabion a ze strany herních prvků pro ZB zesílení"					
	VV		19,99*0,8*0,2		3,198			
	VV		" pro gabion s truhlíky"					
	VV		14,34*0,6*0,2		1,721			
	VV		"pro přístřešek na popelnice ZUŠ					
	VV		1,4*5,5*0,2		1,540			
	VV		Součet		6,459			
13	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,573	3 233,30	8 319,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		Obetonování oc. sloupů pro gabiony					
	VV		(PI*0,15*0,15*1)*30		2,121			
	VV		Pro ukotvení kovového plotu a vstupní brány					
	VV		(PI*0,15*0,15*0,8)*8		0,452			
	VV		Součet		2,573			
14	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	33,983	1 689,66	57 419,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		Ze strany herních prvků až ke gabionům s květníky					
	VV		19,99*1,7		33,983			
	VV		Součet		33,983			
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,300	62 684,30	144 173,89	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				777 897,97	
16	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky nad terén do 2,60 m do vynechaných otvorů	kus	38,000	900,00	34 200,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky nad terén do 2,60 m do vynechaných otvorů					
	VV		Pro ukotvení gabionů					
	VV		30		30,000			
	VV		Pro ukotvení kovového plotu a vstupní brány					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		38,000			
17	M	RMAT0001	plotový sloupek ocelový žárově zinkovaný 50x50mm dl. 3000 mm	kus	30,000	3 000,00	90 000,00	
	PP		plotový sloupek ocelový žárově zinkovaný dl.3000 mm					
18	M	55342182	plotový profilovaný sloupek D 40-50mm dl 2,5-3,0m pro svařované pletivo v návínu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	8,000	5 013,70	40 109,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		plotový profilovaný sloupek D 60-60mm dl 2,5-3,0m pro oplocení a branku - žárově zinkovaný + barva					
19	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 4 do 6 m2	kus	1,000	1 866,97	1 866,97	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2					
20	M	55342337	brána plotová dvoukřídlá 2000x2200mm - žárově zinkovaná + barva dle PD vč. kování a zámků	kus	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		brána plotová dvoukřídlá 2000x2200mm - žárově zinkovaná + barva dle PD vč. kování a zámků					
21	K	348215122	Objekt z gabionů šířky přes 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	10,262	7 518,68	77 156,69	CS ÚRS 2022 01
	PP		Plot z drátokamenných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan šířky přes 0,5 m výšky přes 1,5 m					
	VV		Přístřešek pro popelnice ZUŠ					
	VV		"stěny"(0,8*1,4*2*2,29)+(3,9*0,4*2,29)		8,702			
	VV		"strop"3,9*1*0,4		1,560			
	VV		Součet		10,262			
22	K	348215222	Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	30,210	4 577,73	138 293,22	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m					
	VV		"plot gabion š.0,4m a pr. výšky 2,2m" 34,33*2,2*0,4		30,210			
	VV		Součet		30,210			
23	M	31319016	koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m	m3	30,210	3 108,14	93 896,91	CS ÚRS 2022 01
	PP		koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m					
24	K	348215223	Příplatek za oblouk	m3	5,474	705,07	3 859,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek za oblouk					
	VV		6,22*2,2*0,4		5,474			
	VV		Součet		5,474			
25	K	348215311	Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho	m3	30,210	5 768,83	174 276,35	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho					
	VV		"plot gabion š.0,4m a pr. výšky 2,2m" 34,33*2,2*0,4		30,210			
	VV		Součet		30,210			
26	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	54,378	813,54	44 238,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250					
	VV		30,21*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		54,378			
D		5	Komunikace pozemní				82 734,93	
27	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	3,900	194,00	756,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		Podlaha přístřešku pro popelnice ZUŠ					
	VV		3,9*1		3,900			
28	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	55,454	257,62	14 286,06	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm					
29	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	3,900	745,66	2 908,07	CS ÚRS 2022 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytkového materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
30	M	58381011	kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x6cm	m2	3,978	2 044,28	8 132,15	CS ÚRS 2022 01
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 8x8x6cm					
	VV		3,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,978			
31	K	D1D3VPIII	Demontáž chodníku kolem severovýchodního plotu, pro stavební práce + zpětná montáž a doplnění dlažby - dlážděné zatížení V podloží PIII - DL 80 mm, L 40 mm, MZK 200 mm, ŠD 200 mm	m2	34,330	1 650,22	56 652,05	CS ÚRS 2022 01
	PP		Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné místní komunikace, odstavné a parkovací plochy: Vozovka dlážděná D návrhová úroveň porušení D1 třída dopravního zatížení V typ podloží PIII dlažba tl. 80 mm; lože tl. 40 mm; MZK tl. 200 mm; ŠD tl. 200 mm					
	VV		Oprava chodníku					
	VV		34,33*1		34,330			
	VV		Součet		34,330			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				51 453,73	
32	K	936104213/R	Montáž květníku přichycením kotevními šrouby	m	14,340	429,72	6 162,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž květníku přichycením kotevními šrouby					
	VV		14,34		14,340			
	VV		Součet		14,340			
33	M	74910221	květináč betonový 1200x300x400mm	kus	12,000	3 222,87	38 674,44	CS ÚRS 2022 01
	PP		květináč betonový 1200x300x400mm					
34	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	102,990	64,25	6 617,11	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		Lešení pro skládání kamenů s obou stran oplocení					
	VV		34,33*1,5*2		102,990			
	VV		Součet		102,990			
D		998	Přesun hmot				112 624,17	
35	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	296,356	380,03	112 624,17	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				25 391,36	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				18 664,76	
36	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	50,575	135,59	6 857,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		Hydroizolace dle PD kolem gabionů a ZB					
	VV		(0,28+0,7+1,25+0,3)*19,99		50,575			
	VV		Součet		50,575			
37	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	61,752	114,73	7 084,81	CS ÚRS 2022 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		50,575*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		61,752			
38	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	31,984	130,38	4 170,07	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		Ze strany herních prvků dle PD					
	VV		19,99*1,6		31,984			
	VV		Součet		31,984			
39	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	173,655	3,18	552,42	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 767			Konstrukce zámečnické					6 726,60
40	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním - přístřešek pro popelnice ZUŠ	m2	3,900	648,51	2 529,19	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchyceným šroubováním					
VV			3,9*1		3,900			
41	M	15484111	plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm	m2	4,419	821,88	3 631,89	CS ÚRS 2022 01
PP			plech trapézový 39/160 AlZn tl 0,75mm					
VV			3,9*1,133 'Přepočtené koeficientem množství		4,419			
42	K	767391209	Příplatek k cenám krytiny z tvarovaných plechů za antikondenzační úpravu plechu	m2	3,900	122,03	475,92	CS ÚRS 2022 01
PP			Montáž krytiny z tvarovaných plechů Příplatek k cenám za antikondenzační úpravu plechu					
43	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	63,634	1,41	89,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.4 - Nový vnitřní plot

KSO:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum: 14.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Pozná

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Náklady z rozpočtu	258 755,70
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	258 755,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	258 755,70	21,00%	54 338,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	313 094,40
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.4 - Nový vnitřní plot

Místo:

Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

14.12.2022

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 258 755,70

HSV - Práce a dodávky HSV 252 873,32

1 - Zemní práce 10 444,14

2 - Zakládání 107 628,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce 124 224,40

998 - Přesun hmot 10 576,23

PSV - Práce a dodávky PSV 5 882,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 882,38

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 258 755,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunitní centrum Jahodnice
Objekt: SO-03 - Plotové a opěrné zdi
Soupis: 3.4 - Nový vnitřní plot

Místo: Baštiřská 67/2, Praha 14
Datum: 14.12.2022
Zadavatel: Městská část Praha 14
Projektant: a3atelier, s.r.o.
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 258 755,70

D HSV Práce a dodávky HSV 252 873,32

D 1 Zemní práce 10 444,14

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	7,000	318,12	2 226,84	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	VV		Pro ukotvení gabionů ocelové sloupky + branka					
	VV		1*7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
2	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	2,079	431,80	897,71	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
	VV		"hloubení rýh pro gabion u stupňovité terasy					
	VV		6,3*0,6*0,55		2,079			
	VV		Součet		2,079			
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	9,639	280,00	2 698,92	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"na meziskládku" 2,079		2,079			
	VV		"na zpětný zásyp geomříží" 7,56		7,560			
	VV		Součet		9,639			
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	7,560	367,14	2 775,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"pro zpětný zásyp geomříží" 7,56		7,560			
	VV		Součet		7,560			
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,560	244,06	1 845,09	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		Zásyp geomříže ze strany komunitní zahrádky - zemina s ostatních výkopů na stavbě					
	VV		6,3*1,5*0,8		7,560			
	VV		Součet		7,560			
	D	2	Zakládání				107 628,55	
6	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m	7,650	327,50	2 505,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	VV		Kolem drenáže ze strany terasy					
	VV		7,65		7,650			
	VV		Součet		7,650			
7	K	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	18,900	46,31	875,26	CS ÚRS 2022 01
	PP		Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé					
	VV		Ze strany terasy					
	VV		6,3*1,5*2		18,900			
	VV		Součet		18,900			
8	M	69321025	geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 130kN/m	m2	22,387	188,78	4 226,22	CS ÚRS 2022 01
	PP		geomříž jednoosá tuhá HDPE s tahovou pevností 130kN/m					
	VV		18,9*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		22,387			
9	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	6,120	22,11	135,31	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	VV		Kolem drenáže ze strany terasy					
	VV		7,65*0,8		6,120			
	VV		Součet		6,120			
10	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	7,249	24,09	174,63	CS ÚRS 2022 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES					
	VV		300g/m2					
	VV		6,12*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		7,249			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,756	1 898,26	1 435,08	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		" pro gabion u stupňovité terasy					
	VV		6,3*0,6*0,2		0,756			
	VV		Součet		0,756			
12	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,495	3 233,30	1 600,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		Obetonování oc. sloupů pro gabiony + branka					
	VV		(PI*0,15*0,15*1)*7		0,495			
	VV		Součet		0,495			
13	K	279113134	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	7,875	1 689,66	13 306,07	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	VV		Ze strany terasy pr. výška					
	VV		6,3*1,25		7,875			
	VV		Součet		7,875			
14	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,330	62 684,30	83 370,12	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				124 224,40	
15	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	2,000	348,36	696,72	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek					
16	M	55342161	plotový sloupek 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		plotový sloupek 50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava					
17	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zalitím MC	kus	5,000	900,00	4 500,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky nad terén do 2,60 m do vynechaných otvorů					
18	M	RMAT0001	plotový sloupek ocelový žárové zinkovaný 50x50mm dl.3000 mm	kus	5,000	3 000,00	15 000,00	
	PP		plotový sloupek ocelový žárové zinkovaný dl.3000 mm					
19	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	354,62	354,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2					
20	M	55342332	branka plotová jednokřídlá Pz 1200x1800mm	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm					
21	K	348215222	Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	4,536	4 577,73	20 764,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m					
	VV		"plot gabion š.0,4m a pr. výšky 1,8m" 6,3*1,8*0,4		4,536			
	VV		Součet		4,536			
22	M	31319016	koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m	m3	4,536	3 108,14	14 098,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m					
23	K	348215311	Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho	m3	4,536	5 768,83	26 167,41	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho					
	VV		"plot gabion š.0,4m a pr. výšky 1,8m" 6,3*1,8*0,4		4,536			
	VV		Součet		4,536			
24	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	8,165	813,54	6 642,55	CS ÚRS 2022 01
	PP		kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250					
	VV		4,536*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		8,165			
	D	998	Přesun hmot				10 576,23	
25	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	27,830	380,03	10 576,23	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 882,38	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 882,38	
26	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,939	135,59	2 161,17	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		Hydroizolace dle PD kolem gabionů a ZB					
	VV		(0,28+0,7+1,25+0,3)*6,3		15,939			
	VV		Součet		15,939			
27	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	19,462	114,73	2 232,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		15,939*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		19,462			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	10,080	130,38	1 314,23	CS ÚRS 2022 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
	VV		Ze strany zahrádky dle PD		10,080			
	VV		6,3*1,6		10,080			
	VV		Součet					
29	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	54,729	3,18	174,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.5 - Nové jihovýchodní opěrné stěny

KSO:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14


Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum: 14.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Pozná

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Náklady z rozpočtu	1 286 990,66
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 286 990,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 286 990,66	21,00%	270 268,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 557 258,70
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.5 - Nové jihovýchodní opěrné stěny

Místo:

Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.


Datum:

14.12.2022

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 286 990,66
HSV - Práce a dodávky HSV	1 149 477,92
1 - Zemní práce	66 143,02
2 - Zakládání	347 891,15
3 - Svislé a kompletní konstrukce	559 211,59
5 - Komunikace pozemní	59 671,96
8 - Trubní vedení	31 185,00
998 - Přesun hmot	85 375,20
PSV - Práce a dodávky PSV	137 512,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 634,93
783 - Dokončovací práce - nátěry	116 877,81

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 286 990,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunitní centrum Jahodnice
Objekt: SO-03 - Plotové a opěrné zdi
Soupis: 3.5 - Nové jihovýchodní opěrné stěny

Místo: Baštiřská 67/2, Praha 14
Datum: 14.12.2022
Zadavatel: Městská část Praha 14
Projektant: a3atelier, s.r.o.
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 286 990,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 149 477,92

D 1 Zemní práce 66 143,02

1	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	40,714	801,02	32 612,73	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		"opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*0,6*0,7*2		5,300			
	VV		"JV část 1"(10,41+2)*2*0,6*0,7		10,424			
	VV		"JV část 2"(21,09+2)*2*0,6*0,7		19,396			
	VV		"JV část 3" (4,66+2)*2*0,6*0,7		5,594			
	VV		Součet		40,714			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	79,988	82,61	6 607,81	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		"odvoz na mezískladku"40,714		40,714			
	VV		"dovoz zeminy na obsyp základů"13,572		13,572			
	VV		"dovoz na zásyp mezi opěrné stěny"25,702		25,702			
	VV		Součet		79,988			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	39,274	160,62	6 308,19	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		"nakládání zeminy na obsyp základů"13,572		13,572			
	VV		"nakládání mezi opěrné stěny"25,702		25,702			
	VV		Součet		39,274			
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	13,572	244,06	3 312,38	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		Obsyp základů					
	VV		"opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*0,2*0,7*2		1,767			
	VV		"JV část 1"(10,41+2)*2*0,2*0,7		3,475			
	VV		"JV část 2"(21,09+2)*2*0,2*0,7		6,465			
	VV		"JV část 3" (4,66+2)*2*0,2*0,7		1,865			
	VV		Součet		13,572			
5	K	174111102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně	m3	25,702	622,67	16 003,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu					
	VV		Mezi stěny dle PD bez ohumšení					
	VV		"JV část 1"(10,01*1,4)*0,6		8,408			
	VV		"JV část 2"(20,69*1,4)*0,6		17,380			
	VV		"JV část 3" (4,26*1,4)*0,6		3,578			
	VV		"odpočet štěrku, drenáž"-3,664		-3,664			
	VV		Součet		25,702			
6	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	82,416	15,75	1 298,05	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	VV		"opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*0,8*2		10,096			
	VV		"JV část 1"(10,41*2)		20,820			
	VV		"JV část 2"(21,09*2)		42,180			
	VV		"JV část 3" (4,66*2)		9,320			
	VV		Součet		82,416			

D 2 Zakládání 347 891,15

7	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm	m3	3,664	1 631,94	5 979,43	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	VV		"JV část 1 + napojení pod terasou"(10,01+1,8)*0,3*0,3		1,063			
	VV		"JV část 2 a mezi částí 3"(21,09+3,15)*0,3*0,3		2,182			
	VV		"JV část 3" 4,66*0,3*0,3		0,419			
	VV		Součet		3,664			
8	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	44,938	33,48	1 504,52	CS ÚRS 2022 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"JV část 1 + napojení pod terasou"(10,01+1,8)*0,3*4		14,172			
	VV		"JV část 2 a mezi částí 3"(21,09+3,15)*0,3*4		29,088			
	VV		"JV část 3" 4,66*0,3*0,3*4		1,678			
	VV		Součet		44,938			
9	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	53,229	24,09	1 282,29	CS ÚRS 2022 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		44,938*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		53,229			
10	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	40,710	66,54	2 708,84	CS ÚRS 2022 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		"JV část 1 + napojení pod terasou"10,01+1,8		11,810			
	VV		"JV část 2 a mezi částí 3"21,09+3,15		24,240			
	VV		"JV část 3" 4,66		4,660			
	VV		Součet		40,710			
11	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,180	1 898,26	341,69	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		"podsyp pod stěnu opěrné zdi č.3 na studně"1*0,6*0,3		0,180			
	VV		Součet		0,180			
12	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	23,750	3 556,63	84 469,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	VV		"opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*0,35*0,7*2		3,092			
	VV		"JV část 1"(10,41+2)*2*0,35*0,7		6,081			
	VV		"JV část 2"(21,09+2)*2*0,35*0,7		11,314			
	VV		"JV část 3" (4,66+2)*2*0,35*0,7		3,263			
	VV		Součet		23,750			
13	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	116,368	379,65	44 179,11	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		"opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*0,7*2*2		17,668			
	VV		"JV část 1"(10,41+2)*2*0,7*2		34,748			
	VV		"JV část 2"(14,18+2)*2*0,7*2		45,304			
	VV		"JV část 3" (4,66+2)*2*0,7*2		18,648			
	VV		Součet		116,368			
14	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	116,368	76,35	8 884,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
15	K	274352231	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	19,348	933,49	18 061,16	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 2,5 do 4 m zřízení					
	VV		"JV část 2"6,91*2*0,7*2		19,348			
	VV		Součet		19,348			
16	K	274352232	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	19,348	150,19	2 905,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové poloměru přes 2,5 do 4 m odstranění					
17	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	2,210	80 350,03	177 573,57	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				559 211,59	
18	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	15,371	6 000,00	92 226,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30					
	VV		"opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*0,2*1,15*2		2,903			
	VV		"JV část 1"(10,41+1,8)*2*0,20*0,75		3,663			
	VV		"JV část 2"(21,09+1,8)*2*0,20*0,75		6,867			
	VV		"JV část 3" (4,66+1,8)*2*0,20*0,75		1,938			
	VV		Součet		15,371			
19	K	311321819	Skříně Elektro - kompletní včetně betonáže bednění a výztuže	m3	4,712	20 000,00	94 240,00	
	PP		Skříně Elektro a Plyn - kompletní včetně betonáže bednění a výztuže					
	VV		3,57*2,2*0,6		4,712			
	VV		Součet		4,712			
20	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	132,976	900,00	119 678,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	VV		"opěrná stěna terasy - kavárna" 6,31*1,15*2*2		29,026			
	VV		"JV část 1"(10,41+1,8)*2*0,75*2		36,630			
	VV		"JV část 2"(14,18+1,8)*2*0,75*2		47,940			
	VV		"JV část 3" (4,66+1,8)*2*0,75*2		19,380			
	VV		Součet		132,976			
21	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	132,975	139,76	18 584,59	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
22	K	311351511	Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 2,5 do 4 m	m2	18,657	1 500,00	27 985,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2,5 do 4 m zřízení					
	VV		"JV část 2"6,91*1,8*0,75*2		18,657			
	VV		Součet		18,657			
23	K	311351512	Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r přes 2,5 do 4 m	m2	18,657	300,00	5 597,10	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2,5 do 4 m odstranění					
24	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	2,870	70 000,00	200 900,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní	59 671,96				
25	K	D1D3VPIII	Demontáž chodníku kolem jihovýchodních stěn, pro stavební práce + zpětná montáž a doplnění dlažby - dlažďené zatížení V podloží PIII - DL 80 mm, L 40 mm, MZK 200 mm, ŠD 200 mm	m2	36,160	1 650,22	59 671,96	CS ÚRS 2022 01
PP			Silnice II. a III. třídy, sběrné a obslužné místní komunikace, odstavné a parkovací plochy; Vozovka dlažděná D návrhová úroveň porušení D1 třída dopravního zatížení V typ podloží PIII dlažba tl. 80 mm; lože tl. 40 mm; MZK tl. 200 mm; ŠD tl. 200 mm					
VV			Oprava chodníku					
VV			36,16*1	36,160				
VV			Součet	36,160				
D 8			Trubní vedení	31 185,00				
26	K	890411811	Bourání studny z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,046	7 019,14	7 342,02	CS ÚRS 2022 01
PP			Bourání šachet a jámků ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
VV			Ubourání studny pro opěrnou zeď					
VV			(2*PI*0,6*0,6+2*PI*0,6*1,25)*0,15	1,046				
VV			Součet	1,046				
27	K	894410303	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska zákrytová s otvorem	kus	1,000	2 200,73	2 200,73	CS ÚRS 2022 01
PP			Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1200					
28	M	59224422	deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační s otvorem pro poklop	kus	1,000	6 716,92	6 716,92	CS ÚRS 2022 01
PP			deska betonová zákrytová šachty DN 1200 kanalizační 147/62,5x16,5cm					
29	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	2 305,03	2 305,03	CS ÚRS 2022 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm					
30	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	12 620,30	12 620,30	CS ÚRS 2022 01
PP			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem					
D 998			Přesun hmot	85 375,20				
31	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	213,438	400,00	85 375,20	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV	137 512,74				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 634,93				
32	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	101,693	200,00	20 338,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm					
VV			Mezi stěny dle PD vodorovná a svislá a koeficient na přesahy					
VV			"JV část 1"(10,01*1,4)*1,06	14,855				
VV			"JV část 2"(20,69*1,4)*1,06	30,704				
VV			"JV část 3" (4,26*1,4)*1,06	6,322				
VV			"JV část 1"(10,01+1,4)*2*0,6*1,06	14,514				
VV			"JV část 2"(20,69+1,4)*2*0,6*1,06	28,098				
VV			"JV část 3" (4,26+1,4)*2*0,6*1,06	7,200				
VV			Součet	101,693				
33	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	93,151	3,18	296,33	CS ÚRS 2022 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	116 877,81				
34	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	154,633	5,84	903,06	CS ÚRS 2022 01
PP			Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení					
35	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých	m2	154,633	200,00	30 926,60	CS ÚRS 2022 01
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
36	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	154,633	550,00	85 048,15	CS ÚRS 2022 01
PP			Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.6 - Nový jihozápadní plot

KSO:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:



CC-CZ:

Datum: 14.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Pozná

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Náklady z rozpočtu				76 383,51
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				76 383,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	76 383,51	21,00%	16 040,54	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		92 424,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.6 - Nový jihozápadní plot

Místo:

Baštiřská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

14.12.2022

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 76 383,51

HSV - Práce a dodávky HSV 76 383,51

1 - Zemní práce	864,29
-----------------	--------

2 - Zakládání	1 006,97
---------------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	72 573,34
-----------------------------------	-----------

998 - Přesun hmot	1 938,91
-------------------	----------

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 76 383,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Komunitní centrum Jahodnice					Datum:	14.12.2022	
Objekt:	SO-03 - Plotové a opěrné zdi					Projektant:	a3atelier, s.r.o.	
Soupis:	3.6 - Nový jihozápadní plot					Zpracovatel:		
Místo:	Baštiřská 67/2, Praha 14							
Zadavatel:	Městská část Praha 14							
Zhotovitel:	KVS stavební, s.r.o.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							76 383,51	
D HSV Práce a dodávky HSV							76 383,51	
D 1 Zemní práce							864,29	
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m	1,600	318,12	508,99	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm					
	VV		Pro ukotvení kovového plotu a vstupní brány					
	VV		0,8*2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
2	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,224	1 586,16	355,30	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudrzných					
	VV		(1,3+1,5)*0,4*0,2		0,224			
	VV		Součet		0,224			
D 2 Zakládání							1 006,97	
3	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,338	1 898,26	641,61	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		" pro gabion s truhlíky"					
	VV		(1,3+1,52)*0,6*0,2		0,338			
	VV		Součet		0,338			
4	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,113	3 233,30	365,36	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		Pro ukotvení kovového plotu a vstupní brány					
	VV		(PI*0,15*0,15*0,8)*2		0,113			
	VV		Součet		0,113			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							72 573,34	
5	K	338171121	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky nad terén do 2,60 m do vynechaných otvorů	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky nad terén do 2,60 m do vynechaných otvorů					
	VV		Pro ukotvení kovového plotu a vstupní brány					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	M	RMAT0001	plotový sloupek ocelový žárové zinkovaný 60x60mm dl.3000 mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
	PP		plotový sloupek ocelový žárové zinkovaný dl.3000 mm					
7	K	348101220	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 2 do 4 m2	kus	1,000	354,62	354,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2					
8	M	55342332	branka plotová jednokřídlá Pz 1500x2000mm vč. zámků	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		branka plotová jednokřídlá Pz 1000x2030mm					
9	K	348215222	Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m	m3	2,240	4 577,73	10 254,12	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) montáž svařovaných košů z ocelových sítí (materiál ve specifikaci) šířky do 0,5 m výšky přes 1,5 m					
	VV		"plot gabion š.0,4m a pr. výšky 2,0m"(1,3+1,5)*2,0*0,4		2,240			
	VV		Součet		2,240			
10	M	31319016	koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m	m3	2,240	3 108,14	6 962,23	CS ÚRS 2022 01
	PP		koš gabionový z panelů svařovaných z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan pro plot přes v 1,5m					
11	K	348215311	Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho	m3	2,240	5 768,83	12 922,18	CS ÚRS 2022 01
	PP		Sestavení plotu z drátokamenných košů (gabionů) vyplnění košů lomovým kamenem neupraveným (materiál ve specifikaci) na sucho					
	VV		"plot gabion š.0,4m a pr. výšky 2,0m"(1,3+1,5)*2,0*0,4		2,240			
	VV		Součet		2,240			
12	M	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	4,032	813,54	3 280,19	CS ÚRS 2022 01
	PP		kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250					
	VV		2,24*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		4,032			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					
				1 938,91				
13	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	5,102	380,03	1 938,91	CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.7 - Nový přístřešek pro popelnice KC

KSO:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:

Pozná

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Náklady z rozpočtu

217 103,76

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

217 103,76

DPH základní
snížená

Základ daně
217 103,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
45 591,79
0,00

Cena s DPH

v CZK

262 695,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.7 - Nový přístřešek pro popelnice KC

Místo:

Baštiřská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

14.12.2022

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	217 103,76
HSV - Práce a dodávky HSV	164 948,95
1 - Zemní práce	3 974,40
2 - Zakládání	18 561,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	59 984,40
4 - Vodorovné konstrukce	55 250,30
998 - Přesun hmot	27 178,80
PSV - Práce a dodávky PSV	52 154,81
767 - Konstrukce zámečnické	35 500,63
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 654,18
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	217 103,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunitní centrum Jahodnice
Objekt: SO-03 - Plotové a opěrné zdi
Soupis: 3.7 - Nový přístřešek pro popelnice KC

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14
Datum: 14.12.2022
Zadavatel: Městská část Praha 14
Projektant: a3atelier, s.r.o.
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 217 103,76

D HSV Práce a dodávky HSV 164 948,95

D 1 Zemní práce 3 974,40

1	K	132212122	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,480	8 000,00	3 840,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných					
	VV		Přístřešek pro popelnice KC					
	VV		1*0,3*0,8*2		0,480			
	VV		Součet		0,480			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,480	280,00	134,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					

D 2 Zakládání 18 561,05

3	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,980	1 898,26	1 860,29	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm					
	VV		"pod gabiny přístřešek pro popelnice"					
	VV		4,9*1*0,2		0,980			
	VV		Součet		0,980			
4	K	273323611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu tř. C 30/37	m3	0,735	4 224,15	3 104,75	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu tř. C 30/37					
	VV		4,9*1*0,15		0,735			
5	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,770	900,00	1 593,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		(4,9+1)*2*0,15		1,770			
6	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,770	300,00	531,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,127	73 322,90	9 312,01	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
8	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37	m3	0,480	4 500,00	2 160,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37					
	VV		Přístřešek pro popelnice KC					
	VV		1*0,3*0,8*2		0,480			
	VV		Součet		0,480			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 59 984,40

9	K	311321815	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže	m3	3,780	8 000,00	30 240,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě dřti a přísad) tř. C 30/37					
	VV		Stěny					
	VV		1*1,89*2		3,780			
	VV		Součet		3,780			
10	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nadzákladových zdí	m2	8,694	2 100,00	18 257,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	VV		Stěny					
	VV		1*1,89*2*2		7,560			
	VV		1,89*0,15*4		1,134			
	VV		Součet		8,694			
11	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	8,694	500,00	4 347,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
12	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,102	70 000,00	7 140,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					

D 4 Vodorovné konstrukce 55 250,30

13	K	411324646	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 30/37	m3	0,735	10 000,00	7 350,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		strop - betonáž současně se stěnou					
	VV		1*4,9*0,15		0,735			
	VV		Součet		0,735			
14	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,670	2 500,00	16 675,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	VV		1*4,9		4,900			
	VV		(4,9+1)*2*0,15		1,770			
	VV		Součet		6,670			
15	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	6,670	500,00	3 335,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
16	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	4,900	177,31	868,82	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení					
17	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 5 do 15 cm	m2	4,900	52,78	258,62	CS ÚRS 2022 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění					
18	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,365	73 322,90	26 762,86	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, velknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých stěch a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	D	998	Přesun hmot				27 178,80	
19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	67,947	400,00	27 178,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 154,81	
	D	767	Konstrukce zámečnické				35 500,63	
20	K	767122111	Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované	m2	8,820	1 000,00	8 820,00	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených šroubováním - polorošt					
	VV		4,9*1,8		8,820			
	VV		Součet		8,820			
21	M	RMAT0001	polorošt	m2	8,820	3 000,00	26 460,00	
	PP		polorošt					
22	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	156,694	1,41	220,63	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 654,18	
23	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	22,034	5,84	128,68	CS ÚRS 2022 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení					
24	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých	m2	22,034	200,00	4 406,80	CS ÚRS 2022 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
25	K	783826605	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých betonových povrchů, povrchů z desek	m2	22,034	550,00	12 118,70	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevoláknitých apod.)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.8 - Nový plot podél západní hranice

KSO:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 14.12.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Pozná

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Náklady z rozpočtu	869 291,35
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	869 291,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	869 291,35	21,00%	182 551,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 051 842,53
------------	-------	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-03 - Plotové a opěrné zdi

Soupis:

3.8 - Nový plot podél západní hranice

Místo:

Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.


Datum:

14.12.2022

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	869 291,35
HSV - Práce a dodávky HSV	670 570,99
1 - Zemní práce	55 323,23
2 - Zakládání	154 365,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	321 480,17
4 - Vodorovné konstrukce	56 765,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 670,38
998 - Přesun hmot	44 966,29
PSV - Práce a dodávky PSV	198 720,36
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 692,31
767 - Konstrukce zámečnické	193 028,05

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 869 291,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunitní centrum Jahodnice
Objekt: SO-03 - Plotové a opěrné zdi
Soupis: 3.8 - Nový plot podél západní hranice

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14
Zadavatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.
Datum: 14.12.2022
Projektant: a3atelier, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 869 291,35

D HSV Práce a dodávky HSV 670 570,99

D 1 Zemní práce 55 323,23

1	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	27,386	1 586,16	43 438,58	CS ÚRS 2022 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných					
	VV		Pro nový základ uskakovaný					
	VV		33,81*0,6*1,35		27,386			
	VV		Součet		27,386			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	27,386	280,00	7 668,08	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					

3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	27,386	122,03	3 341,91	CS ÚRS 2022 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					

4	K	181911101	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 bez zhutnění ručně	m2	33,810	25,87	874,66	CS ÚRS 2022 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 bez zhutnění					
	VV		"pro nový plot" 33,81*1		33,810			
	VV		Součet		33,810			

D 2 Zakládání 154 365,08

27	K	272321511	Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	14,150	3 577,49	50 621,48	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	VV		Beton uskakovaný					
	VV		22,75*0,6+0,5		14,150			
	VV		Součet		14,150			
5	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	4,593	3 556,63	16 335,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	VV		"základové pasy pro doplňkový plot" 15,31*0,6*0,5		4,593			
	VV		Součet		4,593			
6	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	10,819	379,65	4 107,43	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		Pro nový základ					
	VV		33,81*0,4*0,8		10,819			
	VV		Součet		10,819			
7	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	6,762	76,35	516,28	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
8	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,214	68 191,34	82 784,29	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 321 480,17

9	K	311113143	Plotová zeď tl přes 200 do 250 mm z hladkých pohledových tvárnic, včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	118,476	2 100,00	248 799,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 200 do 250 mm					
	VV		"plotová zeď doplňková" (6,17+9,14)*2,5		38,275			
	VV		"plotová zeď hlavní část 1 dle statiky"10*3,5		35,000			
	VV		"plotová zeď hlavní část 2 dle statiky"3,5*3,75		13,125			
	VV		"plotová zeď hlavní část 3 dle statiky" 1,35*2,75		3,713			
	VV		"plotová zeď hlavní část 4 dle statiky"4,85*3		14,550			
	VV		"plotová zeď hlavní část 5 dle statiky" 4,25*3,25		13,813			
	VV		Součet		118,476			
10	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,892	68 000,38	60 656,34	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
11	K	348272515	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	17,130	701,94	12 024,23	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdíva 295 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"plotová zeď doplňková" 6,17*9,14		15,310			
	VV		"plotová zeď hlavní část B1-B2"1,82		1,820			
	VV		Součet		17,130			
D	4		Vodorovné konstrukce				56 765,84	
12	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 - včetně vytvoření přesahu přes zdivo jako pohledový beton	m3	1,706	4 819,78	8 222,54	CS ÚRS 2022 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	VV		22,75*0,3*0,25		1,706			
	VV		Součet		1,706			
13	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	11,375	1 257,99	14 309,64	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		22,75*0,25*2		11,375			
	VV		Součet		11,375			
14	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	11,375	104,30	1 186,41	CS ÚRS 2022 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
28	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,492	67 169,20	33 047,25	CS ÚRS 2022 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 670,38	
15	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	113,430	64,25	7 287,88	CS ÚRS 2022 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		37,81*1,5*2		113,430			
	VV		Součet		113,430			
16	K	952902491	Čištění budov nebezpečných ploch - na pozemku sousedním včetně uvedení do původního stavu	m2	150,000	202,55	30 382,50	CS ÚRS 2022 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací nebezpečných venkovních ploch vyhrabáním					
D	998		Přesun hmot				44 966,29	
17	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	118,323	380,03	44 966,29	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				198 720,36	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 692,31	
18	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	13,524	11,68	157,96	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		33,81*0,4		13,524			
19	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	54 027,40	216,11	CS ÚRS 2022 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		13,524*0,00033 *Přepočtené koeficientem množství		0,004			
20	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	13,524	150,00	2 028,60	CS ÚRS 2022 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
21	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	15,762	200,00	3 152,40	CS ÚRS 2022 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		13,524*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		15,762			
22	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	43,142	3,18	137,24	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				193 028,05	
23	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí včetně kotvení a svaření do předepsaného tvaru	kg	648,517	180,00	116 733,06	CS ÚRS 2022 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		Nosník IPN 160 mm oz.Z6 a Z7 - ukotvení do věnců včetně úpravy dle PD					
	VV		(4,87*5*17,9)		435,865			
	VV		(2,97*4*17,9)		212,652			
	VV		Součet		648,517			
29	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,649	74 908,26	48 615,46	CS ÚRS 2022 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160					
25	K	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	648,517	40,05	25 973,11	CS ÚRS 2022 01
	PP		Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg					
26	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 211,906	1,41	1 706,42	CS ÚRS 2022 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-04 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14

CC-CZ:

Datum: 14.12.2022

Zadavatel:

Městská část Praha 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ:

289 82 703

DIČ:

CZ28982703

Projektant:

a3atelier, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Pozná

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Náklady z rozpočtu	411 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	411 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	411 000,00	21,00%	86 310,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	497 310,00
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunitní centrum Jahodnice

Objekt:

SO-04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Baštířská 67/2, Praha 14

Zadavatel:

Městská část Praha 14

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

Datum:

14.12.2022

Projektant:

a3atelier s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]


1) Náklady ze soupisu prací	411 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	411 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	118 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	220 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	48 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	5 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	411 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunitní centrum Jahodnice
Objekt: SO-04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Baštířská 67/2, Praha 14
Zadavatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.
Datum: 14.12.2022
Projektant: a3atelier, s.r.o.
Zpracovatel: Zdeněk Drda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							411 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							411 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							118 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Geodetické práce před výstavbou					
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
3	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Kartografické práce					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	33 000,00	33 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN3 Zařízení staveniště							220 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zařízení staveniště					
6	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Oplocení staveniště					
7	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm					
8	K	039103000	Odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
D VRN4 Inženýrská činnost							20 000,00	
9	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zkoušky zatěžovací					
D VRN7 Provozní vlivy							48 000,00	
10	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Provoz dalšího subjektu					
11	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení					
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							5 000,00	
12	K	081103000	Denní doprava pracovníků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
PP			Denní doprava pracovníků na pracoviště					



FINANČNÍ HARMONOGRAM - AKCE " Oplocení Komunitního centra Baštyřská "				
Rok 2023				
LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN
485 637,00 Kč	956 314,00 Kč	901 247,00 Kč	1 452 365,00 Kč	2 189 269,77 Kč
Celkem				profinancováno
				5 984 832,77 Kč