


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

POL.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m]
A.1.1	HERNA, LEHÁRNA	56.10
A.1.2	TERASA	42.94
A.1.3	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	37.81
A.1.4	PRACOVNA	48.14
A.1.5	LODŽIE	6.58
A.1.6	PŘÍPRAVNA	13.06
A.1.7	HERNA	12.79
A.1.8	SKLAD HRAČEK	2.23
A.1.11	SKLAD LEHÁTEK	3.96
A.1.12	SKLAD HRAČEK	2.97
A.1.13	UMÝVÁRNA DĚTI	20.08
A.1.14	WC DĚTI	7.50
A.1.15	ŠATNA DĚTI	17.25
A.1.16	CHODBA	4.03
A.1.17	ÚKLID	1.22
A.1.18	WC PERSONÁL	1.22
A.1.19	UMYVÁRNA PERSONÁL	2.04
A.1.20	LETNÍ WC	4.92
A.1.20A	LETNÍ WC UČITELKA	2.28
A.1.21	SCHODIŠTĚ	13.42
A.1.22	VSTUP	13.55
A.1.23	ZÁVĚTRÍ	3.38
A.1.24	VSTUP	13.55
A.1.25	ZÁVĚTRÍ	3.38
C.1.01	KRYTÁ RAMPA, ZÁVĚRŘÍ	16.51
C.1.02	ZÁDVEŘÍ	13.86
C.1.03	CHODBA A SCHODIŠTĚ	23.18
C.1.04	MANIPULAČNÍ PLOCHA	7.98
C.1.05	KOMORA	0.60
C.1.06	VÝTAH	1.15
C.1.07	PŘÍPRAVNA	8.15
C.1.08	JIDELNA	39.45
C.1.09	SKLAD LEHÁTEK	3.36
C.1.10	HERNA	55.17
C.1.11	LOŽNICE	53.57
C.1.12	WC UMYVÁRNY	14.19
C.1.13	ŠATNA	16.61
C.1.14	VESTIBUL	14.93
C.1.15	WC A SPRCHA PERSONÁL	2.97
C.1.16	ÚKLID	1.29
C.1.17	ŠATNA PERSONÁL	4.69
C.1.18	SPOJOVACÍ CHODBA	21.12
D.1	SKLAD NEČISTÉHO PRÁDLA	4.20
D.2	KRYTÁ PLOCHA	6.70
D.3	KUCHYŇ	45.53
D.4	HRUBÁ PŘÍPRAVNA	12.88
D.5	SKLAD ČIST. PROSTŘEDKŮ	8.26
D.6	ZÁVĚTRÍ	2.92
D.7	VSTUP	18.38
D.8	KANCELÁŘ	7.84
D.9	PRÁDELNA	1.04
D.11	PRÁDELNA	5.89
D.12	ROZVODNA ELEKTRO	6.16
D.14	KOTELNA + BOJLER	34.75
D.15	PROSTOR PRO PLYNOMĚR	1.90
D.18	CHODBA	7.02
D.19	CHODBA	14.02
D.29	SKLAD POTRAVIN	14.50
D.30	CHODBA	10.49
D.31	SKLAD OBALŮ	3.71
D.32	ÚKLID	2.49
D.33	KANCELÁŘ	7.89
D.35	WC PERSONÁL	1.11
D.36	PŘEDSÍŇ	2.60
D.37	UMYVÁRNA PERSONÁL	5.01
D.38	ŠATNA PERSONÁL	6.72
D.39	KANCELÁŘ	17.95
D.40	LODŽIE	5.86
D.41	CHODBA	3.26
D.42	WC PERSONÁL	0.95
D.43	PŘEDSÍŇ WC	0.95
D.44	KANCELÁŘ	12.67
D.101	ZÁDVEŘÍ + ŠATNA	11.40
D.102	LOGOPEDICKÁ PORADNA	14.07
D.103	TĚLOCVIČNA	33.55
D.104	PŘEDSÍŇ WC	2.59
D.105	WC UČITELKY	1.37
D.106	WC + UMYVÁRNA DĚTI	5.32
D.107	LODŽIE	6.46

LEGENDA SILNOPROUD

ZN.	POPIS
⚡	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
⚡	TLAČÍTKO
⚡	SPÍNAČ DVOUPÓLOVÝ
⚡	SPÍNAČ TRÍPÓLOVÝ
⚡	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ
⚡	SPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
⚡	SPÍNAČ SÉRIOVÝ
⚡	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ
⚡	SPÍNAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ 50
⚡	ZASUVKA VENKOVNÍ, IP44
⚡	ZASUVKA VENKOVNÍ 3f, IP44
⚡	ZASUVKA 230V/16A
⚡	ZASUVKA 230V/16A S PŘEP.OCHRANOU TYPU "D"
⚡	DVOUZASUVKA 230V/16A
⚡	ZASUVKA 400V/16/32/63A
⚡	VÝVOD 1f
⚡	VÝVOD 3f
⚡	UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
PAS	OZNAČENÍ PŘÍPOJNICE MET/PAS
⚡	VENTILATOR
⚡	ROZVADĚČ NN
⚡	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
⚡	ZÁLUŽOVÝ OVLADAČ
⚡	NAPÁJECÍ ZDROJ VČETNĚ AKU

POSPOJENÍ V KUCHYNI



POZNÁMKY
BUDE PROVEDENO DOPLŇKOVÉ OCHRANÉ POSPOJOVÁNÍ, KTERÉ DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3, ČLÁNEK 415.2.1 MUSÍ ZAHNOUT CIZÍ VODNÉ ČÁSTI A VŠECHNY NEŽIVÉ ČÁSTI UPEVNĚNÝCH ZAŘÍZENÍ SOUČASNĚ PŘÍSTUPNÝCH DOTYKU.
V PROSTORECH NEBEZPEČNÝCH A ZVLÁŠTĚ NEBEZPEČNÝCH BUDE PROVEDENO DOPLŇKOVÉ POSPOJOVÁNÍ VODÍCÍM CY ZELENÝM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.
KAŽDÁ SESTAVA NEREZOVÉHO VYBAVENÍ GASTRO TECHNOLOGIE, BUDE PŘEZEMĚNA ALESPŮJ NA DVĚMA MÍSTECH. K PŘÍPOJENÍ ZEMNÍHO VODIČE BUDOU POUŽITY SVORKY K TOMU URČENÉ VÝROBCEM A DODAVATELEM NEREZOVÉHO VYBAVENÍ GASTRO.
V ŘEŠENÝCH PROSTORECH BUDOU INSTALOVÁNY POD-OMÍTKOVÉ KRABICE OZNAČENÉ PA K TĚMTO KRABICÍM BUDOU PŘÍPOJENY ZEMNÍ BODY OZNAČENÉ "EA" VODČEM C14 ZŽ, DLE NÁVRHU V PŮDORYSE. KRABICE "PA" BUDOU PŘÍPOJENY VODIČY C16 ZŽ K OCHRANNE SVORKOVNICI "PAS" V ROZVADĚČE RG
ROZVODY BUDOU PROVEDENY POD OMÍTKOU, PŘÍPADNĚ V PODLAŽE.

PÁTERŇÍ ROZVODY Z RH JSOU VEDENY V SUTERÉNU

POZNÁMKY
NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN, 50Hz 400/ 230V, TN-C/S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PROVEDENA DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3.
ZÁKLADNÍ: IZOLACI, KRYTÝ NEBO PŘEPAŽKY
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE, UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ
ZYSĚNA: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁŇICEM
VNĚJŠÍ VLNY DLE ČSN 33 200-5-51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN SPOLUPR.	ZAK.Č. 0009 0111 40
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 14 Břatří Vencúřků 1073 Praha 9 - 198 21	VÝKRES Elektroinstalace Púdorys 1.NP	STUPEŇ DPS FORM. B44 MĚR.: 1:75 DATUM 03/2023	PROFESÉ 03 VÝKRES