


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

0039/2024/OI_Odd_Admin/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění



ZŠ Chvaletická – Divadelní sál

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratři Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	MANABAU s.r.o.
Sídlo:	V zákopech 534/4, Písnice, 142 00 Praha 4
IČO:	02716828
DIČ:	CZ02716828
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C222618
Zastoupení:	Ing. Michal Naidr, jednatel
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	2113120307/2700
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 2. 2024 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0039/2024/OI_Odd_Admin/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se mění
- 2.2. V čl. 4. Doba a místo plnění, se mění termín pro dokončení díla
původní termín pro dokončení díla: do 30. 6. 2024
nový termín pro dokončení díla: do 31. 7. 2024
- 2.3. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o provedení a neprovedení dodatečných prací (vícepráce a méněpráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.4. V čl. 5 – Cena, se doplňuje o odstavec:
 - 5.6. Cena díla za provedení víceprací a méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	316 404,22 Kč
DPH 21 %	66 444,89 Kč
Cena vč. DPH	382 849,11 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 311/RMČ/2024 ze dne 3. 6. 2024.

V Praze

V Praze

Městská část Praha 14
Jiří Zajac, starosta

MANABAU s.r.o.
Ing. Michal Naidr, jednatel
zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Akce: ZŠ Chvaletická – Divadelní sál

Objednatel: Městská část Praha 14

Datum vydání: 09.04.2024

Zhotovitel: MANABAU s.r.o.

Zpracoval: 

Popis změn:

Na chodbě podél zdi budou osazeny dva nové radiátory a nikoli původní zdemontované radiátory. Náhrada konvektorů za nové stěnové radiátory Radik PLAN.

Ohodnocení změn:

Změny mají dopad do celkové ceny díla.

Celková cena za tento ZL bez DPH je vyčíslena na:

21 738,11 Kč

Podrobněji viz příložený soupis prací a dodávek.

Časový dopad změn:

Dopad do času vzhledem k dodací lhůtě nových prvků v divadelním sále.

Odsouhlasení změn:

za zhotovitele:


.....

za technický dozor:

.....

za objednatele:

.....

Položkový soupis prací a dodávek k Změnovému listu č. 1 – var.2

Č.p.	Typ	Kód	Popis / název položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
VYTÁPĚNÍ							21 003,00
			Otopná tělesa chodba				
			D+M těleso Radik VK 33/90/90 vč. hlavice	kus	2,0	13 200,00	26 400,00
			Otopná tělesa divadelní sál				
			Konvektor 90/180/1800	kus	-4,0	10 930,00	-43 720,00
			RADIK VKM8 PLAN 500x2000x68 TYP 21 2144W	kus	2,0	14 780,00	29 560,00
			RADIK VKM8 PLAN 300x800x68 TYP 21 576W	kus	2,0	10 210,00	20 420,00
			Potrubi z měděných trubek				
			Ø 15x1	m	17,0	475,00	8 075,00
			Tepelná izolace				
			Ø 15 - 15 mm	m	17,0	104,00	1 768,00
			Ostatní				
			montáž stávajících těles vč. stáv. rad. ventilu a šroubení	kus	-2,0	2 800,00	-5 600,00
			Příslušenství				
			Ekvitermní regulace, prostorový termostat, dálkové ovládání	kus	-1,0	15 900,00	-15 900,00
			Vedlejší náklady				735,11
1.	001		Zařízení staveniště - zřízení	%	1,0	210,03	210,03
2.	002		Zařízení staveniště - provoz	%	0,5	210,03	105,02
3.	003		Zařízení staveniště - odstranění	%	1,0	210,03	210,03
4.	004		Územní a provozní vlivy, inženýrská činnost	%	1,0	210,03	210,03

CELKEM ZA VÍCEPRÁCE / MĚNĚPRÁCE BEZ DPH

21 738,11 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Akce: ZŠ Chvaletická – Divadelní sál

Objednatel: Městská část Praha 14

Datum vydání: 16.04.2024

Zhotovitel: MANABAU s.r.o.

Zpracoval: 

Popis změn:

Doplnění nové ústředny a další komponentů pro nový okruh PZTS (zabezpečovací systém). Nelze již doplnit další vstupy na stávající (již zastaralý a kapacitně vyčerpaný) systém školy. Doplněno na základějednání v rámci KD a nabídky od stávajícího dodavatele školy.

Ohodnocení změn:

Změny mají dopad do celkové ceny díla.

Celková cena za tento ZL bez DPH je vyčíslena na:

25 206,00 Kč


Podrobněji viz příložený soupis prací a dodávek.

Časový dopad změn:

Bez časového dopadu na dokončení díla.

Odsouhlasení změn:

za zhotovitele:



za technický dozor:

.....

za objednatele:

.....

Položkový soupis prací a dodávek – Změnový list č. 2

Č.p.	Typ	Kód	Popis / název položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
Doplnění PZTS							24 352,00
			Otopná tělesa				
			Ústředna s LAN + radiový modul a 4G LTE GSM modul	kus	1,0	16 950,00	16 950,00
			Akumulátor 14Ah/12V	kus	1,0	1 839,00	1 839,00
			Univerzální plastový kryt	kus	1,0	659,00	659,00
			Sběřnicový RFID modul s čtečkou, LCD displej, první ovládací segment, UV odolnost	kus	1,0	2 762,00	2 762,00
			Plošný spoj modulu, který umožňuje přiřazení 8 magnetických kontaktů	kus	1,0	1 474,00	1 474,00
			sběřnicová vnitřní piezo siréna	kus	1,0	668,00	668,00
			Vedlejší náklady				854,00
1.	001		Zařízení staveniště - zřízení	%	1,0	243,52	244,00
2.	002		Zařízení staveniště - provoz	%	0,5	243,52	122,00
3.	003		Zařízení staveniště - odstranění	%	1,0	243,52	244,00
4.	004		Územní a provozní vlivy, inženýrská činnost	%	1,0	243,52	244,00
CELKEM ZA VÍCEPRÁCE BEZ DPH							25 206,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3



Akce: ZŠ Chvaletická – Divadelní sál

Objednatel: Městská část Praha 14

Datum vydání: 19.04.2024

Zhotovitel: MANABAU s.r.o.

Zpracoval: 

Popis změn:

Změny v návrhu dveří. Rozšíření světlé šířky dveří 01/D a 02/D, navýšení šířky ostění obložkových zárubní a doplnění panikové hrazdy u dveří 03/D a 04/D, zrušení výměny stávajících zárubní u dveří 04/D.

Ohodnocení změn:

Změny mají dopad do celkové ceny díla.

Celková cena za tento ZL bez DPH je vyčíslena na:

-49 371,14 Kč

Podrobněji viz příložený soupis prací o dodávek.

Časový dopad změn:

Dopad do termínu realizace - výroba/ dodávka dveří až v 07/2024

Odsouhlasení změn:

za zhotovitele:


.....

za technický dozor:

.....

za objednatele:

.....

Položkový soupis prací a dodávek – Změnový list č. 3

Č.p.	Typ	Kód	Popis / název položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
MÉNĚPRÁCE – ODPOČTY							-92 392,46
Architektonicko - stavební část							-89 267
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							-4 203
6	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	-3,546	950,00	-3 369
16	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,269	1 500,00	-404
099: Přesun hmot a manipulace se sutí							
13	SP	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,269	1 100,00	-296
14	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	-0,269	350,00	-94
15	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-0,269	150,00	-40
766: Konstrukce truhlářské							-85 065
6	SUB	05/D	Vnitřní dveře dvoukřídlé otočné s bočními světlíky, dřevěné, částečně prosklené, 1800x2350	kus	-1,000	71 880,00	-71 880
	SUB		Dodávka a montáž obložkových zárubní pro vnitřní dveře jednokřídlé otočné 04P/D, dřevěné, plné, 800x1970, EI 30 DP3-C, ostění do 250 mm	kus	-2,000	6 280,00	-12 560
8	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	-844,40	-625
Vedlejší náklady							-3 125,00
1		001	Zařízení staveniště - zřízení	%	1,0	-892,67	-893
2		002	Zařízení staveniště - provoz	%	0,5	-892,67	-446
3		003	Zařízení staveniště - odstranění	%	1,0	-892,67	-893
4		004	Územní a provozní vlivy, inženýrská činnost	%	1,0	-892,67	-893
VÍCEPRÁCE – PŘÍPOČTY							43 021,32
Architektonicko - stavební část							41 565
766: Konstrukce truhlářské							41 260
			Příplatek za rozšíření posuvného dveřního křídla 01P/D o 10 cm	kpl	1,000	1 245,00	1 245
			Příplatek za rozšíření posuvného dveřního křídla 01L/D o 15 cm	kpl	1,000	1 790,00	1 790
			Příplatek za rozšíření dveří 02/D o 10 cm na šířku dveří 800 mm a rozšíření obložkové zárubně na ostění tl. 350 až 400 mm	kpl	1,000	3 685,00	3 685
			Příplatek u dveří 02/D za otvírání panikovou hrazdou FAB89, ze strany chodby klika EN3000, půl FAB	kpl	1,000	14 455,00	14 455
			Příplatek za rozšíření zárubně dvoukřídlých dveří 03/D pro ostění tl 350 až 400 mm	kpl	1,000	3 140,00	3 140
			Příplatek za otvírání aktivního křídla š. 800 mm dveří 03/D panikovou hrazdou FAB89, ze strany chodby klika EN3000, půl FAB	kpl	1,000	14 455,00	14 455
			Příplatek za rozšíření dveřního křídla 04/D s PO o 10 cm na šířku dveří 900 mm	kus	2,000	1 245,00	2 490
8	SP	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,740	412,60	305
Vedlejší náklady							1 456,00
1		001	Zařízení staveniště - zřízení	%	1,0	415,65	416
2		002	Zařízení staveniště - provoz	%	0,5	415,65	208
3		003	Zařízení staveniště - odstranění	%	1,0	415,65	416
4		004	Územní a provozní vlivy, inženýrská činnost	%	1,0	415,65	416
CELKEM ZA ZMĚNY BEZ DPH							-49 371,14 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Akce: **ZŠ Chvaletická – Divadelní sál**

Objednatel: Městská část Praha 14

Datum vydání: 22.04.2024

Zhotovitel: MANABAU s.r.o.

Zpracoval: 

Popis změn:

Stavební práce a změny vzniklé během realizace dle skutečně zjištěného stavu skladeb a konstrukcí.

Ohodnocení změn:

Změny mají dopad do celkové ceny díla.

Celková cena za tento ZL bez DPH je vyčíslena na:

250 560,23 Kč

Podrobněji viz příložený soupis prací a dodávek.

Časový dopad změn:

Časový dopad na celkový termín dokončení díla.

Odsouhlasení změn:

za zhotovitele:


.....

za technický dozor:

.....

za objednatele:

.....

Položkový soupis prací a dodávek – Změnový list č. 4

Č.p.	Typ	Kód	Popis / název položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
MÉNĚPRÁCE – ODPOČTY							-24 325,22
Architektonicko - stavební část							-23 502
001: Zemní práce							-15 275
2	SP	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v horně tř. 1 až 4	m3	- 3,500	2 390,00	-8 365
3	SP	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	- 3,500	850,00	-2 975
4	SP	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	- 3,500	300,00	-1 050
7	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 3,500	110,00	-385
9	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	- 5,000	500,00	-2 500
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							-3 353
8	SP	971033641	Výbourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	- 1,061	3 160,00	-3 353
099: Přesun hmot a manipulace se suti							-3 056
13		997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	- 1,910	1 100,00	-2 101
14		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 1,910	350,00	-668
15		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 1,910	150,00	-286
784: Malby a tapety							-1 819
1	SUB	784000001	Bezprašný nátěr pohledového betonu	m2	- 19,145	95,00	-1 819
Vedlejší náklady							-823,00
1		001	Zařízení staveniště - zřízení	%	1,0	-235,02	-235
2		002	Zařízení staveniště - provoz	%	0,5	-235,02	-118
3		003	Zařízení staveniště - odstranění	%	1,0	-235,02	-235
4		004	Územní a provozní vlivy, inženýrská činnost	%	1,0	-235,02	-235
VÍCEPRÁCE – PŘÍPOČTY							274 885,45
Architektonicko - stavební část							265 589
003: Svislé a kompletní konstrukce							42 456
		346272226	Přízdívka z párobetonových tváric tl 75 mm	m2	5,800	750,00	4 350
		346272256	Přízdívka z párobetonových tváric tl 150 mm	m2	6,080	1 140,00	6 931
			Přízdívka č. 1 - 0,95x3,5 Přízdívka č. 2 - 0,95x2,9				
		346272266	Přízdívka z párobetonových tváric tl 200 mm	m2	8,730	1 640,00	14 317
			Dozdění stěny ke stropu v celé délce ze strany chodby, PBRŠ - 19,4x0,45				
1	SP	310279842	Zazdívká otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdvu nadzákladovém z nepálených tváric tl do 300 mm	m3	2,32	7 260	16 858
			č.5 - Místnost s pečí - 1,4x0,7 tl.0,25 Objevená kovová okna - (2+4,2)x(0,87+0,22)x0,3+0,9x0,55x0,1				
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							24 840
3	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	6,08	280	1 702
			Přízdívka č. 1 Přízdívka č. 2				
5	SP	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	1,00	2 300	2 300
			Přízdívka č. 2				
16	SP	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,45	46 000	20 838
<i>Skutečné množství:</i>							
Spodní deska na zemině tl. 150mm - 6/150/150 - 2x3m - 18,2 kg/ks - 20% spoje							
18,2x2x(16,15x3,9x1,2)/6=473,2 kg							
Střední deska tl. 150mm - 8/100/100 - 2x3m - 47,4 kg/ks - 20% spoje							
47,4x(9,6+2,5)x3,9x1,2/6=474,0 kg							
Mazanina tl. 60mm - 4/150/150 - 8,12 kg/ks - 20% spoje							
8,12x(16,15+2,8)x3,9x1,2/6=121,8 kg							
Celkem: 473,2+474,0+121,8=1069-0,616=0,453 kg							

009: Ostatní konstrukce a práce, bourání**176 425**

		977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	35,200	2 950,00	103 840
16		997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,850	1 500,00	5 775
3	SP	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	5,700	150,00	855
5	SP	968072357	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	5,390	650,00	3 504
			Otvor 1 - 0,87x2,0 Otvor 2 - 0,87x4,2				
24	SP	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,163	26 360,00	30 657
			č. 1 - Nad kovovými okny bez průvlaku - 5,95x0,16 tl .0,35 č. 2 - Nad nově objevenými kovovými okny bez průvlaku - 2,0x0,22 tl .0,35 č. 3 - Nad nově objevenými kovovými okny bez průvlaku - 4,2x0,22 tl .0,35 č. 4 - Ze strany chodby nad dveřmi - 0,9x0,8 tl .0,15 č.5 - Místnost s pecí - 1,4x0,7 tl.0,25				
8	SP	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,270	3 160,00	853
			Otvor 1 - 0,87x2,0x0,05 Otvor 2 - 0,87x4,2x0,05				
		Pol.1	Vybourání plastového okna, odmontování od druhého dílu, přesun, odvoz, likvidace, demontáž vnějšího oplechování parapetu	kus	1,000	2 390,00	2 390
		Pol.2	Vykizení místnosti s keramickou pecí, odnos vybavení a nařadí do garáže ve vzdálenosti 100 m, demontáž kovových držáků s přesunem, posun pece se zpětným návratem na původní místo, demontáž světel	kpl	1,000	2 770,00	2 770
		Pol.3	Montáž a demontáž bezpečnostního zakrytí demontovaného minerálního podhledu na chodbě ZŠ na základě nařízení ředitele ZŠ, koordinátora BOZP a TDO - ujednáno na KD, zakrytí geotextilií 300g/m2 s vyřezáním otvorů na světla a čidla	m2	138,000	79,00	10 902
		Pol.4	Zakrytí stěn chodby v rozsahu přes 50 m2, zakrytí podlah v rozsahu přes 25 m2, stavba dvou uzavírajících rámu průchodu na chodbě u tělecvičny a za rozvaděčem - rám tvořen po obvodu dřevěnými latěmi, výplň plachta do výšky 2 m 90g/m2 nad 2m LDPE 200 my, neprodyšně uzavřeno, po obvodě dvojité zalepeno fasádní páskou s vysokou přilnavostí	kpl	2,000	2 190,00	4 380
		Pol.5	Zpevnění příčky mezi divadelním sálem a místností s pecí - příčka bez základů, stávající stav byl rozpraskaný podkladní beton - ruční vyčištění od zeminy, podbetonování podkladního betonu betonem C25/30	bm	3,900	450,00	1 755
		Pol.6	D+M ocelový překladů nad otvory pro VZT (2xLprofil 40x40x4)	kpl	11,000	795,00	8 745

099: Přesun hmot a manipulace se suti**19 723**

1	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	6,720	1 260,00	8 467
13		997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,035	1 100,00	7 739
14		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,035	350,00	2 462
15		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,035	150,00	1 055

784: Malby a tapety**2 144**

2	SUB	784000002	Dvojnásobné bílé malby s penetrací	m2	19,145	112,00	2 144
---	-----	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-------

Vedlejší náklady**9 296**

1		001	Zařízení staveniště - zřízení	%	1,0	2 655,89	2 656
2		002	Zařízení staveniště - provoz	%	0,5	2 655,89	1 328
3		003	Zařízení staveniště - odstranění	%	1,0	2 655,89	2 656
4		004	Územní a provozní vlivy, inženýrská činnost	%	1,0	2 655,89	2 656

CELKEM ZA VÍCEPRÁCE BEZ DPH**250 560,23 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Akce: ZŠ Chvaletická – Divadelní sál

Objednatel: Městská část Praha 14

Datum vydání: 18.04.2024

Zhotovitel: MANABAU s.r.o.

Zpracoval: [REDACTED]

Popis změn:

Změna kabelů z klasických dle PD a VV na požární. Nutná záměna vzhledem k umístění kabelů.

Ohodnocení změn:

Změny mají dopad do celkové ceny díla.

Celková cena za tento ZL bez DPH je vyčíslena na:

33 190,60 Kč

Podrobněji viz přiložený soupis prací a dodávek.

Časový dopad změn:

časový dopad cca 7 dní vzhledem k objednací lhůtě.

Odsouhlasení změn:

za zhotovitele:

[REDACTED]

za technický dozor:

.....

za objednatele:

.....

Položkový soupis prací a dodávek – Změnový list č. 5

Č.p.	Typ	Kód	Popis / název položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
MÉNĚPRÁCE – ODPOČTY							-52 683,60
Změna kabelů na požární							-50 901,60
Kabely							
			CYKY 3J*1,5 - světla	m	-444,0	43,00	-19 092
			CYKY 3J*2,5 - zásuvky	m	-324,0	52,40	-16 978
			CYKY 5J*6	m	-36,0	198,00	-7 128
			CYKY 5J*10	m	-36,0	214,00	-7 704
Vedlejší náklady							-1 782,00
1		001	Zařízení staveniště - zřízení	%	1,0	-509,02	-509
2		002	Zařízení staveniště - provoz	%	0,5	-509,02	-255
3		003	Zařízení staveniště - odstranění	%	1,0	-509,02	-509
4		004	Územní a provozní vlivy, inženýrská činnost	%	1,0	-509,02	-509
VÍCEPRÁCE – PŘÍPOČTY							85 874,20
Změna kabelů na požární							82 969,20
Kabely							
			CYKY 3J*1,5 - světla	m	444,0	72,60	32 234
			CYKY 3J*2,5 - zásuvky	m	324,0	88,60	28 706
			CYKY 5J*6	m	36,0	298,40	10 742
			CYKY 5J*10	m	36,0	313,50	11 286
Vedlejší náklady							2 905,00
1		001	Zařízení staveniště - zřízení	%	1,0	829,69	830
2		002	Zařízení staveniště - provoz	%	0,5	829,69	415
3		003	Zařízení staveniště - odstranění	%	1,0	829,69	830
4		004	Územní a provozní vlivy, inženýrská činnost	%	1,0	829,69	830
CELKEM ZA VÍCEPRÁCE BEZ DPH							33 190,60 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6**Akce:** ZŠ Chvaletická – Divadelní sál**Objednatel:** Městská část Praha 14**Datum vydání:** 06.05.2024**Zhotovitel:** MANABAU s.r.o.**Zpracoval:** [redacted]**Popis změn:***Stavební práce a změny vzniklé během realizace dle skutečně zjištěného stavu skladeb a konstrukcí.***Ohodnocení změn:***Změny mají dopad do celkové ceny díla.***Celková cena za tento ZL bez DPH je vyčíslena na:****35 080,42 Kč***Podrobněji viz příložený soupis prací a dodávek.***Časový dopad změn:***Změny mají časový dopad do termínu realizace díla***Odsouhlasení změn:**

za zhotovitele:

[redacted]

za technický dozor:

.....

za objednatele:

.....

Položkový soupis prací a dodávek – Změnový list č. 6

Č.p.	Typ	Kód	Popis / název položky	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
MĚNĚPRÁCE – ODPOČTY							-290 975,98
Architektonicko - stavební část							-281 137
003: Svislé a kompletní konstrukce							-32 725
2	SP	311272229	Zdivo nosné z pórabetonových přesných hladkých tvárnic mimořádně únosných hmotnosti P6-650	m3	-3,500	9 350,00	-32 725
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-47 035
1	SP	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	-62,630	326,00	-20 417
2	SP	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-62,630	425,00	-26 618
763: Konstrukce montované							-9 052
4	SP	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	-8,540	550,00	-4 697
5	H	59030596	podhled kazetový demontovatelný bílý pískový bez děrování hrana rovná tl 8mm 600x600mm včetně nosné konstrukce a závěsů	m2	-8,540	510,00	-4 355
099: Přesun hmot a manipulace se sutí							-5 069
1	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	-4,023	1 260,00	-5 069
762: Konstrukce tesařské							-154 400
2	SUB	02/T	Volně stojící lavice bez opěradla, lakovaný masiv, 1500x420x353	kus	-18,000	7 800,00	-140 400
3	SUB	02b/T	Volně stojící lavice bez opěradla, lakovaný masiv, 1000x420x353	kus	-2,000	7 000,00	-14 000
Elektroinstalace							-32 855
			Rozvaděč R1 RS8 vč. výzbroje	soub	-1,000	32 855,00	-32 855
Vedlejší náklady							-9 839,00
1		001	Zařízení staveniště - zřízení	%	1,000	-2 811,37	-2 811
2		002	Zařízení staveniště - provoz	%	0,500	-2 811,37	-1 406
3		003	Zařízení staveniště - odstranění	%	1,000	-2 811,37	-2 811
4		004	Územní a provozní vlivy, inženýrská činnost	%	1,000	-2 811,37	-2 811
VÍCEPRÁCE – PŘÍPOČTY							326 056,40
Architektonicko - stavební část							315 031
003: Svislé a kompletní konstrukce							3 833
1	SP	310279842	Zazdívká otvorů po vybourání luxfer pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,528	7 260,00	3 833
763: Konstrukce montované							95 882
		763131411	SDK podhled desky 1x 12,5 GKB bez izolace dvouvrstvá spodní keč profil CD+UD	m2	70,510	965,00	68 042
1	SUB	763120001	SDK nika v chodbě (2x zakrytí stoupacího potrubí v chodbě)	kus	1,000	14 500,00	14 500
2	SP	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní keč profil CD+UD REI 90	m2	8,540	1 520,00	12 981
7	SP	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	8,540	42,00	359
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							29 496
6	SP	622000001	Doplnění KZS pod omítku vnějších stěn z polystyrénových desek tl 100 mm	m2	1,750	1 250,00	2 188
7	SP	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	4,200	550,00	2 310
3	SP	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,840	280,00	6 955
4	SP	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,840	356,00	8 843
5	SP	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách - po vybourání luxfer	kus	4,000	2 300,00	9 200
766: Konstrukce truhlářské							11 400
4	SUB	03/T	Vnitřní parapet plastový 1965x330 (doplnění všech oken divadla a u pece)	kus	3,000	3 800,00	11 400
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							158 622
		Pol. 1	Výsekání rýh v ŽBK hl do 70 mm š do 100 mm	m	10,450	695,00	7 263

		Pol. 2	Vysekání rýh ve zdivu hl do 70 mm š do 100 mm	m	19,750	178,00	3 516
		Pol. 3	Vysekání elektro krabiček v ŽBK	kus	11,000	690,00	7 590
		Pol. 4	Odstranění stávající VZT v chodbě, vč. přesunu, odvozu, likvidace	kpl	3,000	1 145,00	3 435
		Pol. 5	Koordinace stávajících rozvodů v chodbě - doplnění stávajícího žlabu - úprava	kpl	1,000	3 870,00	3 870
		Pol. 6	Datový rack (9U) prosklené dveře barva černá	ks	1,000	6 390,00	6 390
		Pol. 7	Chránička pro AV media do podlahových boxů	bm	25,000	125,00	3 125
		Pol. 8	Svítlidlo před vstupem - včetně kabelu IP44 s vestavěným čidlem	kpl	2,000	2 490,00	4 980
		Pol. 9	Vybourání nadsvětlíků z luxferu	kpl	2,000	2 190,00	4 380
		Pol. 10	D+M Požární klapka s talířovým ventilem, včetně začištění, certifikace, revizní knihy, dokladu o proškolení	kpl	4,000	4 900,00	19 600
		Pol. 11	D+M ocelového překladu včetně kotvení pro vynesení stávající skleněné fasády (včetně kotevních úhelníků a kotevní)	kpl	1,000	18 400,00	18 400
		Pol. 12	D+M oplechování nového překladu v barvě fasády (včetně zateplení překladu XPS)	kpl	1,000	8 800,00	8 800
		Pol. 13	Demontáž a zpětná montáž zasklení fasády + podpeření/vynesení stávající fasády nad nově realizovaným vstupem	kpl	1,000	20 000,00	20 000
		Pol. 14	D+M -Rám pro rozvaděč EI30 2U 12 - 586x641; konstrukce do rozvaděče - 2U12 plasty s výřezem, zámek rozvaděče	kpl	1,000	37 549,00	37 549
		Pol. 15	Vyzdění Ytong niky do stropu pro el. rozvaděč, perlínka+lepidlo+štuk+ 2xbílá barva s penetrací	kpl	1,000	9 725,00	9 725

099: Přesun hmot a manipulace se sutí

3 696

1	SP	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	2,157	1 260,00	2 717
13		997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,612	1 100,00	673
14		997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,612	350,00	214
15		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,612	150,00	92

776: Podlahy povlakové

11 314

1	SP	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem	m2	5,590	520,00	2 907
2	SUB	78600001	Linoleum přírodní (marmoleum) tl. 2,5 mm - dodávka	m2	5,590	860,00	4 807
3	SUB	777000001	Samonivelační vyrovnávací stěrka	m2	5,590	644,00	3 600

784: Malby a tapety

788

2	SUB	784000002	Dvojnásobné bílé malby s penetrací	m2	7,040	112,00	788
---	-----	-----------	------------------------------------	----	-------	--------	-----

Vedlejší náklady

11 025

1		001	Zařízení staveniště - zřízení	%	1,000	3 150,31	3 150
2		002	Zařízení staveniště - provoz	%	0,500	3 150,31	1 575
3		003	Zařízení staveniště - odstranění	%	1,000	3 150,31	3 150
4		004	Územní a provozní vlivy, inženýrská činnost	%	1,000	3 150,31	3 150

CELKEM ZA VÍCEPRÁCE BEZ DPH

35 080,42 Kč