

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 9

Název veřejné zakázky:	Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice
Evidenční číslo ve VVZ	635316
Předmět veřejné zakázky:	stavební práce
Dle předpokládané hodnoty:	podlimitní veřejná zakázka
Název zadavatele:	Městská část Praha 14
Sídlo zadavatele:	Bratří Venclíků 1073/8, 198 00 Praha
IČO zadavatele:	00231312
Právní forma zadavatele:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Jménem zadavatele jedná:	Bc. Radek Vondra, starosta

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vydává tyto dodatečné informace:

Dotaz č. 37:

Žaluzie Nábal lamely Z70 na výšku okna 2550 mm je 310 mm, detail (vodící) nesouhlasí s tabulkou stínících prvků. Z tohoto důvodu bude různá výška úpravy schránky pro roletu. Upřesní zadavatel úpravu okolo oken?

Odpověď zadavatele:

V detailu je zobrazeno osazení žaluzie a schránky u okna. U balkonových dveří, které jsou vyšší, bude použita schránka větší, která bude osazena výše. Nadpraží oken budou umístěna ve stejné výšce.

Dotaz č. 38:

Výtah: Na dispozičním výkresu je rozměr šachty 1750 x 1950 mm, v technické zprávě na str. 11 jsou uvedeny rozměry 1600 x 1750 mm. Jaký je správný rozměr šachty?

Odpověď zadavatele:

V technické zprávě je uváděna minimální velikost výtahové šachty pro danou velikost kabiny výtahu od firmy Schindler. Šachta bude vybudována v rozměrech dle půdorysů. Lze použít i výtah od jiného dodavatele, ale rozměr šachty v půdorysech je maximální, který nejde zvětšit.

Dotaz č. 39:

Keramické obklady: Ve výkresech „spárořezy obkladů a dlažeb“ se uvádí „veškeré hrany obkladů budou zakončeny ukončovacími hliníkovými lištami“, výkaz výměr tyto lišty neobsahuje. Žádáme zadavatele o specifikaci lišt a doplnění do výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Stejně jako nejsou ve výkazu výměr uváděny rohové omítkové lišty, podklady pod armatury atd., tak nejsou vykázány ani tyto zakončovací lišty. Zhotovitel jejich dodávku a montáž započte do ceny montáže obkladů. Doplněn popis položky č. 453

Dotaz č. 40:

V opraveném VV z DI č. 8 se liší počty mezi dodávkou a montáží samozavíračů – viz. níže :

318	766669116R00	Dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	24,00		
		D 02:				
		3+7		10,00		
		D 03a, 03b:				
		2+1		3,00		
		D 07:				
		5+2		7,00		
		D 08:				
		2+1		3,00		
		D 15:				
		1		1,00		

352	54917015	Zavírač dveří hydraulický	kus	25,00		
		D 02:				
		3+7		10,00		
		D 03a, 03b:				
		2+1		3,00		
		D 07:				
		5+2		7,00		
		D 08:				
		2+1		3,00		
		D 15:				
		1		1,00		
		D 16:				
		1		1,00		

Dle výpisu truhlářských prvků se domnívám, že správný počet by měl být 24 ks.

Žádám o sjednocení počtů Montáže (pol. 318) a dodávky (pol. 352) samozavíračů 24/25 ks a dodání nového opraveného výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

V položce 352 – zavírač dveří hydraulický bylo uvedeno o 1 samozavírač více, doplněn upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 41:

Ve výkazu výměr ve stavební části, položky č. 74 a 117, je uvedeno atypický železobetonový prefabrikát. Na základě konzultace s prefa výrobcí se ptáme: Je možné provést tyto výrobky jako žb. monolit?

Odpověď zadavatele:

Požadavek projektanta je, aby byl u viditelných částí železobetonových prvků dodržen pohledový hladký povrch betonu se sraženými rovnými hranami, bez pórů a nerovností. Dle našich zkušeností je při betonáži pohledových prvků na stavbě velmi obtížné zajistit kvalitu povrchů a jejich rovinnost stejnou jako u prefabrikátů, bez otvorů pro kotvy bednění atd. Z tohoto důvodu jsou v projektu tyto prvky uvažovány jako prefabrikované. Požadavek projektanta je na provedení těchto konstrukcí v kvalitě prefabrikovaných železobetonových prvků, jak bylo uvedeno výše. V případě, že by zhotovitel uvažoval o betonáži na stavbě, je nutné kalkulovat s tím, že pokud se betonáž prvku nepovede, nebudou akceptovány vyrovnávky stěrkami, ale prvek bude muset být vybourán a vybetonován znovu.

Dotaz č. 42:

Žádám o informaci, zda-li musí být striktně dodrženo umístění VZT jednotek dle projektové dokumentace? V případě změny umístění VZT jednotek může být konečná cena řádově o statisíce nižší.

Odpověď zadavatele:

Dotaz je zcela obecně formulován a nelze na něj tedy konkrétně odpovědět. Principiálně lze říci, že pozice VZT jednotek je dána parametry rozměrovými, hlukovými a estetickými. Např. jednotky na střeše jsou buď mezi protihlukovými stěnami nebo co nejdál od okraje střechy, aby byly minimálně vidět. Dále jejich poloha závisí na možnostech umístění průrazů stropy a podlahami. Všechny tyto parametry (včetně technických a energetických parametrů zadaných projektantem VZT) musí jednotky splňovat. Polohu jednotek lze tedy po dohodě mezi zhotovitelem, projektantem a zadavatelem měnit, ale pouze za dodržení všech výše uvedených parametrů a podmínek.

Opravený výkaz výměr je umístěný ve složce “zadávací dokumentace“ a ve složce „veřejné dokumenty“ a uchazeči jej použijí v rámci své nabídky. (Upravované položky jsou pro přehlednost vyznačeny červeným písmem).

S ohledem na výše provedená doplnění zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 24. 6. 2016 do 10:00 hod.

S ohledem na prodloužení lhůty pro podání nabídek se mění i termín otevírání obálek, které se uskuteční na pracovišti zadavatele Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, téhož dne, v němž uplyne lhůta pro podání nabídek, tj. 24. 6. 2016 v 10:15 v místnosti 704.

V Praze dne 14. 6. 2016

Ing. Martina Mezenská,
za zadavatele MČ Praha 14